

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI.

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO.

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.

Fire Fighting Points – Relazione tecnica e di calcolo

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF0H 02 D 17 RO A12204 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	A.Marsico <i>A.Marsico</i>	Giugno 2017	V.Iannuccilli <i>V.Iannuccilli</i>	Giugno 2017	F.Carrone <i>F.Carrone</i>	Giugno 2017	A.Falaschi Giugno 2017 <i>A.Falaschi</i>

File: IF0H02D17ROAI22040001A.doc

n. Elab.: 0L 056

## INDICE

1.	GENERALITÀ.....	3
1.1	PREMESSA.....	3
1.2	CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE .....	3
1.3	NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	3
1.3.1	<i>Norme tecniche applicabili.....</i>	<i>4</i>
1.3.2	<i>Prescrizioni e specifiche tecniche di RFI .....</i>	<i>4</i>
1.3.3	<i>Specifiche tecniche per interoperabilità e loro applicazione .....</i>	<i>4</i>
1.3.4	<i>Ulteriori prescrizioni.....</i>	<i>4</i>
2.	DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI .....	4
2.1	ESTENSIONE E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI .....	6
2.2	DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI.....	7
2.2.1	<i>Centrale di Pressurizzazione e riserva idrica .....</i>	<i>7</i>
2.2.2	<i>Rete del Fire Fighting Points .....</i>	<i>12</i>
2.2.3	<i>Sistema di controllo dell'alimentazione idrica e delle valvole a diluvio .....</i>	<i>13</i>
2.2.4	<i>Quadro di controllo locale Fire Fighting Points.....</i>	<i>14</i>
2.2.5	<i>Descrizione del terminale locale interfaccia utente .....</i>	<i>17</i>
2.2.6	<i>Elenco punti controllati.....</i>	<i>18</i>
2.3	CRITERIO DI DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	19
2.3.1	<i>Calcolo pressione idranti e riserva idrica.....</i>	<i>19</i>
2.3.2	<i>Calcolo perdite di carico.....</i>	<i>20</i>
2.3.3	<i>Calcolo della sovrappressione dovuta al colpo d'ariete .....</i>	<i>30</i>

## 1. GENERALITÀ

### 1.1 Premessa

Il presente documento ha per oggetto la descrizione degli impianti a servizio dei Fire Fighting Points, in conformità con quanto previsto dalla relazione di sicurezza della tratta Frasso Telesino – Vitulano, e come dal manuale di progettazione RFI DTC SI GA MA IFS 001 A parte II – sezione 4 – Gallerie.

L'impianto avrà lo scopo di assicurare il rifornimento idrico e la prevista pressione ai punti di approvvigionamento previsti sulla banchina del FFP.

Le macchine, le apparecchiature ed i materiali che costituiscono gli impianti oggetto di questa relazione saranno conformi alle specifiche tecniche che costituiscono il "DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI - IMPIANTI SAFETY".

### 1.2 Criteri generali di progettazione

Le soluzioni proposte, nel rispetto della normativa e legislazione vigente, sono caratterizzate dall'affidabilità e dalla economicità di gestione.

Nelle scelte progettuali sono stati considerati i seguenti fattori:

- semplicità di funzionamento per ottenere una notevole affidabilità del sistema e dei suoi componenti;
- massima standardizzazione dei componenti per avere la garanzia di una futura facile reperibilità sia in caso di modifiche che di sostituzione in fase manutentiva o per invecchiamento;
- frazionabilità di ogni sezione del sistema per ottenere una gestione flessibile, economica e di facile controllo;
- adattabilità degli impianti alle strutture del complesso, soprattutto nell'ottica di garantire una facile accessibilità durante le operazioni di manutenzione e controllo;
- sicurezza degli impianti nei confronti degli utenti e delle condizioni di utilizzo.

### 1.3 Normative di riferimento

Si elencano i principali riferimenti normativi per i vari impianti limitatamente a quanto applicabile in base alle caratteristiche richieste per i fire – fighting point.

### 1.3.1 Norme tecniche applicabili

- 
- UNI 11292 : Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio.
- UNI EN 12845 : Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

### 1.3.2 Prescrizioni e specifiche tecniche di RFI

- RFI, documento n° RFI DPR IM SP IFS 002, intitolato "Sistema di supervisione integrato degli impianti di sicurezza delle gallerie ferroviarie".
- RFI, documento n° RFI DTC SI GA MA IFS 001 A , intitolato "Manuale di progettazione Parte II – Sezione 4 Gallerie".

### 1.3.3 Specifiche tecniche per interoperabilità e loro applicazione

- Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la “sicurezza nelle gallerie ferroviarie” nel sistema ferroviario dell’Unione Europea.

### 1.3.4 Ulteriori prescrizioni

- Disposizioni particolari che possano essere impartite eventualmente da altri Enti ed Autorità (VV.F., USL, ISPESL etc.) che, per legge, possono comunque avere ingerenze nei lavori.
- Istruzione dei costruttori per l'installazione delle apparecchiature impiegate.
- Altre leggi, decreti, circolari, disposizioni e norme eventualmente non citate, ma comunque, vigenti al momento in cui si effettuerà l'intervento.

## 2. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

L'impianto a servizio di ciascun Fire Fighting Point in oggetto sarà essenzialmente costituito da :

- una centrale di pressurizzazione con relativa riserva idrica di 100 mc, ubicata nel piazzale;
- idranti UNI 45 in ognuno dei punti antincendio sulle banchine del fire – fighting point

Ciascuna centrale di pressurizzazione alimenta la condotta primaria al Fire Fighting Point di propria competenza, installata nella banchina o nei pressi di questa e annegata nel calcestruzzo o interrata, per garantire un'adeguata protezione al fuoco; su detta condotta saranno realizzati gli stacchi che alimentano i punti di approvvigionamento, n°4 per ciascuna banchina e posti ad interasse di circa 125 m. Ciascuna centrale è in grado di garantire il funzionamento contemporaneo di 4 idranti del punto antincendio, con una portata complessiva di 800l/m.

Le reti idranti per i punti antincendio sono del tipo ad acqua morta, ovvero in condizioni normali la rete sarà mantenuta piena d'acqua in leggera sovrappressione (0,2-0,3 bar) rispetto al battente idrostatico.

Nel seguito vengono fornite le caratteristiche tecniche dei singoli componenti e parti di impianto.

Ognuna delle riserve idriche sarà alimentata dall'acquedotto o comunque da una idonea fonte a norma UNI 12845 a partire dall'apposito contatore (escluso dal presente progetto impiantistico) per uso antincendio previsto nei piazzali.

Ciascuna riserva idrica sarà costituita da n°1 vasca interrata, il cui volume utile totale a servizio dell'impianto sarà di 100 mc utili netti, secondo quanto indicato nella norma UNI 12845.

Sulla tubazione di reintegro di acqua alle vasche sarà installata una valvola di intercettazione ed una a galleggiante per mantenere il livello costante nelle vasche stesse.

Per il controllo dei livelli nel serbatoio sono previste sonde di livello con relative segnalazioni riportate sul quadro elettrico locale e disponibili su un'apposita morsettiera dello stesso come contatti puliti per l'eventuale trasmissione a distanza.

Tutte le segnalazioni di stato e condizioni di allarme saranno rimandate al sistema di supervisione e controllo remoto.

## 2.1 Estensione e consistenza degli impianti

Per la tratta Frasso Telesino – Vitulano sono previsti i seguenti Fire Fighting Points :

1. FFP1 alimentato dal gruppo di pressurizzazione GPA-01 ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale FA02 dell'area di soccorso "Fermata Amorosi"
2. FFP2 alimentato dal gruppo di pressurizzazione GPA-02 ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale FA05 dell'area di soccorso al km 25+250,00
3. FFP3 alimentato dal gruppo di pressurizzazione GPA-03 ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale FA06 dell'area di soccorso al km 28+750,00
4. FFP4 alimentato dal gruppo di pressurizzazione GPA-04 ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale FA07 dell'area di soccorso al km 30+560,00
5. FFP5 alimentato dal gruppo di pressurizzazione GPA-05 ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale FA09 dell'area di soccorso al km 34+450,00
6. FFP6 alimentato dal gruppo di pressurizzazione GPA-06 ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale FA10 dell'area di soccorso al km 36+810,00
7. FFP7 alimentato dal gruppo di pressurizzazione GPA-07 ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale FA13 dell'area di soccorso al km 43+050,00
8. FFP8 alimentato dal gruppo di pressurizzazione GPA-08 ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale FA14 dell'area di soccorso al km 45+850,00

## 2.2 Descrizione degli impianti

### 2.2.1 Centrale di Pressurizzazione e riserva idrica

Ciascuna centrale idrica sarà costituita da una vasca di accumulo acqua ed un adiacente locale (sala pompe) nel quale è previsto il gruppo di pressurizzazione; dal gruppo di pressurizzazione, sottobattente rispetto alla vasca di riserva idrica, avranno origine le tubazioni di alimentazione che giungeranno agli idranti del Fire Fighting Point.

Il gruppo di pressurizzazione sarà del tipo preassemblato, conforme alle prescrizioni della Norma UNI 12845 e composto da:

- due pompe centrifughe, elettropompa e motopompa, costantemente sottobattente, montate in aspirazione su un collettore proveniente dalla riserva idrica; la motopompa sarà di completa riserva all'elettropompa, e quindi la portata di ciascuna sarà sufficiente a garantire la portata massima di punta richiesta dall'impianto.
- una elettropompa per la compensazione delle piccole perdite dei circuiti a monte della valvola a diluvio

Sarà prevista una ulteriore elettropompa di compensazione per le piccole perdite dei circuiti a valle della valvola diluvio

Ciascun gruppo pompe sarà corredato di propri quadri elettrici conformi alle prescrizioni delle succitate Norme UNI.

L'attivazione del gruppo di pressurizzazione sarà automatica in base ai segnali dei provenienti dai pressostati.

La pressurizzazione della rete fino al FFP, tuttavia, sarà asservita all'apertura della valvola a diluvio, la quale potrà avvenire in loco da azionamento manuale oppure da comando remoto mediante sistema SPVI; il medesimo sistema SPVI gestirà tutti i segnali/monitoraggi previsti secondo quanto indicato nel seguito e nello schema funzionale.

Le pompe avranno caratteristiche tali da soddisfare l'erogazione contemporanea di acqua da quattro idranti, ciascuno con portata di 200 l/minuto e con una pressione al bocchello di 5,5 bar circa. Il bocchello avrà ugello 13 mm e coefficiente K pari a 85.

 <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<b>ITINERARIO NAPOLI-BARI.</b> <b>RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.</b> <b>II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.</b>					
<b>Fire Fighting Points – Relazione tecnica e di calcolo</b>	COMMESSA IF0H	LOTTO 02 D 17	CODIFICA RO	DOCUMENTO AI2204 001	REV. A	FOGLIO 8 di 32

Le pompe saranno installate sottobattente, secondo la definizione della norma UNI 12845, e cioè la bocca di aspirazione dovrà trovarsi ad almeno 31 cm al di sotto del livello minimo dell'acqua nella vasca di alimentazione.

Nel locale pompe saranno previste le seguenti dotazioni conformemente alle norme UNI 11292 e UNI EN 12845:

- termoconvettore;
- sistema di estrazione forzata;
- scarico marmitta;
- sfiato serbatoio;

A corredo delle centrali sarà previsto un gruppo per attacco motopompa, in posizione facilmente accessibile ai mezzi VVF, essenzialmente costituito da:

- due bocche conformi alla specifica normativa di riferimento, con diametro DN70, dotate di attacchi con girello (UNI 808) protetti contro l'ingresso di corpi estranei e valvola di ritegno;
- una valvola di intercettazione che consenta l'intervento sui componenti senza vuotare l'impianto;

Sarà possibile lo svuotamento della vasca attraverso un tubazione che recapita in un pozzetto in cui sarà installata una pompa di sollevamento comandata da una galleggiante. La pompa recapperà le acque alla più vicina rete di smaltimento delle acque bianche, tramite l'interposizione di un pozzetto di calma, od in alternativa alla massicciata ferroviaria.

Un eventuale consumo idrico eccessivo verrà segnalato in remoto per permettere la verifica che non vi siano perdite della rete.

Sarà inoltre previsto un sistema di ventilazione ed una scaldiglia elettrica di riscaldamento in modo conforme a quanto indicato nella UNI 11292.



La vasca di accumulo della riserva idrica, di capacità utile netta, alla luce delle condizioni d'aspirazione indicate nella UNI EN 12845, pari a 100 mc (tale da garantire l'acqua necessaria per il funzionamento contemporaneo di quattro idranti ciascuno con portata unitaria di 200 l/min e per un periodo di tempo non inferiore a 120 minuti, come indicato nella relazione di sicurezza) sarà dotata di bocchelli per le tubazioni di aspirazione, di ricircolo, di sfioro e di prova delle pompe antincendio

L'acqua di reintegro per la vasca di accumulo sarà erogata dall'acquedotto comunale o comunque da sicura fonte a norma UNI EN 12845. La derivazione dall'acquedotto sarà realizzata con tubazioni interrate in PEAD PN16. L'immissione dell'acqua di reintegro sarà controllata da due valvole a galleggiante mentre il livello dell'acqua sarà controllato da un misuratore di livello e sonde di livello per segnalazione di preallarme, allarme di minimo ed allarme di massimo.

All'interno delle sale pompa saranno presenti:

- gli organi di manovra del serbatoio;
- n. 1 valvola a diluvio con trim servocomandato da remoto per la pressurizzazione della condotta primaria e possibilità di comando manuale in loco;
- n. 1 valvola di sfioro per far lavorare i gruppi di pompaggio sempre al loro punto nominale di funzionamento anche al variare delle richieste esterne (variazione della curva caratteristica esterna), ad esempio per apertura solo di una parte degli idranti
- n. 1 gruppo di pompaggio del tipo sottobattente, conforme alla UNI EN 12845, costituito sostanzialmente da :
  - ✓ n. 1 elettropompa con prestazioni tali da garantire la portata ed i livelli di pressione nel seguito indicati
  - ✓ n.1 motopompa di riserva con le stesse prestazioni
  - ✓ n.1 elettropompa di compensazione per condotte a monte della valvola a diluvio
  - ✓ quadri elettrici a norma UNI EN 12845
- n.1 elettropompa di compenso per condotta a valle della valvola a diluvio
- n. 1 misuratore di portata
- n. 1 quadro di alimentazione e controllo, a monte dei quadri UNI EN 12845 di cui in precedenza, dedicato per il comando e controllo della valvola a diluvio, per il controllo del livello dell'acqua e la visualizzazione degli allarmi del minimo livello, nonché per la segnalazione in remoto di funzionamenti, allarmi, guasti ed anomalie di pompe, valvole e sensoristica

- n. 1 attacchi UNI 70 per l'inserimento di autopompa dei VVF, per assicurare in emergenza le portate e pressioni richieste
- Alimentazione sprinkler a protezione del gruppo di pompaggio antincendio

E' prevista, inoltre, una pompa per il sollevamento delle acque residue in seguito a svuotamento della vasca; la pompa sarà azionata dal quadro elettrico di gestione e controllo.

L'elettropompa jockey, compresa nel gruppo di pompaggio, avrà la funzione di mantenere piena la condotta fino alla valvola a diluvio; il suo funzionamento sarà comandato da un pressostato che, rilevata una pressione inferiore a quella di taratura, comanderà l'avvio della pompa. Al fine di mantenere piena anche la condotta al Fire Fighting Point (a valle della valvola a diluvio), inoltre, sarà prevista una pompa di servizio, con funzionamento regolato da pressostato; il collegamento di questa con la condotta di FFP avverrà a valle della valvola a diluvio.

In ugual modo sia l'elettropompa di servizio che la motopompa di riserva saranno comandate dal segnale proveniente dai relativi pressostati, tarati, in modo conforme a quanto indicato nella UNI EN 12845, su valori di pressione differenti in modo da far sì che la motopompa (prevista come riserva) parta in caso di mancato avvio dell'elettropompa titolare. Un pressostato montato sul collettore segnalerà l'avvenuto avviamento dell'elettropompa/motopompa.

La motopompa dovrà presentare, in termini di portata-prevalenza, le stesse caratteristiche dell'elettropompa.

L'avvio dell'impianto, successivo al comando di attivazione, invece, sarà comandato da pressostati tarati su valori diversi di pressione.

In caso di malfunzionamento anche della motopompa o comunque di impossibilità di pressurizzazione da parte del gruppo di pompaggio è previsto un attacco UNI 70 per motopompa vigili del fuoco.

Dal collettore del gruppo di pompaggio avrà origine la tubazione che andrà nel Fire Fighting Point, dotata di valvola a diluvio servocomandata.

La valvola a diluvio con trim di attuazione elettrica potrà essere azionata solo dopo aver tolto tensione alla linea di contatto elettrico (interblocchi elettrici) secondo le normali procedure previste in caso di incendio. L'azionamento sarà possibile (una volta tolta tensione alla linea di contatto):

- con comando manuale;
- predisposizione per comando remoto dal sistema di supervisione tramite quadro di gestione e controllo a monte dei quadri 12845

L'alimentazione elettrica per la valvola a diluvio sarà derivata da quadri elettrici dedicati installati in centrale; dovranno inoltre essere predisposti tutti quei sistemi per rendere remotizzabili, presso il posto centrale di supervisione di competenza, stati e allarmi della centrale antincendio, come prescritto nella norma UNI EN 12845.

La connessione tra la tubazione proveniente dall'attacco autopompa e gli impianti sarà effettuata sulle tubazioni principali a monte dei sub collettori di distribuzione.

All'interno della centrale di pompaggio, infine, sarà prevista una scaldiglia elettrica termostata in modo tale da garantire il rispetto delle temperature minime previste dalla norma UNI EN 12845 ed un elettroventilatore di portata pari a 4000 mc/h il cui funzionamento è asservito all'avvio della motopompa.

 <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<b>ITINERARIO NAPOLI-BARI.</b> <b>RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.</b> <b>II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.</b>					
<b>Fire Fighting Points – Relazione tecnica e di calcolo</b>	COMMESSA IF0H	LOTTO 02 D 17	CODIFICA RO	DOCUMENTO AI2204 001	REV. A	FOGLIO 12 di 32

### 2.2.2 Rete del Fire Fighting Points

Dal gruppo di pressurizzazione avrà origine la tubazione che alimenterà il punto antincendio; detta rete sarà mantenuta piena d'acqua in leggera sovrappressione (0,2-0,3 bar) rispetto al battente idrostatico.

La distribuzione e gli intercollegamenti all'interno della stazione di pompaggio saranno realizzati in tubazioni di acciaio UNI 10255 serie media, installati a vista nel locale ed opportunamente verniciati a finire.

La tubazione primaria esterna alla centrale sarà posata interrata (ad almeno 1,2m dal piano campagna) e sarà in Pead PN 16; nel tratto di sottoattraversamento ferroviario l'interramento della tubazione sarà pari a 2,0 m e si procederà a controtubarla con tubazione in acciaio DN200 rivestita in polietilene. In corrispondenza delle banchine, invece, la tubazione sarà annegata all'interno del manufatto in cemento armato.

Nel caso di installazione della tubazione sul viadotto la tubazione sarà in acciaio DN125, coibentata e staffata al manufatto con tasselli chimici.

Gli stacchi idranti saranno previsti ogni 125m circa su ciascuna banchina. Ogni stacco idrante sarà composto da :

- 1 rubinetto UNI45;
- 1 cassetta antincendio con manichetta di 120 m;
- 1 valvole di intercettazione DN50;
- 1 riduttore di pressione;
- 1 sfiato dell'aria;
- 1 valvola di intercettazione sulla condotta principale;
- 1 armadio di contenimento.

Ogni idrante sarà alimentato da una derivazione della condotta principale; sulla derivazione sarà installata una valvola di intercettazione (DN50). Sulla condotta principale, a valle della derivazione di ogni idrante, ci sarà un valvola a farfalla di intercettazione. Questo consentirà di sezionare parte dell'impianto senza perderne la funzionalità. Gli idranti saranno installati nella cassetta antincendio, verrà installato uno sfiato d'aria ed un riduttore di pressione. Tutti gli stacchi idranti saranno contenuti all'interno di armadio di protezione con un cartello monitore che autorizzi l'utilizzo dell'idrante solo a

 <p><b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p>	<p>ITINERARIO NAPOLI-BARI. RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO. II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.</p>					
<p><b>Fire Fighting Points – Relazione tecnica e di calcolo</b></p>	<p>COMMESSA IF0H</p>	<p>LOTTO 02 D 17</p>	<p>CODIFICA RO</p>	<p>DOCUMENTO AI2204 001</p>	<p>REV. A</p>	<p>FOGLIO 13 di 32</p>

personale addestrato, una volta che ci sia il tolti tensione per evitare l'uscita di acqua che andrebbe a intercettare la linea di contatto. L'armadio di contenimento sarà realizzato secondo quanto riportato nel relativo elaborato progettuale.

Ogni rete di alimentazione del FFP sarà collegata unicamente alla centrale più vicina; la tratta idraulica in oggetto, pertanto, è compresa tra la centrale ed il Fire Fighting Point di area. Quindi a servizio di ogni FFP è prevista una centrale di pompaggio e una riserva idrica.

Le condotte idrauliche saranno del tipo ad acqua morta : in condizioni normali saranno piene ma non in pressione (la pressione nelle condotte sarà di poco superiore al salto geodetico), la pressurizzazione avverrà solo dopo il tolti tensione della linea di contatto ed esclusivamente ad opera di personale FS/VVF, direttamente in loco o tramite un comando a distanza nei modi previsti dalle procedure FS.

### **2.2.3 Sistema di controllo dell'alimentazione idrica e delle valvole a diluvio**

Per il controllo di ciascuna alimentazione idrica è previsto un quadro di gestione e controllo che sarà installato nei pressi del locale pompe antincendio.

Gli allarmi devono essere collegati ad un quadro di allarme nel locale pompe e devono essere remotizzati al sistema di supervisione.

Il numero e il tipo di allarmi (allarmi incendio e allarmi manutenzione) da rendere disponibili alla postazione di supervisione sono riportati nella norma UNI EN 12845.

Il quadro di gestione e controllo sarà collegato al centro di supervisione per la trasmissione dei comandi e dei parametri rilevati.

Per il collegamento con il sistema di supervisione remoto ogni quadro di gestione e controllo dovrà essere in grado di utilizzare il protocollo non proprietario di trasmissione Modbus RTU Ethernet.

Dal sistema di supervisione remoto sarà possibile, previa tolti tensione dalla linea di contatto elettrico e secondo le procedure previste in caso di incendio, l'inserimento ed il disinserimento delle pompe antincendio.

Sarà inoltre possibile comunicare alla supervisione remota i vari stati degli apparati in campo (disinserito, inserito, allarme, guasto).

 <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<b>ITINERARIO NAPOLI-BARI.          RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO.          II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.</b>												
<b>Fire Fighting Points – Relazione tecnica e di calcolo</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF0H</td> <td>02 D 17</td> <td>RO</td> <td>AI2204 001</td> <td>A</td> <td>14 di 32</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	IF0H	02 D 17	RO	AI2204 001	A	14 di 32
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO								
IF0H	02 D 17	RO	AI2204 001	A	14 di 32								

#### 2.2.4 Quadro di controllo locale Fire Fighting Points

Il quadro di controllo e alimentazione verrà posto a monte dei quadri UNI 12845 e si occuperà di gestire l'alimentazione delle pompe e dei servizi correlati, nonché di acquisire tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione dell'impianto e renderle disponibili ad un eventuale sistema di supervisione remoto, tramite rete Ethernet (esistente). Il quadro riceverà due alimentazioni separate dal quadro di bassa tensione, una che alimenta l'elettropompa di servizio ed una che alimenta la pompa pilota e gli ausiliari della motopompa. Per motivi di ottimizzazione si è deciso di riunire il tutto, in un unico quadro più grande, mantenendo comunque una alimentazione separata tra la pompa principale e quella di riserva.

Le specifiche dei gruppi di pressurizzazione da gestire sono i seguenti:

- Centrale FA02 dell'area di soccorso "Fermata Amorosi" – quadro QIA-01
  - ✓ Gruppo pressurizzazione UNI EN 12845 GPA-01, preassemblato e cablato, equipaggiato con una elettropompa principale, una elettropompa di compenso e una motopompa di riserva; portata 800 l/min – prevalenza 85 mca - potenza nominale gruppo circa 37 kW
- Centrale FA05 dell'area di soccorso al km 25+250,00 – quadro QIA-02
  - ✓ Gruppo pressurizzazione UNI EN 12845 GPA-02, preassemblato e cablato, equipaggiato con una elettropompa principale, una elettropompa di compenso e una motopompa di riserva; portata 800 l/min – prevalenza 80 mca - potenza nominale gruppo circa 37 kW
- Centrale FA06 dell'area di soccorso al km 28+750,00 – quadro QIA-03
  - ✓ Gruppo pressurizzazione UNI EN 12845 GPA-03, preassemblato e cablato, equipaggiato con una elettropompa principale, una elettropompa di compenso e una motopompa di riserva; portata 800 l/min – prevalenza 85 mca - potenza nominale gruppo circa 37 kW
- Centrale FA07 dell'area di soccorso al km 30+560,00 – quadro QIA-04
  - ✓ Gruppo pressurizzazione UNI EN 12845 GPA-04, preassemblato e cablato, equipaggiato con una elettropompa principale, una elettropompa di compenso e una motopompa di riserva; portata 800 l/min – prevalenza 85 mca - potenza nominale gruppo circa 37 kW

- Centrale FA09 dell'area di soccorso al km 34+450,00 – quadro QIA-05
  - ✓ Gruppo pressurizzazione UNI EN 12845 GPA-05, preassemblato e cablato, equipaggiato con una elettropompa principale, una elettropompa di compenso e una motopompa di riserva; portata 800 l/min – prevalenza 90 mca - potenza nominale gruppo circa 37 kW
  
- Centrale FA10 dell'area di soccorso al km 36+810,00 – quadro QIA-06
  - ✓ Gruppo pressurizzazione UNI EN 12845 GPA-06, preassemblato e cablato, equipaggiato con una elettropompa principale, una elettropompa di compenso e una motopompa di riserva; portata 800 l/min – prevalenza 85 mca - potenza nominale gruppo circa 37 kW
  
- Centrale FA13 dell'area di soccorso al km 43+050,00 – quadro QIA-07
  - ✓ Gruppo pressurizzazione UNI EN 12845 GPA-07, preassemblato e cablato, equipaggiato con una elettropompa principale, una elettropompa di compenso e una motopompa di riserva; portata 800 l/min – prevalenza 80 mca - potenza nominale gruppo circa 37 kW
  
- Centrale FA14 dell'area di soccorso al km 45+850,00 – quadro QIA-086
  - ✓ Gruppo pressurizzazione UNI EN 12845 GPA-08, preassemblato e cablato, equipaggiato con una elettropompa principale, una elettropompa di compenso e una motopompa di riserva; portata 800 l/min – prevalenza 85 mca - potenza nominale gruppo circa 37 kW

Il PLC di controllo locale installato all'interno di ogni quadro, sarà in grado di acquisire i seguenti segnali e ritrasmetterli al sistema di supervisione centrale in protocollo Modbus Ethernet, su rete Ethernet (esistente) :

- Dalla pompa di servizio e dalle pompe pilota :
  - Richiesta di avviamento
  - Mancato avviamento
  - Stato di pompa in moto
  - Mancanza fase
  - Mancanza tensione
  - Stato selettore
  - Selettore di Automatico/Manuale
  - Intervento pressostato
- Dalla motopompa :
  - Richiesta di avviamento
  - Mancato avviamento
  - Stato di pompa in moto
  - Guasto quadro di controllo
  - Stato selettore
  - Selettore di Automatico/Manuale
  - Allarme basso livello combustibile

Il quadro gestirà anche i seguenti segnali

- Segnale di livello dell'acqua nella vasca antincendio
- I contatti di minimo/medio/massimo sul livello della vasca antincendio
- Stato apertura/chiusura valvole a diluvio
- Comando valvola a diluvio
- Stato apertura/chiusura valvole di intercettazione
- Bassa pressione nell'acquedotto
- Intervento pressostati
- Stato flussostato del locale pompe
- Bassa pressione nell'impianti ad idranti
- Temperatura locale



 <p><b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p>	<p>ITINERARIO NAPOLI-BARI. RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO. II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO.</p>												
<p><b>Fire Fighting Points – Relazione tecnica e di calcolo</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF0H</td> <td>02 D 17</td> <td>RO</td> <td>AI2204 001</td> <td>A</td> <td>17 di 32</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	IF0H	02 D 17	RO	AI2204 001	A	17 di 32
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO								
IF0H	02 D 17	RO	AI2204 001	A	17 di 32								

In ogni caso, comunque, il quadro dovrà essere in grado di gestire tutti i monitoraggi previsti dalla UNI EN 12845.

Il PLC viene comunque equipaggiato per interfacciare almeno i seguenti punti:

- n° 54 ingressi digitali
- n° 28 uscite digitali
- n° 8 ingressi analogici
- n° 8 uscite analogici

### **2.2.5 Descrizione del terminale locale interfaccia utente**

Sarà possibile gestire le informazioni presenti sulle unità periferiche tramite display locale connesso alla rete Ethernet.

Il display verrà configurato in base alle informazioni necessarie per la gestione dell'impianto.

Il display grafico a colori svolgerà le seguenti funzioni:

- visualizzazione e gestione dell'impianto, utilizzando delle pagine videografiche opportunamente configurate;
- gestione allarmi con finestra pop-up per riconoscimento, cancellazione, help con segnale sonoro e led di segnalazione;
- visualizzazione trend/storici;
- gestione grafica dei programmi orari;
- struttura gerarchica delle variabili per accesso strutturato.

### 2.2.6 Elenco punti controllati

Per ciascuna centrale saranno previsti i seguenti gruppi controllati

QIA-06	DIGITALI		ANALOGICI	
	USCITE	INGRESSI	INGRESSI	USCITE
ELENCO PUNTI				
POMPA 1	1	5		
POMPA 2	1	6		
POMPA COMPENSAZIONE 1	1	2		
POMPA COMPENSAZIONE 2	1	2		
POMPE GEMELLARI		4		
ALL. PRESSIONE COLLETTORE		1		
ALL. PRESSIONE ACQUEDOTTO		1		
VALVOLE INTERCETTAZIONE		22		
VASCA ACCUMULO ANTINCENDIO LIVELLI			3	
FLUSSOSTATO		1		
SONDA TEMPERATURA LOCALE		1		
VALVOLA A DILUVIO		2		1
<b>TOTALE DEL QIM</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

## 2.3 Criterio di dimensionamento degli impianti

### 2.3.1 Calcolo pressione idranti e riserva idrica

La portata erogabile da un idrante è data dalla relazione  $Q = K\sqrt{10 \cdot p}(1)$ , dove  $Q$ [l/min] è la portata,  $p$ [MPa] la pressione al punto di attacco e  $K$  il coefficiente di erogazione, ossia la misura della capacità di far uscire acqua data una determinata pressione.

Il coefficiente  $K$  per attacchi UNI 45 può valutarsi, in funzione del diametro dell'ugello della lancia erogatrice, in accordo alla UNI EN 671-2 secondo la tabella seguente :

#### Portate minime e coefficiente $K$ minimo in funzione della pressione

Diametro dell'ugello o diametro equivalente mm	Portata minima $Q$ l/min			Coefficiente $K$ (vedere nota)
	$P=0,2$ MPa	$P=0,4$ MPa	$P=0,6$ MPa	
9	66	92	112	46
10	78	110	135	55
11	93	131	162	68
12	100	140	171	72
13	120	170	208	85

Nota La portata  $Q$  alla pressione  $P$  è definita dall'equazione  $Q = K\sqrt{10P}$  con  $Q$  espresso in litri al minuto e  $P$  in megapascal.

**Tabella 1**

A partire dalla formula (1) e dalla tabella 1, prevedendo di utilizzare idranti con ugelli da 13 mm ( $K=85$ ), al fine di garantire una portata di 200 l/min al bocchello idranti è necessario prevedere una pressione di almeno 5.5 bar al punto di attacco.

Il dimensionamento dell'impianto è stato effettuato considerando il funzionamento contemporaneo per almeno 120 min di 4 idranti con erogazione di almeno 200 l/min da ciascun idrante e pressione di almeno 5.5 bar sull'idrante posto nelle condizioni più sfavorevoli; ne deriva che la riserva idrica della centrale dovrà presentare una capacità utile netta pari ad almeno  $200 \cdot 4 \cdot 120 = 96000l = 96m^3$ , pertanto è stata prevista una riserva idrica di dimensione minima utile pari ad almeno  $100 m^3$ .

### 2.3.2 Calcolo perdite di carico

Le perdite di carico distribuite sono state valutate a partire dalle legge di Hazen-Williams sotto riportata

$$J = \frac{6.05 \cdot 10^7 \cdot Q^{1.85}}{C^{1.85} \cdot D^{4.87}} \quad (2)$$

dove :

J [Pa/m] = Perdita di carico per unità lineare di lunghezza

Q[l/min] = Portata di fluido

C [m<sup>1/2</sup>] = Coefficiente di scabrezza

D [mm] = Diametro interno della condotta

Il coefficiente C varia in funzione del diametro, della velocità e della natura delle pareti; indicativamente può assumere i seguenti valori :

C	Tipologia tubazione
100	Calcestruzzo
120	Acciaio
130	Ghisa rivestita
140	Rame, inox
150	PE, PVC, PRFV

Per calcolare le perdite di carico concentrate, invece, si è applicato, direttamente derivato dall'equazione di Bernoulli, il concetto di proporzionalità all'energia cinetica nel punto, il che si traduce nella seguente formula :

$$h_c = \xi \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2} \quad (3)$$

dove :

$h_c$  [Pa] = Perdita di carico concentrata dell'elemento considerato

$\rho \left[ \frac{kg}{m^3} \right]$  = Densità del fluido alla temperatura in considerazione

$\xi$  = Coefficiente adimensionale tipico dell'elemento in questione e/o della sua interconnessione con le parti adiacenti dell'impianto

$v \left[ \frac{m}{s} \right]$  = Velocità media del fluido, data dal rapporto tra portata volumetrica del fluido e sezione della condotta

Il coefficiente  $\xi$  risulta dipendere soprattutto dalla forma della resistenza localizzata ed è, con buona approssimazione, indipendente da altri fattori, quali peso specifico, viscosità, velocità del fluido.

Tale coefficiente è stato valutato a partire da tabelle e schede tecniche presenti nella letteratura tecnica.

Per il valvolame, invece, le perdite di carico localizzate sono state valutate a partire dal coefficiente di flusso o fattore di portata, indicato di norma con  $K_v$ , il quale è un valore caratteristico di ogni valvola idraulica e corrisponde a una portata di acqua, espressa in  $m^3/ora$ , alla temperatura compresa fra 5 e 40 °C (di norma 15-16 °C), che passando attraverso la valvola crea una perdita di carico statica di 1 bar cioè pari a circa 1  $kg/cm^2$ .

Noto il valore di  $K_v$  a partire dalle schede tecniche del valvolame, è stato possibile mettere in correlazione la portata  $Q$  ( $m^3/ora$ ) effettivamente transitante attraverso la valvola e la relativa perdita di carico localizzata  $\Delta p$  (bar) utilizzando la seguente formula:

$$\dot{Q} = K_v \sqrt{\Delta p} \quad (4)$$

Il valore di  $K_v$  dipende dalla sezione di passaggio attraverso la valvola e pertanto dal diametro interno della valvola tutta aperta, che normalmente è associato al DN, e dal suo grado di apertura  $\alpha$ .

Alla luce di quanto esposto nel seguito sono riportati i calcoli per ciascun Fire Fighting Point.

Gruppo di pressurizzazione <u>GPA-01</u> a servizio del <u>FFP1</u> Ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale <u>FA02</u> dell'area di soccorso Fermata Amorosi									
tratto interessato	n°	Lunghezza (m)	DN	Materiale	C	Portata (l/min)	Perdite concentrate (mca)	Perdite distribuite (mca)	Perdite complessive (mca)
<i>Centrale di pressurizzazione</i>							0,3	1,7	<b>2,0</b>
Valvola intercettazione	2		80	acciaio		800			
Valvola di non ritorno	1		80	acciaio		800			
Curve	2		80	acciaio		800			
Valvola intercettazione	5		125	acciaio		800			
Filtro	1		125	acciaio		800			
Valvola di non ritorno	1		125	acciaio		800			
Valvola diluvio	1		125	acciaio		800			
Raccordi	6		125	acciaio		800			
Curve	8		125	acciaio		800			
Tubazioni		2	80	acciaio	120	800			
Tubazioni		5	125	acciaio	120	800			
<i>Da centrale a FFP</i>								0,2	<b>0,2</b>
Tubazioni		30	140	PEAD	150	800			
<i>Sotto-attraversamento</i>							0,17	0,34	<b>0,47</b>
Curve	4		140	PEAD	150	800			
Tubazioni		50	140	PEAD	150	800			
<i>FFP</i>							0,02	0,23	<b>0,25</b>
<i>Tratto 3*</i>									
Tee	1		140	PEAD	150	400			
Tubazioni		125	140	PEAD	150	400			
<i>Tratto 4</i>									
Curve	1		140	PEAD	150	200			
Tubazioni		125	140	PEAD	150	200			
<i>Idrante</i>							6,15	1,72	<b>7,87</b>
Valvola a sfera	1		50	acciaio	120	200			
Riduttore di pressione	1		50	acciaio	120	200			
Manicotto	1		50	acciaio	120	200			
Manichetta		120,00	50	acciaio	120	200			
$\Delta H$									<b>2,05</b>
Pressione residua									<b>56,5</b>
Totale parziale									<b>69,34</b>
Maggiorazione									<b>83,20</b>
<b>Totale</b>									<b>85</b>

(\*) la tubazione in questo tratta si dirama in due parti, ognuna delle quali alimenta due idranti



**Gruppo di pressurizzazione GPA-03 a servizio del FFP3  
Ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale FA06 dell'area di soccorso al km 28+750,00**

tratto interessato	n°	Lunghezza (m)	DN	Materiale	C	Portata (l/min)	Perdite concentrate (mca)	Perdite distribuite (mca)	Perdite complessive (mca)
<i>Centrale di pressurizzazione</i>									
	Valvola intercettazione	2					0,3	1,7	2,0
	Valvola di non ritorno	1	80	acciaio		800			
	Curve	2	80	acciaio		800			
	Valvola intercettazione	5	125	acciaio		800			
	Filtro	1	125	acciaio		800			
	Valvola di non ritorno	1	125	acciaio		800			
	Valvola diluvio	1	125	acciaio		800			
	Raccordi	6	125	acciaio		800			
	Curve	8	125	acciaio		800			
	Tubazioni		2	80	acciaio	120	800		
	Tubazioni		5	125	acciaio	120	800		
<i>Da centrale a FFP</i>									
	Tubazioni		30	140	PEAD	150	800	0,2	0,2
<i>Sotto-attraversamento</i>									
	Curve	4		140	PEAD	150	800	0,17	0,34
	Tubazioni		50	140	PEAD	150	800		
<i>FFP</i>									
Tratto 1							0,08	0,84	0,92
	Tee	1		140	PEAD	150	800		
	Tubazioni		125	140	PEAD	150	800		
Tratto 2*							0,12	0,77	0,96
	Tee	1		125	acciaio	120	600		
	Curve	4		125	acciaio	120	600		
	Tubazioni		130	125	acciaio	120	600		
Tratto 3*							0,05	0,37	0,42
	Tee	1		125	acciaio	120	400		
	Curve	4		125	acciaio	120	400		
	Tubazioni		130	125	acciaio	120	400		
Tratto 4*							0,2	0,08	0,1
	Tee	1		125	acciaio	120	200		
	Curve	4		125	acciaio	120	200		
	Tubazioni		130	125	acciaio	120	200		
<i>Idrante</i>									
	Valvola a sfera	1		50	acciaio	120	200	6,15	1,72
	Riduttore di pressione	1		50	acciaio	120	200		
	Manicotto	1		50	acciaio	120	200		
	Curve	1		50	acciaio	120	200		
	Manichetta		120,00	50	acciaio	120	200		
<i>ΔH</i>									
	Pressione residua								56,5
<i>Totale parziale</i>									
	Maggiorazione	15%							69,44
<b>Totale</b>									
									85

(\*) tratti in viadotto in cui la tubazione percorre tratti in curva per evitare interferenze con i pali TE





**Gruppo di pressurizzazione GPA-05 a servizio del FFP5  
Ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale FA09 dell'area di soccorso al km 34+450**

tratto interessato	n°	Lunghezza (m)	DN	Materiale	C	Portata (l/min)	Perdite concentrate (mca)	Perdite distribuite (mca)	Perdite complessive (mca)
<i>Centrale di pressurizzazione</i>							0,3	1,7	<b>2,0</b>
Valvola intercettazione	2		80	acciaio		800			
Valvola di non ritorno	1		80	acciaio		800			
Curve	2		80	acciaio		800			
Valvola intercettazione	5		125	acciaio		800			
Filtro	1		125	acciaio		800			
Valvola di non ritorno	1		125	acciaio		800			
Valvola diluvio	1		125	acciaio		800			
Raccordi	6		125	acciaio		800			
Curve	8		125	acciaio		800			
Tubazioni		2	80	acciaio	120	800			
Tubazioni		5	125	acciaio	120	800			
<i>Da centrale a FFP</i>								0,2	<b>0,2</b>
Tubazioni		30	140	PEAD	150	800			
<i>Sotto-attraversamento</i>							0,17	0,34	<b>0,47</b>
Curve	4		140	PEAD	150	800			
Tubazioni		50	140	PEAD	150	800			
<i>FFP</i>									
<i>Tratto 1</i>							0,11	0,84	<b>0,95</b>
Tee	1		140	PEAD	150	800			
Curva	1		140	PEAD	150	800			
Tubazioni		125	140	PEAD	150	800			
<i>Tratto 2</i>							0,05	0,49	<b>0,54</b>
Tee	1		140	PEAD	150	600			
Tubazioni		125	140	PEAD	150	600			
<i>Tratto 3</i>							0,02	0,23	<b>0,25</b>
Tee	1		140	PEAD	150	400			
Tubazioni		125	140	PEAD	150	400			
<i>Tratto 4</i>							0,01	0,06	<b>0,07</b>
Curve	1		140	PEAD	150	200			
Tubazioni		125	140	PEAD	150	200			
<i>Idrante</i>							6,15	1,72	<b>7,87</b>
Valvola a sfera	1		50	acciaio	120	200			
Riduttore di pressione	1		50	acciaio	120	200			
Manicotto	1		50	acciaio	120	200			
Curve	1		50	acciaio	120	200			
Manichetta		120,00	50	acciaio	120	200			
<i>ΔH</i>									<b>6</b>
<i>Pressione residua</i>									<b>56,5</b>
<i>Totale parziale</i>									<b>74,85</b>
<i>Maggiorazione</i>							20%		<b>89,82</b>
<b>Totale</b>									<b>90</b>



**Gruppo di pressurizzazione GPA-07 a servizio del FFP7  
Ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale FA13 dell'area di soccorso al km 43+050,00**

tratto interessato	n°	Lunghezza (m)	DN	Materiale	C	Portata (l/min)	Perdite concentrate (mca)	Perdite distribuite (mca)	Perdite complessive (mca)
<i>Centrale di pressurizzazione</i>									
							0,3	1,7	<b>2,0</b>
Valvola intercettazione	2		80	acciaio		800			
Valvola di non ritorno	1		80	acciaio		800			
Curve	2		80	acciaio		800			
Valvola intercettazione	5		125	acciaio		800			
Filtro	1		125	acciaio		800			
Valvola di non ritorno	1		125	acciaio		800			
Valvola diluvio	1		125	acciaio		800			
Raccordi	6		125	acciaio		800			
Curve	8		125	acciaio		800			
Tubazioni		2	80	acciaio	120	800			
Tubazioni		5	125	acciaio	120	800			
<i>Da centrale a FFP</i>									
								0,2	<b>0,2</b>
Tubazioni		30	140	PEAD	150	800			
<i>Sotto-attraversamento</i>									
							0,17	0,34	<b>0,47</b>
Curve	4		140	PEAD	150	800			
Tubazioni		50	140	PEAD	150	800			
<i>FFP</i>									
<i>Tratto 1</i>									
							0,08	0,84	<b>0,97</b>
Tee	1		140	PEAD	150	800			
Curve	2		140	PEAD	150	800			
Tubazioni		125	140	PEAD	150	800			
<i>Tratto 2*</i>									
							0,12	0,77	<b>0,96</b>
Tee	1		125	acciaio	120	600			
Curve	4		125	acciaio	120	600			
Tubazioni		130	125	acciaio	120	600			
<i>Tratto 3*</i>									
							0,05	0,37	<b>0,42</b>
Tee	1		125	acciaio	120	400			
Curve	4		125	acciaio	120	400			
Tubazioni		130	125	acciaio	120	400			
<i>Tratto 4*</i>									
							0,2	0,08	<b>0,1</b>
Tee	1		125	acciaio	120	200			
Curve	4		125	acciaio	120	200			
Tubazioni		130	125	acciaio	120	200			
<i>Idrante</i>									
							6,15	1,72	<b>7,87</b>
Valvola a sfera	1		50	acciaio	120	200			
Riduttore di pressione	1		50	acciaio	120	200			
Manicotto	1		50	acciaio	120	200			
Curve	1		50	acciaio	120	200			
Manichetta		120,00	50	acciaio	120	200			
<i>ΔH</i>									
<i>Pressione residua</i>									
									<b>56,5</b>
<i>Totale parziale</i>									
									<b>69,44</b>
<i>Maggiorazione</i>									
	20%								<b>83,32</b>
<b>Totale</b>									
									<b>85</b>

(\*) tratti in viadotto in cui la tubazione percorre tratti in curva per evitare interferenze con i pali TE



I risultati del dimensionamento condotto secondo i criteri sopracitati sono i seguenti.

Gruppo di pressurizzazione	Portata (l/min)	Prevalenza (m.c.a.)	Potenza (kW)
Gruppo di pressurizzazione <u>GPA-01</u> a servizio del <u>FFP1</u> Ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale <u>FA02</u> dell'area di soccorso Fermata Amorosi	800	85	37
Gruppo di pressurizzazione <u>GPA-02</u> a servizio del <u>FFP2</u> Ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale <u>FA05</u> dell'area di soccorso al km 25+250,00	800	80	37
Gruppo di pressurizzazione <u>GPA-03</u> a servizio del <u>FFP3</u> Ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale <u>FA06</u> dell'area di soccorso al km 28+750,00	800	85	37
Gruppo di pressurizzazione <u>GPA-04</u> a servizio del <u>FFP4</u> Ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale <u>FA07</u> dell'area di soccorso al km 30+560,00	800	85	37
Gruppo di pressurizzazione <u>GPA-05</u> a servizio del <u>FFP5</u> Ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale <u>FA09</u> dell'area di soccorso al km 34+450,00	800	90	37
Gruppo di pressurizzazione <u>GPA-06</u> a servizio del <u>FFP6</u> Ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale <u>FA09</u> dell'area di soccorso al km 36+810,00	800	85	37
Gruppo di pressurizzazione <u>GPA-07</u> a servizio del <u>FFP7</u> Ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale <u>FA13</u> dell'area di soccorso al km 43+050,00	800	85	37
Gruppo di pressurizzazione <u>GPA-08</u> a servizio del <u>FFP8</u> Ubicato nel fabbricato tecnologico posto nel piazzale <u>FA14</u> dell'area di soccorso al km 45+850,00	800	85	37

### 2.3.3 Calcolo della sovrappressione dovuta al colpo d'ariete

Per quanto riguarda infine gli effetti dovuti al colpo d'ariete, si può partire dalla formula di Mariotte sotto riportata :

$$c = \frac{c^*}{\sqrt{1 + \varepsilon \cdot D / E \cdot s}} \quad (7)$$

in cui :

c [m/s] = celerità = velocità dell'onda di pressione nella tubazione

c\* [m/s] = 1425 = celerità del suono nel mezzo indefinito

ε [kg/mq] = 2\*10<sup>8</sup> = modulo di comprimibilità del fluido (acqua)

E [kg/mq] = 210\*10<sup>8</sup> = modulo di elasticità dell'acciaio oppure 765\*10<sup>7</sup> per il polietilene

D [mm] = diametro interno tubazione : 135,7 per la tubazione da 5"

S [mm] = spessore tubazione : 6,5 per la tubazione da 5”

Ne deriva che il valore della celerità sarà pari a 1307,40 m/s.

Per valutare ora gli effetti del colpo di ariete bisogna distinguere 3 casi in base al tempo di chiusura  $T_c$  :

$T_c=0$  (manovra istantanea)

In tal caso la sovrappressione generata nella condotta è valutabile secondo la seguente formula :

$$\Delta p = \rho \cdot c \cdot v \quad (8)$$

in cui :

$\Delta p$  [Pa] = sovrappressione generata

$\rho$  [kg/mc] = 1000,898 = densità dell’acqua a 15°C

$C$  [m/s] = celerità

$v$  [m/s] = velocità all’interno della tubazione prima dell’arresto

$T_c \leq 2L/c$  (manovra brusca)

Dove  $L$  [m] rappresenta la lunghezza della tubazione.

In tal caso continua a valere la (8) solo per un tratto  $L' = L - c \cdot \frac{T_c}{2}$  (9), mentre nel restante tratto la pressione va diminuendo fino all’imbocco della vasca di accumulo

$T_c \geq 2L/c$  (manovra lenta)

Dove  $L$  [m] rappresenta la lunghezza della tubazione.

In tal caso la sovrappressione conseguente alla manovra può essere valutata secondo la formula di Allievi-Michaud sotto riportata :

$$\Delta p = \rho \cdot c \cdot v \cdot \frac{T_s}{T_c} \quad (10)$$

Dove  $T_s$  rappresenta la durata della fase di colpo diretto per la generica sezione della condotta all'ascissa  $x$  a monte dell'otturatore e risulta pari a :  $T_s = 2 \cdot \frac{L-x}{c}$  (11).

All'otturatore la (12) diventa :  $T_0 = 2 \cdot \frac{L}{c^*}$  (12)

Alla luce di quanto sopra riportato, essendo le tratte caratterizzate non solo da lunghezze differenti ma anche da tubazioni di diametri differenti, il colpo d'ariete è stato valutato su tutte le tratte, ipotizzando un  $T_c$  per manovra brusca pari alla metà del rapporto  $2L/c$  ed un  $T_c$  per manovra lenta pari a 25 sec.

Per i tratti in PEAD

Tubazione	$\Delta Q$ [mch]	UNI 45 chiusi	$\Delta v$ [m/s]	$c$ [m/s]	$L$ [m]	$P_{max}$ [bar]	$\Delta P_{colpo}$ ariete brusco [bar]	$P_{tot,brusco}$ [bar]	$2L/c$	$T_{c1}$ [s]	$L'$ [m]	$T_{c2}$ [s]	$\Delta P_{colpo}$ ariete lento [bar]	$P_{tot,lento}$ [bar]	PFA / PN	PMA / Pmax	PEA	$P_{tot,brusco,max}$ [bar]
<b>Sfavorito</b>																		
Tubazione 5"	48,0	4	1,63	295,39	550,00	6,5	4,8	11,3	3,7	1,9	275,0	25,0	0,7	7,2	16,0			11,3
<b>Favorito</b>																		
Tubazione 5"	48,0	4,0	1,6	295,4	550,0	8,5	4,8	13,3	3,7	1,9	275,0	25,0	0,7	9,2	16,0			13,3

Per i tratti in acciaio, considerando la porzione più sfavorita sul viadotto VI21

Tubazione	$\Delta Q$ [mch]	UNI 45 chiusi	$\Delta v$ [m/s]	$c$ [m/s]	$L$ [m]	$P_{max}$ [bar]	$\Delta P_{colpo}$ ariete brusco [bar]	$P_{tot,brusco}$ [bar]	$2L/c$	$T_{c1}$ [s]	$L'$ [m]	$T_{c2}$ [s]	$\Delta P_{colpo}$ ariete lento [bar]	$P_{tot,lento}$ [bar]	PFA / PN	PMA / Pmax	PEA	$P_{tot,brusco,max}$ [bar]
<b>Sfavorito</b>																		
Tubazione 5"	48,0	4	0,99	1213,21	500	6,5	12,1	18,6	0,8	0,4	250	25	0,4	6,9	16			18,6
<b>Favorito</b>																		
Tubazione 5"	48,0	4,0	1,0	1213,2	500	8,5	12,1	20,6	0,8	0,4	250	25	0,4	8,9	16			20,6

Dai risultati sopra risultati risulta evidente che per quasi tutte le tratte si riscontra una sovrappressione dovuta al colpo d'ariete sempre inferiore al grado di resistenza PN delle tubazioni il che, insieme alle valvole anticipatrici del colpo d'ariete, garantiscono un buon margine di sicurezza in termini di resistenza delle tubazioni alle sovrappressioni.