

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA
UO SICUREZZA, MANUTENZIONE ED INTEROPERABILITA'

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° LOTTO FUNZIONALE SAN LORENZO - VITULANO

Schema generale accessi, vie di esodo e predisposizioni di sicurezza

SCALA :

1:XXXX

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IFOH 32 D 97 DX SC0003 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	R. Campanile	Luglio 17	A. Gentiluomo	Luglio 17	F. Cerrone	Luglio	ITALFERR S.p.A. Foreste Ing. Mario Forcetta Ordine Ingegneri di Roma n° 19492	

File: Schema SMI Frasso-Vitulano Lotto 3.dwg

n. Elab.: 32007

500 m

pk 39+050 Fine LOTTO 2
Inizio LOTTO 3

pk 41+550 Asse fermata Ponte
Casalduni

pk 41+758 Inizio galleria Ponte

pk 42+206 Fine galleria Ponte

pk 43+134 Inizio galleria Reventa

pk 43+363 Fine galleria Reventa

pk 43+497 Inizio galleria

Le Forche

pk 45+709 Fine galleria

Le Forche

pk 46+372 Fine LOTTO 3 Opere civili

pk 46+950 Fine LOTTO 3

Galleria equivalente 2575

Galleria Le Forche
2212 m

Uscita/accesso carrabile
pk44+295

Uscita/accesso carrabile
pk45+106

Nuovo PC San Lorenzo

LEGENDA

Marciapiede esterno nel "Punto antincendio": lunghezza=400 m; larghezza minima=2 m; altezza=+55 cm a geometria variabile; vasca antincendio 100 mc; idranti UNI 45 ogni 125 m; illuminazione; segnaletica; pendenza massima binari in adiacenza al marciapiede 10 ‰

FFP Punto antincendio

MAT Sistema di messa a terra

S Vasca Antincendio (100 mc)

Attraversamento pedonale a raso a fine marciapiede "Punto antincendio"

Comunicazione P/D

P.E. Tipo 1 Piazzale del FFP su 2 livelli con accesso a piano ferro (500 mq)

P.E. Tipo 2 Piazzale del FFP a piano ferro (500 mq)

P Slargo (500 mq) in prossimità dell'uscita laterale/verticale

FAX Fabbricato Tecnologico (MT/BT-GE-TLC)

PGEP Fabbricato Postazione Gestione Emergenza Periferica (PGEP) in PE

Uscita/Accesso

Uscita/Accesso V.V.F.