



LEGENDA

	NORD
	VERTICE ALTIMETRICO
	VERTICE PLANIMETRICO
	PROGRESSIVA KM
	DEMOLIZIONI
	FASCIA VINCOLO URBANISTICO
	LIMITE PROVINCIA
	LIMITE COMUNE
	DIREZIONE
	Fossi di guardia rivestiti
	Fossi di guardia disperdenti
	Canaletta per smaltimento acque di piattaforma in trincea
	Collettore per smaltimento acque di piattaforma con marciapiedi
	Collettore per smaltimento acque di piattaforma in galleria
	Verso di deflusso
	Displuvio
	Impluvio

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO
PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
2° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° LOTTO FUNZIONALE S. LORENZO - VITULANO
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
 Planimetria dal km 42+900 al km 44+600

SCALA:
1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0H	32	D	11	P6	ID0001	004	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	C. Di Siero	05/2017	F. Bavetta	05/2017	F. Carone	05/2017		
B	Emissione Esecutiva	C. Di Siero	06/2018	F. Bavetta	06/2018	F. Carone	06/2018		

TABELLA ELEMENTI PER SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA

Progressiva iniziale	Progressiva finale	POSIZIONE	Lunghezza (m)	Pendenza	Speco (°)
43+000,00	43+050,00	DX	50	0,002	DN400
43+000,00	43+050,00	SX	50	0,002	DN400
43+134,00	43+050,00	DX	84	0,002	DN400
43+134,00	43+050,00	SX	84	0,002	DN400

(°) F= Canaletta trapezia; R= Canaletta rettangolare; DN= Collettore circolare

TABELLA FOSSI DI GUARDIA RIVESTITI

Progressiva iniziale	Progressiva finale	POSIZIONE	Lunghezza (m)	Pendenza	Speco (°)
43+134,00	42+940,00	DX	184	0,0500	F 50x50

(°) F= Canaletta trapezia; R= Canaletta rettangolare; DN= Collettore circolare

TABELLA FOSSI DI GUARDIA DISPERDENTI

Progressiva iniziale	Progressiva finale	POSIZIONE	Lunghezza (m)	Dimensioni (b x h) (m)	Cassonetto (m)
39+050,00	40+925,00	DX	1875	1,00 x 0,50	1,00
40+710,00	40+950,00	SX	240	2,00 x 0,50	2,00
41+210,00	41+380,00	DX	170	2,00 x 0,50	2,00
41+210,00	41+400,00	SX	190	1,00 x 0,50	1,00
45+860,00	46+360,00	DX	500	1,00 x 0,50	1,00

PROVINCIA : BENEVENTO
 COMUNE : TORRECLUSO

PROVINCIA : BENEVENTO
 COMUNE : TORRECLUSO

PROVINCIA : BENEVENTO
 COMUNE : TORRECLUSO