

SEZIONE TIPO C2 PRINCIPALI FASI ESECUTIVE

FASE 1: ESECUZIONE PRECONTENIMENTO AL FRONTE CON

ELEMENTI IN VTR CEMENTATI FASE 2: ESECUZIONE PRECONTENIMENTO AL CONTORNO E AL

FASE 3: POSA IN OPERA DI DRENAGGIO IN AVANZAMENTO (EVENTUALE)

PIEDE CENTINA CON ELEMENTI IN VTR CEMENTATI

FASE 4: SCAVO A PIENA SEZIONE DEL SINGOLO SFONDO

FASE 5: RIVESTIMENTO PROVVISORIO AL CONTORNO CON CENTINE METALLICHE E SPRITZ-BETON ANCHE AL FRONTE SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE IN TABELLA RIASSUNTIVA

FASE 6: RIPETIZIONE DELLE FASI "4", E "5" PER L'INTERO CAMPO D'AVANZAMENTO O FINO AL GETTO DELL'ARCO ROVESCIO

FASE 7: GETTO DI ARCO ROVESCIO E MURETTE

FASE 8: POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

FASE 9: GETTO CALOTTA

NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI
- PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO

TABELLA RIASSUNTIVA - SEZIONE TIPO C2 Sp=0.10m SU OGNI SFONDO SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL FRONTE | Sp=0.15m FINE CAMPO PRECONTENIMENTO AL FRONTE N° 50 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTIZIE L=20m (SOVRAPP. MIN. 10m) ±20% N° 51 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE PRECONTENIMENTO AL L=16m (SOVRAPP. MIN. 6m) PASSO 0.50m ±20% CONTORNO (*) PRECONTENIMENTO AL PIEDE Nº 8+8/10 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE CENTINA (*) LUNGH. MEDIA=12m ±20% DRENAGGI IN AVANZAMENTO N° 6(3+3) TUBI MICROFESSURATI IN PVC (EVENTUALI) L=30m (SOVRAPP. MIN. 10m) CENTINE METALLICHE HEB 240 p=1m ±20% SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO | Sp=0.30m RIVESTIMENTO PROVVISORIO

(INCIDENZA 60Kg/mc) RIVESTIMENTO DEFINITIVO CALOTTA Sp=0.90m, IN CLS ARMATO (INCIDENZA 60Kg/mc)

ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp=1m, IN CLS ARMATO

(*) LA VARIABILITA' INDICATA E' RELATIVA ALL'INCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO (N° INTERVENTI E LUNGHEZZA)

TABELLA DELLE DISTANZE (*) — SEZIONE TIPO C2 CAMPO D'AVANZAMENTO

AL CONTORNO

FRONTE/GETTO ARCO ROVESCIO MAX 1 Ø E MURETTE (**)

FRONTE/GETTO DI CALOTTA (**) | MAX 3 Ø

(*) LE DISTANZE SONO VALUTATE IN FUNZIONE DI Ø DIAMETRO EQUIVALENTE DELLA SEZIONE TRASVERSALE

(**) LE DISTANZE INDICATE POTRANNO ESSERE RIDEFINITE IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO

DEFORMATIVO DEL CAVO RISCONTRATO IN CORSO D'OPERA

LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI P.F.= PIANO DEL FERRO

P.S.= PIANO DI SCAVO

PROGETTAZIONE:

COMMITTENTE:



DIREZIONE TECNICA **UO GALLERIE**

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO 3° LOTTO FUNZIONALE SAN LORENZO - VITULANO

GALLERIE NATURALI DI LINEA - ELABORATI GENERALI

Sezione tipo C2 - Carpenteria, scavo e consolidamenti

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

GN0000

A Emissione Esecutiva R. Mennuni
Set. 2018
A. Amato
Set. 2018
F. Cerrone
Set. 2018 B Emissione Esecutiva

File: IF0H32D07BBGN0000006B

n. Elab.: 3L 125

SCALA:

1:50