

1 PROSPETTO
scala 1:50



3 PROSPETTO
scala 1:50



4 PROSPETTO
FA03
scala 1:100

SEZIONE LONGITUDINALE A–A
scala 1:50



2 PROSPETTO
scala 1:50



4 PROSPETTO
scala 1:50



SEZIONE LONGITUDINALE B–B
scala 1:50



KEY PLAN

LEGENDA MATERIALI FINITURE

ABACO INTERVENTI

mq — SUPERFICIE

h V / H S — h = ALTEZZA NETTA AMBIENTE; H = FINITURA PAVIMENTO; V = FINITURA PARETI; S = FINITURA SOFFITTO

CHIUSURE ORIZZONTALI

H1	PAVIMENTO TECNICO SOPRACCIAIO (10.000 N/m²) IN LASTRE AUTOPORTANTI DI MATERIALE EXPEDO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA E DURABILEM (DIM 60X60 CM OTT. MM40 (CM); FINITURA SUPERIORALE IN PVC ANTISTATICO, DISPOSTE SU PIANETTI IN ACCIAIO ZINCATO. TRATTAMENTO ANTIPOLVERE DELLA SUPERFICE SOTTOSTANTE.
H2	PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE SPECIALI AD ALTA COMPRESSIONE TIPO INDUSTRIALE (POTENZIA 12.000 N/m2) COSTITUITE DA CONGLOMERATO COMPOSTO E GRANULIA DI MATERIALI ANTIGRAZIOLOSI) RESISTENTE ALL'ABRASIONE, AGLI ACIDI E AGLI ALCALI, DI SPESSORE 8 MM E DIMENSIONI MAGGIORI A 20 MM CA PRESTA IN OPERA SU COLLETTA DI CONGLOMERATO COMPOSTO POSSIAMO SU KEGRIND ABEKSTI REALIZZATO CON 60.00.
H3	PAVIMENTAZIONE CON MARMETTE IN CLS VIBROCOMPRESSO 30X30 DIM (TRATTO DI CORSA) DIM 40X40, MEUSTO (Sp.10cm) CON RETE ELS. ø8 20X20cm, STRATO CONSOLIDATO (sp.20cm) STRATO ANTICAPILLARE (sp.20cm)
H3.1	PAVIMENTAZIONE IN GRES PER PORCELLANATO NON SMALTATO E NON ASSORBENTE POSATA CON ADESIVO COLLANTE CEBTT ATTRITO DINAMICO > 0.4 DIM 40X40CM. MEUSTO (Sp.4cm), MEUSTO (Sp.10cm) CON RETE ELS. ø8 20X20cm, STRATO CONSOLIDATO (sp.20cm) STRATO ANTICAPILLARE (sp.20cm)
H4	PACCHETTO DI CHIUSURA: PANNELLI IN QUARZITE DI CLS (ATRAITEE) SU MEUSTO DELLA PENDENZA IN CONCLOMERATO COMPOSTO ALLEGGERITO, IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA (2 STRATI 4+4mm), STRATO DI COLLAMENTO (sp.5cm), BARRIERA AL VAPORE
H5	PESKA PORTA IN LASTRE DI PORFIDO DELLO SPESSORE DI 2 CM
H6	PAVIMENTAZIONE IN GRES PORCELLANATO SMALTATO E INASSORBENTE POSATA CON ADESIVO COLLANTE TIPO C2TE DIM 40X40 CM

MURATURE

M1	MURATURA ESTERNA IN PANNELLI PREFABBRICATI COMPOSTI DA CLS (Sp.25cm) FINITURA ESTERNA IN PITTURA ACRILICA SEMI COPRENTE APPLICATA A SPRUZZO E TRATTAMENTO ANTISCRITTA.
M1.1	MURATURA ESTERNA IN PANNELLI PREFABBRICATI COMPOSTI DA CLS (TIPLAT CM). STRATO ISOLANTE IN POLISTIRENE (DP.10CM) E MURATURA COSTITUITA DA BLOCCHI DAM PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO (DIM 30X20X20 CM) ASSEMBLATI A SECCO MEDIANTE I MANTAIT SU ENTRAMBE LE FACCE (DP. 20CM)-INTONACO ANTRACITE-. CON CARATTERISTICHE REI 60.
M2	MURATURA IN BLOCCHI TIPO POROTHERM 30 CM (DIM 30X20X19 TIPO LEGABLOCK SPESSORE 19 30 cm E INTONACO REI 120
M3	PARETE INSAPONATO REALIZZATA CON BLOCCHI TIPO LEGABLOCK SPESSORE 20 cm E INTONACO REI 60
M4	PARETE REALIZZATA CON BLOCCHI TIPO LEGABLOCK SPESSORE 15 cm
M5	MURATURA IN BLOCCO TIPO POROTHER 30 CM (DIM – ISOLANTE ESTERNO IN POLISTIRENE (Sp. 2cm)+BLOCCO TIPO POROTER DM 30 CM– INTONACO ANTRACITE–CON CARATTERISTICHE REI 60

FINITURA SOFFITTO

S1	INTONACO ISOLANTE (TERMOACUSTICO ANTICONDENSA, ANTIMUFFO)-REI 60; SPESS. MINIMO mm 20 PER INTERNI FINISSIMO CON ERPORTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA
S2	INTONACO ISOLANTE (TERMOACUSTICO ANTICONDENSA, ANTIMUFFO)-REI 120; SPESS. MINIMO mm 25 PER ESTERNI FINISSIMO CON ERPORTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA
S2.1	INTONACO CHIAIE PER INTERNI FINISSIMO CON ERPORTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA

NOTA:
– SUTTI I TAMAZZI SONO INTONACATI CON INTERPOSIZIONE DI RETE IN FIBRA DI VETRO

ABACO INFISSI

B – LARGHEZZA INFISSO; H – ALTEZZA INFISSO; T – TIPO INFISSO

INFISSI

P1	PORTA ESTERNA BLINDATA A 2 ANTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON CARATTERISTICHE ANTIRAPINA, CON GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO A PRIONA DI PERFORAZIONE NELLE ANTE, GERNIATURA DI SICUREZZA E CHIAVE MANIGLIONE ANTIPANICO, SICUREZZA E CHIAVE MANIGLIONE ANTIPANICO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO COSTITUITE IN ALLUMINIO IN TINTA CON LE PORTE (DIM 80X200)
P1.1	PORTA ESTERNA ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO REI 120 A DUE ANTERTE CON GERNIATURA SPECIALE E MANIGLIONE ANTIPANICO ø 200 DM CON GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO A PRIONA DI PERFORAZIONE NELLE SPECCHIANTE.
P2	PORTA ESTERNA BLINDATA A 2 ANTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON CARATTERISTICHE ANTIRAPINA, CON GERNIATURA ANTIRAPINA, GERNIATURA DI SICUREZZA E CHIAVE MANIGLIONE ANTIPANICO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO COSTITUITE IN ALLUMINIO IN TINTA CON LE PORTE (DIM 100X200) ALT. PORTA CON GERNIATURA ASSICURA
P3	PORTA ESTERNA BLINDATA A 1 ANTA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON CARATTERISTICHE ANTIRAPINA, GERNIATURA ANTIRAPINA, GERNIATURA DI SICUREZZA E CHIAVE MANIGLIONE ANTIPANICO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO COSTITUITE IN ALLUMINIO IN TINTA CON LE PORTE (DIM 80X200)
P4	PORTA ESTERNA BLINDATA A 2 ANTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON CARATTERISTICHE ANTIRAPINA, CON GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO A PRIONA DI PERFORAZIONE NELLE SPECCHIANTE. GERNIATURA ANTIRAPINA, GERNIATURA DI SICUREZZA E CHIAVE MANIGLIONE ANTIPANICO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO COSTITUITE IN ALLUMINIO IN TINTA CON LE PORTE (DIM 200x200)
P5	PORTA INTERNA AD UN BATTENTE: DIM.80x200cm
F1	FINESTRA BLINDATA A VASISTAS IN ACCIAIO ZINCATO CON CARATTERISTICHE ANTIRAPINA E VETRO ANTISFONDAMENTO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO IN TINTA CON LE PORTE
GR	GRIGLIA DI AERAZIONE CON LAMELLE ANTIPIOGGIA CON CARATTERISTICHE DI ANTIRAPINA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO

FINITURA PARETI

V1	INTONACO ISOLANTE (TERMOACUSTICO, ANTICONDENSA, ANTIMUFFO)-REI 60; SPESS. MINIMO mm 20 PER INTERNI FINISSIMO CON ERPORTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA E RETE IN FIBRA DI VETRO PORTANTONALE
V2	INTONACO ISOLANTE (TERMOACUSTICO, ANTICONDENSA, ANTIMUFFO)-REI 120; SPESS. MINIMO mm 25 PER INTERNI FINISSIMO CON ERPORTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA E RETE IN FIBRA DI VETRO PORTANTONALE
V3	INTONACO CHIAIE PER INTERNI FINISSIMO CON ERPORTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA E RETE IN FIBRA DI VETRO PORTANTONALE
V.2.	RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO DIM.20x20x20cm FINO AD UN'ALTEZZA DI 2.40cm– E SOMMESSAMENTE INTONACO CHIAIE PER INTERNI FINISSIMO CON ERPORTURA CON ERPORTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA
V3.	GIUNTO STRUTTURALE
V4.	PLUVIALE DIMM. ø 100 MM. CON FISSERA IN LASTRUTO COMATO DM Ø 15M

NOTA:
Per gli arredi, le strutture, le tecnologie e l'impiantistica si rimanda agli elaborati specifici.

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
UO INFRASTRUTTURE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° LOTTO FUNZIONALE S. LORENZO - VITULANO
FABBRICATI
Fabbricato STAZIONE VITULANO - Prospetti e sezioni

SCALA : 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0H	32	D	11	BB	FA0005	002	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	P. Pacelli	06/2017	F. Tiziotto	06/2017	F. Cialfone	06/2017	Dott.Ing. Mauro Moretti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. A 19837	06/2017

File: IF0H32D11BBFA0005002A.dwg

n. Elab.: 3L 286