



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI BOB
 In ragione delle opere in progetto si distinguono tre diverse tipologie d'intervento di bonifica:

- N.B. PER LE ZONE CON INDIVIDUAZIONE DI ORDIGNI OLTRE LA PROFONDITA' DI 1 m, SI PROCEDERA' PRIMA CON UNA RICERCA SUPERFICIALE
- LINEA STORICA - AREA BONIFICA ORDIGNI BELLI PROFONDITA' 3 m GARANZIA 4 m (PROFONDITA' 1.00 m - GARANZIA 4.00 m)
- AREA BONIFICA ORDIGNI BELLI PROFONDITA' SOTTO LA PROFONDITA' DI 1.00 m (PROFONDITA' 3.00 m - GARANZIA 4.00 m)
- AREA BONIFICA ORDIGNI BELLI PROFONDITA' SOTTO LA PROFONDITA' DI 1.00 m (PROFONDITA' 7.00 m - GARANZIA 8.00 m)

SUB LOTTO 3

BOE PROGETTO	BB03A	BB03B	BB03C	BB03D
PROFONDITA' 3 m GARANZIA 4 m	64401,7mq	64774,7mq	73438mq	43537,6mq
PROFONDITA' 7 m GARANZIA 8 m	0mq	8978,0mq	20757mq	31631,7mq

BOE LINEA STORICA	BB03E	BB03F
	da Km 117+690 a km 114+766,66	da Km 114+766,66 a km 111+631,00
PROFONDITA' 3 m GARANZIA 4 m	14423,9mq	15120mq
PROFONDITA' 7 m GARANZIA 8 m	0mq	0mq

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO
PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° LOTTO FUNZIONALE S. LORENZO - VITULANO
BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI
 Planimetria dal km 42+900 al km 44+600

SCALA: 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0H	32	D	11	P6	BB0001	004	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	P.Pacelli	06/2017	F.Bavetta	06/2017	F.Cerone	06/2017		
B	Emissione per istruttoria	P.Pacelli	07/2018	P.Bavetta	07/2018	F.Cerone	07/2018		