QUADRO D'UNIONE



SCHEMA BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI PROFONDA



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI BOB

In ragione delle opere in progetto si distinguono tre diverse tipologie d'intervento di bonifica:

N.B. PER LE ZONE CON INDIVIDUAZIONE DI ORDIGNI OLTRE LA PROFONDITA' DI 1 m. SI PROCEDERA' PRIMA CON UNA PICCOLA SUPERFICIALE

LINEA STORICA – AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1.00 m (PROFONDITA' 3.00 m – GARANZIA 4.00 m)

AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1.00 m (PROFONDITA' 3.00 m – GARANZIA 4.00 m)

AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1.00 m (PROFONDITA' 7.00 m – GARANZIA 8.00 m)

SUB LOTTO 3

BOE PROGETTO	BB03A	BB03B	BB03C	BB03D
PROFONDITA' 3 m GARANZIA 4 m	64401,7 mq	64714,7 mq	73438 mq	43537,6 mq
PROFONDITA' 7 m GARANZIA 8 m	0 mq	8076,0 mq	20757 mq	33631,7 mq

BOE LINEA STORICA	BB03E	BB03F
	da Km 117+690 a km 114+766,66	da Km 114+766,66 a km 111+631,00
PROFONDITA' 3 m GARANZIA 4 m	14421,9 mq	35100 mq
PROFONDITA' 7 m GARANZIA 8 m	0 mq	0 mq

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° LOTTO FUNZIONALE S. LORENZO - VITULANO
BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI
Planimetria dal km 45+600 a termine intervento

SCALA: 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0H	3 2	D	1 1	P 6	BB00 01	0 0 6	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	P.Pacelli	09/2017	F. Baretta	09/2017	F. Cerrone	09/2017	ING. GIUSEPPE DE SANTIS Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. 19893	09/2018
B	Emissione per istruttoria	P.Pacelli	07/2018	F. Baretta	07/2018	F. Cerrone	07/2018		

File: IF0H32D11P6BB00101B6.dwg

n. Elab.: 3L 319