

CAMPOFELICE

Quadro Elettrico

LEGENDA SIMBOLICA	
	ARMATURA STRADALE SINGOLA CON SBACCIO L=1,5m; IN CLASSE II CON LAMPADA LED 15000lm; INSTALLATA SU PALO CONICO IN ACCIAIO H=8m CON PIUNTO DI FONDAZIONE 1x1 OTTICA A FASCIO LARGO 2x1 OTTICA A FASCIO MEDIO
	POZZETTO ROMPRITATA CON CHIUSINO CARRABILE IN CLS DIMENSIONI 60x60cm
	TUBAZIONE IN PVC INTERRATA PER DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Ø110mm
	CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO ESEGUITA A FINE LAVORAZIONE INSTALLATA LUNGO I VIADOTTI
	PROIETTORE A FASCIO ASIMMETRICO CON LAMPADA LED
	ARMADIO IN VETRORESINA A DUE ANTE; DIMENSIONI SPECIFICATE IN PLANIMETRIA COMPRESO DI BASAMENTO IN CLS PER CONTENIMENTO QUADRI QCBT E QBT (PRESENTE IN OGNI SVINCOLO)
	RAGGRUPPAMENTO DI CORPI ILLUMINANTI IN CAMPATE PER IL DIMENSIONAMENTO ELETTRICO



ANAS S.p.A.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA17/08
Affidamento a Contraente Generale dei "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotonda Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Mangano incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n. 189 e SS n. 121"

Bolognetta S.c.p.a.

- PERIZIA DI VARIANTE N.2 -

IMPIANTI TECNOLOGICI E ILLUMINAZIONE DEGLI SVINCOLI
SVINCOLO CAMPOFELICE (DA Km 17+500m A Km18)
Planimetrie e schemi particolari della illuminazione

Codice Unico Progetto (CUP): F41B03000230001

OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	FASE	REVISIONE
PA17/08	PE	IE	B012	5 0

CARTELLA:	FILENAME:	NOTE:	PROT:	SCALA:
1	2	PEIEB012_50_4137.dwg	1=1	4 1 3 7
5				1:500

REV.	PRIMA EMISSIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0			Marzo 2017	P. Li Casti	S. Forte	D. Trini

Il Progettista Responsabile
Ing. Piero Li Casti

Il Geologo
Dott. Stefano Ferro

Il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione:
Ing. Francesco Coccante

Il Direttore dei Lavori
Ing. Sandro Favero

ANAS S.p.A.
DATA: _____ PROTOCOLLO: _____ VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CODICE PROGETTO: L0410CE111011 Dott. Ing. Ettore de Castron de la Gramaglia

