



LEGENDA

PROGETTO STRADALE

AR...-0.00 STECCHE SEZIONE

RETINO ASFALTO

RETINO OPERE

RETINO STRADE VICINALI (non asfaltate)

SCORZE'

VENEZIA

VENEZIA

LOCALITA'

DIREZIONI

CONFINI COMUNALI

LIMITI INTERVENTO

CTR

RILIEVO

LEGENDA IDRAULICA

FOSSO IN PROGETTO

TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO

DIREZIONE DI DEFLUSSO DI PROGETTO

RIVESTIMENTO FOSSI

EMBRICI h=25M

N° TUBAZIONE

TUBI FOSSI INTERCETTATI

N°	Ø(cm)	Lunghezza (m)	Quota scarico (m)	Pendenza (%)
PROFILO C				
1	50	6,000	10,900	1
2	50	6,000	10,700	1
3	50	5,000	10,800	1
PROFILO B				
4	50	6,000	11,200	1
5	50	5,000	10,900	1
6	50	4,000	10,300	1
7	50	6,000	10,500	1
8	50	4,000	10,600	1
9	100	4,000	10,200	1
10	100	4,000	10,200	1
11	100	4,000	10,300	1
12	50	4,000	10,350	1
14	100	18,000	9,950	1
15	50	4,000	10,050	1
16	50	4,000	9,800	1
ROTATORIA OVEST				
17	50	4,000	10,300	1
PROFILO OU				
18	50	4,000	10,400	1
PROFILO OI				
19	100	6,000	9,600	1
20	50	8,000	9,700	1
21	100	6,000	9,600	1
22	50	5,000	9,700	1
PROFILO EI				
23	50	4,500	9,750	1
24	100	5,000	9,500	1
25	100	3,000	9,500	1

ANAS S.P.A.

AUTOSTRADA A4 - VARIANTE DI MESTRE

PASSANTE

AUTOSTRADALE

(L.443/2001 D.Lgs. 20.08.2002 N°190)

PROGETTO ESECUTIVO
C.U.P. D51B04000060001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GENERAL CONTRACTOR
Passante di Mestre s.c.p.a.

DIREZIONE LAVORI
ERGOTECNS

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
zollet ingegneria CONSULENZA STRUTTURE: **SIST** Studio di Ingegneria Strutturale Origini & Borne. CONSULENZA IMPIANTI: **SINT** Ingegneria. RESPONSABILE DEL PROGETTO: **ZOLLET LUCIO**

IMPIANTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CASELLO DI MARTELLAGO-SCORZE' E VIABILITA' DI COLLEGAMENTO
PLANIMETRIA IDRAULICA B3500 TAV. 1/3

CODICE DOCUMENTO **ZLT.5E2.B3510c.PE.PM.001.00**

CODIFICA WBS **B3510c**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	TAVOLA
00	07/12	EMMISSIONE UFFICIALE	DBT	ZANCHETTIN	ZOLLET	B3510c.PE.PM.001
01						SCALA 1:11000
02						
03						GAD ACAD2004
04						NOME FILE ZLT.5E2.B3510c.PE.PM.001.00.dwg