



Anas S.p.A.



AUTOSTRADA A4 - VARIANTE DI MESTRE

PASSANTE AUTOSTRADALE

(L.443/2001 D.Lgs. 20.08.2002 n°190)

- PROGETTO ESECUTIVO -

Progetto:

INTERVENTI ANTIRUMORE PASSANTE DI MESTRE CASELLO DI MARTELLAGO-SCORZE'

Progettista:



Sistema di gestione di qualità certificato in conformità ad ISO 9001

via Venezia n° 59 int. 15 scala C

35131 PADOVA

tel. +39 049 8691111 fax +39 049 8691199

E-mail: info@steam.it

Prof. Ing. M. STRADA

Descrizione elaborato:

BARRIERE ANTIRUMORE
Computo metrico

Nome elaborato:

R0106

Scala:

-

04					
03					
02					
01					
00	Maggio 2015	Prima emissione	G. Vendramin	A. Crivellaro	M. Strada
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

Nome file:

01023ESdR0106-00_CM

COMPUTO METRICO
MARTELLAGO - SCORZE'
BARRIERE ANTIRUMORE
EST - IN

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	DIMENSIONI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI			
1	A.01.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE E BONIFICHE eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza	21,00	21,00		
		Totale m³		21,00		
2	B.11.019	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità delle strutture interessate e di quelle di collegamento. Sono comprese eventuali opere provvisorie	2.508,00	2.508,00		
		Totale kg		2.508,00		
3	E.08.005.17.04.05	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO	2,51	2,51		
		Totale q.le		2,51		
4	G.05.005.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI E MT-17 h=4m MT-18a h=3m MT-20b h=3m	240,00 357,00 378,00	240,00 357,00 378,00		
		Totale mq		975,00		
5	G.05.009.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI E MT-18b h=3m MT-20a h=3m	45,00 45,00	45,00 45,00		
		Totale mq		90,00		
6	G.05.040.c	FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M PRESTAZIONI ACUSTICHE MT-19 h=3m	8,00	8,00		
		Totale ml		8,00		
7	NP.R.02	FONDAZIONE CON TUBO VIBROINFISSO Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio zincato vibrobattuto Ø 355.6/8 mm, fino a 6.00 ml.				
		A RIPORTARE				

COMPUTO METRICO
MARTELLAGO - SCORZE'
BARRIERE ANTIRUMORE
EST - IN

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI			
		RIPORTO			
		Nel prezzo è compreso e compensato: strato di sabbia tipo T115 di spessore 40 cm, strato di malta tipo EMACO S55/S33 di				
		MT-17 h=4m	100,00	100,00		
		MT-18a h=3m	164,00	164,00		
		MT-18b h=3m	20,00	20,00		
		MT-20a h=3m	20,00	20,00		
		MT-20b h=3m	172,00	172,00		
		Totale m		476,00	
8	NP.R.04	Terminale di fine tratto a tubo sui correnti e "manina" sulla tripla onda				
		MT-19 h=3m	2,00	2,00		
		Totale Cadauno		2,00	
9	NP.R.07	Fornitura e posa in opera di ancorante sottosquadro in acciaio inossidabile pre-installato tipo HILTI HDA-PR M16x190/60 o equivalente per calcestruzzo già realizzato				
		MT-19 h=3m integrata	20,00	20,00		
		Totale a corpo		20,00	
		A RIPORTARE				

COMPUTO METRICO
MARTELLAGO - SCORZE'
BARRIERE ANTIRUMORE
EST - OUT

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	DIMENSIONI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI			
		RIPORTO				
10	A.01.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE E BONIFICHE eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza	18,00	18,00		
		Totale m³		18,00		
11	B.11.019	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità delle strutture interessate e di quelle di collegamento. Sono comprese eventuali opere provvisorie	3.564,00	3.564,00		
		Totale kg		3.564,00		
12	E.08.005.17.04.05	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO	3,56	3,56		
		Totale q.le		3,56		
13	G.05.005.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI E				
		MT-11a h=3m	207,00	207,00		
		MT-11b h=3m	117,00	117,00		
		MT-13a h=3m	36,00	36,00		
		MT-13b h=3m	18,00	18,00		
		MT-14 h=3m	1.041,00	1.041,00		
		Totale mq		1.419,00		
14	H.02.047.a	PER SEGNALETICA STRADALE RIMOZIONE DI SOSTEGNI rimozione del sostegno relativo ad un unico segnale esistente o provvisorio, infisso in strato di qualsiasi natura, compreso l'onere della sigillatura del foro di infissione e l'onere del	1,00	1,00		
		Totale cad.		1,00		
15	H.02.047.c	DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE relativi ad un unico segnale esistente o provvisorio di grosse dimensioni (sostegni, controventi ecc.), infissi in strato di qualsiasi natura, compreso l'onere della sigillatura dei fori di infissione l	1,00	1,00		
		Totale cad.		1,00		
		A RIPORTARE				

COMPUTO METRICO
MARTELLAGO - SCORZE'
BARRIERE ANTIRUMORE
EST - OUT

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI			
		RIPORTO				
16	NP.R.01	Realizzazione chiusino di ispezione su pozzetti idraulici di sfioro (2,1 m x 2,1 m)				
			1,00	1,00		
		Totale Cadauno		1,00		
17	NP.R.02	FONDAZIONE CON TUBO VIBROINFISSO Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio zincato vibrobattuto Ø 355.6/8 mm, fino a 6.00 ml. Nel prezzo è compreso e compensato: strato di sabbia tipo T115 di spessore 40 cm, strato di malta tipo EMACO S55/S33 di				
		MT-11a h=3m	96,00	96,00		
		MT-11b h=3m	56,00	56,00		
		MT-14 h=3m	464,00	464,00		
		Totale m		616,00		
18	NP.R.03	FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA H3 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UN				
		MT-12 h=3m	162,00	162,00		
		Totale m²		162,00		
19	NP.R.07	Fornitura e posa in opera di ancorante sottosquadro in acciaio inossidabile pre-installato tipo HILTI HDA-PR M16x190/60 o equivalente per calcestruzzo già realizzato				
		MT-12 h=3m Integrata	76,00	76,00		
		MT-13a h=3m	20,00	20,00		
		MT-13b h=3m	12,00	12,00		
		Totale a corpo		108,00		
20	NP.R.08	Spostamento segnaletica autostradale verticale dimensioni massime per lato 2,5 m				
			1,00	1,00		
		Totale Cadauno		1,00		
		A RIPORTARE				

COMPUTO METRICO
MARTELLAGO - SCORZE'
BARRIERE ANTIRUMORE
OVEST - IN

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI			
		RIPORTO				
21	A.01.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE E BONIFICHE eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza	30,00	30,00		
		Totale m³		30,00		
22	E.05.015.d	IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1.50 SOSTEGNI H=METRI 2.20 torsione quadrata di lato non superiore a cm5, fili non inferiori a mm 2,7 (anima mm 1,8) rete dell'altezza di m1,25, sostenuta da paletti in ferro a T plasti	20,00	20,00		
		Totale ml		20,00		
23	E.05.020	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa	120,00	120,00		
		Totale ml		120,00		
24	G.05.005.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI E MT-15a h=4m MT-15b h=4m MT-15c h=4m MT-16a h=4m MT-16b h=4m	480,00 144,00 60,00 276,00 48,00	480,00 144,00 60,00 276,00 48,00		
		Totale mq		1.008,00		
25	NP.R.01	Realizzazione chiusino di ispezione su pozzetti idraulici di sfioro (2,1 m x 2,1 m)	3,00	3,00		
		Totale Cadauno		3,00		
26	NP.R.02	FONDAZIONE CON TUBO VIBROINFISSO Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio zincato vibrobattuto Ø 355.6/8 mm, fino a 6.00 ml. Nel prezzo è compreso e compensato: strato di sabbia tipo T115 di spessore 40 cm, strato di malta tipo EMACO S55/S33 di MT-15a h=4m MT-15b h=4m	205,00 65,00	205,00 65,00		
		A RIPORTARE				

COMPUTO METRICO
MARTELLAGO - SCORZE'
BARRIERE ANTIRUMORE
OVEST - OUT

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	DIMENSIONI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI			
		RIPORTO			
27	A.01.004	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE E BONIFICHE eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza	18,00	18,00		
		Totale m³		18,00	
28	G.05.005.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI E MT-21a h=3m MT-21b h=3m	54,00 297,00	54,00 297,00		
		Totale mq		351,00	
29	NP.R.01	Realizzazione chiusino di ispezione su pozzetti idraulici di sfioro (2,1 m x 2,1 m)	2,00	2,00		
		Totale Cadauno		2,00	
30	NP.R.02	FONDAZIONE CON TUBO VIBROINFISSO Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio zincato vibrobattuto Ø 355.6/8 mm, fino a 6.00 ml. Nel prezzo è compreso e compensato: strato di sabbia tipo T115 di spessore 40 cm, strato di malta tipo EMACO S55/S33 di MT-21a h=3m MT-21b h=3m	28,00 136,00	28,00 136,00		
		Totale m		164,00	
		Importo Lavori Euro			

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
MARTELLAGO - SCORZE'	
BARRIERE ANTIRUMORE	
EST - IN	
EST - OUT	
OVEST - IN	
OVEST - OUT	
IMPORTO LAVORI Euro	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro	