



IMPIANTO / OPERA

Foglio 1 di Fogli 3

Codifica Doc.

**VENICE LNG S.p.A.**  
**DEPOSITO COSTIERO GNL A MARGHERA****P0000556-2-H30**

Rev. 0 del 15/01/2018

Rev.	STATO	DATA	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE	15/01/2018	RZI/SLE	ALS	MFC

## ELENCO CONSUMI AUSILIARI

15/01/2018	PRIMA EMISSIONE	RZI/SLE	ALS	MFC	
DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLL.	APPROVATO	SOTT.
DATA	DOC. N.			REV.	FOGLIO
15/01/2018	P0000556-2-H30			0	1





## ELENCO CONSUMI AUSILIARI

PROG. Deposito Costiero GNL a Marghera

Doc : P0000556-2 - H30

DATA 15/01/2018 REV.0

FLUIDO	FREQUENZA	CONSUMO	NOTE
AZOTO PER BRACCI DI CARICO	DISCONTINUO	70 Nm <sup>3</sup> /h	-
AZOTO PER SERBATOIO	CONTINUO	40 Nm <sup>3</sup> /h	-
AZOTO PER INERTIZZAZIONE LINEE POMPE	CONTINUO	42 Nm <sup>3</sup> /h	-
AZOTO LINEE COMPRESSORI BOG	CONTINUO	15 Nm <sup>3</sup> /h	-
AZOTO MANICHETTE DI CARICO	DISCONTINUO	16 Nm <sup>3</sup> /h	-
AZOTO PER FLUSSAGGIO TORCIA	CONTINUO	21 Nm <sup>3</sup> /h	-
AZOTO PER INERTIZZAZIONE LINEE	DISCONTINUO	102 Nm <sup>3</sup> /h	-
ARIA COMPRESSA	CONTINUO	286 Nm <sup>3</sup> /h	-
ACQUA INDUSTRIALE	CONTINUO	1.5 m <sup>3</sup> /h	-
ACQUA POTABILE	CONTINUO	0.11 m <sup>3</sup> /h	consumo medio nelle 12 ore diurne
DIESEL PER GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA	DISCONTINUO / EMERGENZA	0.26 m <sup>3</sup> /h	-
MOTOPOMPA DIESEL ANTINCENDIO	DISCONTINUO / EMERGENZA	0.032 m <sup>3</sup> /h	-