



LEGENDA CARICHI ELETTRICI

P-652A	POMPA RILANCIO VASCA DEL KO-DRUM DI TORCIA	11 kW-400V
P-652B	POMPA RILANCIO VASCA DEL KO-DRUM DI TORCIA	11 kW-400V
E-601	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL DI EMERGENZA	1000 kVA-6000V
P-321	POMPA PRESSURIZZAZIONE GNL CORREZIONE INDICE DI WOBBE	11 kW-400V
P-321	POMPA PRESSURIZZAZIONE GNL CORREZIONE INDICE DI WOBBE	75 kW-400V
P-322	POMPA PRESSURIZZAZIONE GNL CORREZIONE INDICE DI WOBBE	75 kW-400V
K-411	COMPRESSORE DEL BOG	700 kW-6000V
K-421	COMPRESSORE DEL BOG	1650 kW-6000V
K-431	COMPRESSORE DEL BOG	1650 kW-6000V
P-311	POMPA INTANK CRIOGENICA PER RICICLO DEL GNL DA SERBATOIO "ATM"	315 kW-6000V
P-312	POMPA INTANK CRIOGENICA PER RICICLO DEL GNL DA SERBATOIO "ATM"	315 kW-6000V
P-313	POMPA INTANK CRIOGENICA PER RICICLO DEL GNL DA SERBATOIO "ATM"	55 kW-400V
K-441	COMPRESSORE HD RITORNO VAPORI	130 kW-400V
K-611	COMPRESSORE ARIA STRUMENTI E SERVIZI	37 kW-400V
K-612	COMPRESSORE ARIA STRUMENTI E SERVIZI	37 kW-400V
P-651A	POMPA RILANCIO ACQUE METEORICHE	150 kW-400V
P-651B	POMPA RILANCIO ACQUE METEORICHE	150 kW-400V
P-651C	POMPA RILANCIO ACQUE METEORICHE	150 kW-400V
P-653A	POMPA RILANCIO VASCA DEL SERBATOIO DRENAGGI	3 kW-400V
P-653B	POMPA RILANCIO VASCA DEL SERBATOIO DRENAGGI	3 kW-400V
Z-111	CENTRALINA IDRAULICA DI CARICO METANIERA	11 kW-400V
Z-211	CENTRALINA IDRAULICA DI CARICO BETTOLINA	11 kW-400V

LEGENDA APPARECCHIATURE

- 1 BRACCI DI SCARICO GNL E RITORNO BOG NAVE METANIERA
- 2 BRACCIO DI SCARICO GNL E RITORNO BOG NAVE BETTOLINA
- 3 SERBATOIO CRIOGENICO STOCCAGGIO GNL 32.000 m3
- 4 COMPRESSORI DEL B.O.G.
- 5 SUCTION DRUM
- 6 SISTEMA DI VAPORIZZAZIONE GNL PER CORREZIONE INDICE DI WOBBE
- 7 KO DRUM TORCIA volume: 30 m3 - POMPE RILANCIO VASCA
- 8 SERBATOIO RACCOLTA DRENAGGI volume: 15 m3 - POMPE RILANCIO VASCA
- 9 JETTY KO DRUM VAPORE DI RITORNO volume: 4 m3
- 10 JETTY KO DRUM VAPORE DI RITORNO volume: 2 m3
- 11 BAIE DI CARICO AUTOCISTERNE
- 12 EDIFICIO AUSILIARI-LOCALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA
- 13 SERBATOIO ARIA SERVIZI
- 14 SERBATOIO ARIA STRUMENTI
- 15 PESE AUTOCISTERNE IN INGRESSO
- 16 PESE AUTOCISTERNE IN USCITA
- 17 SALA CONTROLLO IN BANCHINA
- 18 SALA CONTROLLO - UFFICI
- 19 EDIFICIO ELETTRICO
- 20 MAGAZZINO
- 21 VASCA RACCOLTA E IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
- 22 STAZIONE DI MISURA GAS NATURALE
- 23 SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO
- 24 GRUPPI PACKAGES POMPE ANTINCENDIO
- 25 TORCIA
- 26 SERBATOIO GASOLIO E DIESEL DI EMERGENZA
- 27 COMPRESSORE HD RITORNO VAPORI
- 28 PIPE RACK
- 29 SLEEPERS
- 30 CABINA MT
- 31 POSTAZIONI DI CONTROLLO / SVOLGIMENTO OPERAZIONI
- 32 IMPIANTO ACQUA POTABILE

REV	DATE	PRIMA EMISSIONE	MB	ALS/PP	CSM
0	20/09/2018				

PROJECT	DEPOSITO COSTIERO GNL A MARGHERA	TITLE	PLANIMETRIA APPARECCHIATURE ELETTRICHE
CLIENT	Venice LNG S.p.A	CONTRACT No.	P0008501-1
		STAMP	
		PURCHASER	
		REPLACES	
		FORMAT	A0

PREPARED BY	SIGNATURE	DATE	IDENTIFICATION No.	SHEET
MB		20/09/2018	P0008501-M24	1/1
ALS/PP		20/09/2018	CLIENT Doc. Code:	SCALE
CSM		20/09/2018	FILE NAME M24 Planimetria apparecchiature elettriche	1:1000
				REVISION