



ELENCO ATTRAVERSAMENTI

NUMERO	DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI CATASTALI			LARGHEZZA ATTR. m.	SPESORE TUBAZ. mm.	PICCHETTO RIFERIMENTO	RIFERIMENTO CAPOALDO DI SALINATURA DI PICCHETTO P.	RIFERIMENTO SALDatura n.	TUBO DI PROTEZIONE m.	PROFONDITA' DI POSA m
		COMUNE DI	FOGLIO N°	MAPPALE N°							
1	Acquedotto in Ghisa DN 300	SAN PAOLO SOLBRITO	11	100	-	10.3	V35	-	-	-	1.50
2	Acquedotto in Ferro DN 150	SAN PAOLO SOLBRITO	11	100	-	10.3	V35	-	-	-	1.50
3	Acquedotto in Ghisa DN 200	SAN PAOLO SOLBRITO	11	100	-	10.3	V35	-	-	-	1.50
4	Acquedotto in Ghisa DN 300	SAN PAOLO SOLBRITO	10	135	-	10.3	V67	-	-	-	1.50
5	Acquedotto in Ferro DN 150	SAN PAOLO SOLBRITO	10	953	-	10.3	V67	-	-	-	1.50
6	Acquedotto in Ghisa DN 200	SAN PAOLO SOLBRITO	10	953	-	10.3	V67	-	-	-	1.50
7	Acquedotto in PEAD DN200	SAN PAOLO SOLBRITO	10	540	-	10.3	V73	-	-	-	1.50
8	Acquedotto in PEAD DN200	DUSINO SAN MICHELE	1	674	-	10.3	V87	-	-	-	1.50

La posizione planimetrica e la profondita' dei servizi interrati sono state desunte, ove possibile, da informazioni e devono quindi, intendersi come indicative. Prima dell'esecuzione dei lavori dovranno essere accertate, con scavi a mano, natura e posizione degli stessi.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

SEZIONE TIPO ACQUEDOTTI

SOTTOPASSI h ≥ 1.00 m

SOVRAPASSI h ≥ 1.00 m

ACQUEDOTTO

ACQUEDOTTO

ACQUEDOTTO

LEGENDA:
 1- METANODOTTO
 2- CASSETTA A PIANTANA P.E.

NOTE:
 1. NEL CASO DI INCROCIO A DISTANZA h<1.00 m TRA LE SUPERFICI AFFACCIAE VERRA' INTERPOSTA UNA IDONEA PROTEZIONE MECCANICA NON METALLICA (lastra in calcestruzzo o simili).
 2. TALE PROTEZIONE NON E' RICHIESTA QUALORA PER ALTRI MOTIVI LA CONDOTTA SIA GIA' PROTETTA CON CUNICULO IN CALCESTRUZZO, TUBO DI PROTEZIONE O ALTRO MANUFATTO EQUIVALENTE.
 3. RIPARARE E RINFORZARE IL RIVESTIMENTO DEL SERVIZIO ESISTENTE SUL TRATTO MESSO ALLO SCOPERTO DURANTE I LAVORI.
 4. QUALORA L'ACQUEDOTTO ATTRAVERSATO SIA DI PRIMA CLASSE OCCORRERA' PREVEDERE IN OGNI CASO LA MESSA IN OPERA DI TUBAZIONI PRECOLLAUDATE IN ACCORDO CON LA SPEC. SNAM COLL/LINEA (Ed. 11/98) PER ALMENO 10.00m DA AMBO LE PARTI DEL SERVIZIO ATTRAVERSATO.

INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
1	17/05/2018	EMISSIONE PER APPALTO	M. MEDAGLIA	G. CICCARELLI	F. FERRINI
0	30/01/2018	EMISSIONE PER COMMENTI	M. MEDAGLIA	G. CICCARELLI	F. FERRINI

PROGETTISTA: **snam** / **techfem**
 RIF. TFM: 011-P11-006-10-DT-7E-1302

COMMESSA: NR/17122/R-L01
 CODICE VARIANTE: 9110436

Metanodotto: MET. TORTONA-ALESSANDRIA-ASTI-TORINO
 TRONCO: CERRO TANARO-REVIGNANO - DN 550 (22") DP 64 bar
 Rifacimento attraversamento ferroviario FR39.1 linea Torino - Genova

DIS. N. 10-DT-7E-1302
 REVISIONE 1

ATTRAVERSAMENTO TIPO DI ACQUEDOTTI DI COMPETENZA PIANA S.p.A.

FG. 1 DI 1
 SCALA 1:2000

CENT.MDT.GG.GEN.09656 REV. 00

DOCUMENTO DI PROPRIETA' SNAM Rete Gas. LA SOCIETA' TUTELERA I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.