



SEZIONI TIPOLOGICHE DEI FOSSI DI GUARDIA

CODICE FOSSO	SEZIONE	Base min [cm]	Base max [cm]	H [cm]
FT1	Sezione trapezoidale sponda 1/1	50	150	50
FT2	Sezione trapezoidale sponda 1/1	70	210	70
FT3	Sezione trapezoidale sponda 1/1	100	300	100
FT4	Sezione trapezoidale sponda 1/1	120	360	120

FOSSI DI GUARDIA: RECAPITO A

CODICE FOSSO	SEZIONE TIPO	L [m]	I [%]
A01	FT1	204	0,10
A02	FT1	243	0,10
A03	FT1	238	0,10
A04	FT1	248	0,10
A05	FT1	310	0,10
A06	FT1	215	0,10

FOSSI DI GUARDIA DISPERDENTI

CODICE	da Pla a Pk	SEZIONE TIPO	DIMENSIONI [m]	L [m]
FD03	6+100 - 6+340	FT3	1,0x3,0x1,0	250
FD04	6+080 - 6+340	FT3	1,0x3,0x1,0	273
FD05	6+380 - 6+500	FT3	1,0x3,0x1,0	133
FD06	6+380 - 6+500	FT3	1,0x3,0x1,0	128
FD07	6+540 - 6+620	FT3	1,0x3,0x1,0	92
FD08	6+540 - 6+620	FT3	1,0x3,0x1,0	92

- CANALETTA DIETRO BA
- FOSSO DI GUARDIA
- CANALETTA O TUBO SOTTO MARCIAPIEDE
- FOSSO DISPERDENTE
- CANALETTA SOTTO GALLERIA
- DOCCIONI AD OGNI PILA CON Ø315
- TUBAZIONE Ø315
- TUBAZIONE Ø400
- TUBAZIONE Ø500

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **salini impregilo** MANDATARIA: **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **SYSTRA** MANDATARIA: **SOTECNI** **ROCKSOIL**

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

IDROLOGIA E IDRAULICA
GENERALE
Planimetria drenaggio di piattaforma ferroviaria - Tav. 8

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ P7	100002	008	B	1:1.000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	EMMISSIONE	FRANCHI	10/09/18	CERARDI	10/09/18	PAZZA	10/09/18	LACRO	
B	EMMISSIONE PER REV	FRANCHI	10/09/18	CERARDI	11/09/18	PAZZA	11/09/18		

File: IF1M.0.0.E.ZZ.P7.ID.00.0.2.008.B.DWG n. Elab.: