



SEZIONI TIPOLOGICHE DEI FOSSI DI GUARDIA				
CODICE FOSSO	SEZIONE	Base min [cm]	Base max [cm]	H [cm]
FT1	Sezione trapezoidale sponda 1/1	50	150	50
FT2	Sezione trapezoidale sponda 1/1	70	210	70
FT3	Sezione trapezoidale sponda 1/1	100	300	100
FT4	Sezione trapezoidale sponda 1/1	120	360	120

FOSSI DI GUARDIA DISPERDENTI				
CODICE	da Pk a Pk	SEZIONE TIPO	DIMENSIONI [m]	L [m]
FD10	0+750 - 1+350	FT2	0.7x2.1X0.7	607
FD12	1+400 - 2+000	FT3	1.0x3.0X1.0	594
FD25	2+050 - 2+505	FT3	1.0x3.0X1.0	473
FD30	0+000 - 0+700	FT2	0.7x2.1X0.7	704
FD31	0+000 - 0+700	FT1	0.5x1.5X0.5	730

SMALTIMENTO VI02					
CODICE	Pk inizio	Pk Fine	Pendenza	Smaltimento	L [m]
9+536.292	9+860	1.20%	doccioni ad ogni pila con ø 315	Smaltito	
9+860	9+871.2	0.226%	nessuna tubazione		11.2
T01-T02	9+871.2	9+982.25	0.226%	ø 315	122.25
T03-T04	9+982.25	10+000	0.226%	ø 400	140
10+000	10+250	0.226%	doccioni ad ogni pila con ø 315		
10+250	10+261.2	0.226%	nessuna tubazione		11.2
T05-T06	10+261.2	10+360	0.226%	ø 315	110
10+378.689	10+367.489	0.20%	nessuna tubazione		11.2
T07-T08	10+367.489	10+360	0.20%	ø 315	7.489

- CANALETTA DIETRO BA
- FOSSO DI GUARDIA
- CANALETTA O TUBO SOTTO MARCIAPIEDE
- FOSSO DISPERDENTE
- CANALETTA SOTTO GALLERIA
- DOCCIONI AD OGNI PILA CON Ø315
- TUBAZIONE Ø315
- TUBAZIONE Ø400
- TUBAZIONE Ø500

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **salini impregilo** **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **SYSTRA** **SOTECNI** **rocksoil**

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

IDROLOGIA E IDRAULICA GENERALE
Planimetria drenaggio di piattaforma ferroviaria - Tav. 13

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	P7	100002	013	1:1.000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	EMISSIONE	FRANCHI	10/09/18	CERAGNO	10/09/18	PAZZA	10/09/18		
B	EMISSIONE PER REV	FRANCHI	10/09/18	CERAGNO	11/09/18	PAZZA	11/09/18		

File: IF1M.0.0.E.ZZ.P7.ID.00.0.2013.B.DWG