

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

MANDATARIA:



MANDANTE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

**LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
RELAZIONE**

SI - INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI

ALLEGATO n. 21 AL DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	R	H	S	I	0	0	0	0	0	2	2	A	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	TRAPANESE	10/09/18	MARTUSCELLI	11/09/18	PIAZZA	11/09/18	MARTUSCELLI
								12/09/18

PREMESSA	3
1 DESCRIZIONE E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	4
2 COMPUTI METRICI DELLE INTERFERENZE.....	5
3 CORRISPONDENZA CON IL GESTORE	65

PREMESSA

Nel presente “**Allegato N.21**” al Dossier delle Interferenze si riporta la descrizione e la valutazione economica degli oneri ricadenti sull'impresa esecutrice per effetto dell'assistenza edile da fornire al singolo gestore per la risoluzione della singola interferenza. Esse sono costituite da reti telefoniche (appartenenti a vari Enti Gestori) ed elettriche (Ente Gestore Enel S.p.A.) che interferiscono con il tracciato di progetto e nello specifico alle lavorazioni e forniture edili (pozzetti, trifore, corrugati, tubolari ecc.) occorrenti per la risoluzione delle suddette interferenze.

Inoltre per la risoluzione delle suddette interferenze si sono ottemperate le seguenti normative:

- Legge 5-1-1971 n° 1086: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”;
- Legge. 2 febbraio 1974, n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008);
- Circolare applicativa delle NTC2008 n.617 del 02/02/2009: Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
- Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 Novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del sistema ferroviario dell'Unione europea;
- RFI- Manuale di progettazione delle opere civili. Codifica: RFI DTC SI MA IFS 001 A;
- Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto (D.M. 4 Aprile 2014).

1 DESCRIZIONE E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Le interferenze in oggetto, come descritto in precedenza, consistono nella fornitura e posa in opera di predisposizioni edili occorrenti alla risoluzione delle interferenze da reti telefoniche ed elettriche. Di seguito si riportano le lavorazioni e relative quantità previste per le singole interferenze:

Reti telefoniche

Nome interferenza	PK	Ente Gestore	Tipo interferenza	Comune	WBS	Pozzetti PP 55x55	Corrugati Ø150	Trifore Ø50 (TRITUBO STELLARE SP. 4.6MM CON GIUNZIONE A MANICOTTO)	Scavi a sezione obbligata
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	n.	ml	ml	mc
Int 10 Sud	1+066,24	Fastweb SpA	Attraverso telefonico	Casalnuovo	SI07	2	150	150	225
Int 11 Sud	1+066,24	Telecom	Attraverso telefonico	Casalnuovo	SI07	2	150	150	225
Int 13 Sud	1+066,24	BT Italia	Attraverso telefonico	Casalnuovo	SI07	2	150	150	225
Int 14 Sud	1+066,24	Telecom	Attraversamento a fibre ottiche	Casalnuovo	SI07	2	150	150	225
Int 15 Sud	1+066,24	Ind Telecomunicazione SpA	Attraverso telefonico	Casalnuovo	SI07	2	150	150	225
Int 23 Sud	2+206,20	Telecom-Wind	Attraversamento a fibre ottiche	Afragola	SI07	2	150	150	225
Int 30 Sud	2+320,20	Telecom	Attraversamento linea int.	Afragola	SI07	2	150	150	225
Int 15 Nord	7+145,00	Centro Commerciale	Rete telefonica	Afragola	SI07	2	150	150	225
Int PE 32	9+760,00	Fastweb SpA	Attraversamento telefonico	Acerra	SI07	2	150	150	225
Int 04 Nord*	NV09	Telecom	Attraversamento telefonico	Acerra	SI07	2	150	150	225
Int PE 03	NV07	Telecom	Attraversamento aereo telef.	Acerra	SI07	2	150	150	225
Int PE 07	NV09	Telecom	Attraversamento aereo telef.	Acerra	SI07	2	150	150	225
					Totale	24	1800	1800	2700

Reti elettriche

PREV.	LOCALITA'	OPERE DA PREDISPORRE	
		I FASE PROV. V.	FASE DEFINITIVA
2096306	V. LAMPEDUSA	n° 1 CANALIZZAZIONE 50 mt - § 160 mm	n° 1 CANALIZZAZIONE da 50 mt - §160 mm, N° 2 POZZETTI Dim 1,40X1,40X1,20
2096309	SP 341	n° 3 CANALIZZAZIONI DA 35 mt - § 160 mm	n° 3 CANALIZZAZIONI da 35 mt - § 160 mm, n° 4 pozzetti Dim. 1,40x1,40x1,20
2096301	V. SALICE	n° 3 CANALIZZAZIONI DA 25 mt - § 160 mm n° 1 CANALIZZAZIONE DA 25 mt - § 125 mm	n° 3 CANALIZZAZIONI da 25 mt - § 160 mm, n° 6 pozzetti Dim. 1,40x1,40x1,20 n° 1 CANALIZZAZIONE DA 25 mt - § 125 mm, n° 2 pozzetti Dim. 1,20x1,20x1,00
2096329	V. NAPOLI CASALNUOVO		n° 1 CANALIZZAZIONE da 75 mt - §125 mm, N° 2 POZZETTI Dim 1,20X1,20X1,00
2100543	V. BENEVENTO	n° 2 CANALIZZAZIONI 60 mt - § 160 mm	n° 2 CANALIZZAZIONI DA 60 mt - § 160 mm, n° 4 pozzetti Dim. 1,40X1,40X1,20
2100550	C.SO ITALIA-ACERRA	n° 6 CANALIZZAZIONI DA 40 mt - § 160 mm n° 1 CANALIZZAZIONE DA 40 mt - § 125 mm	n° 6 CANALIZZAZIONI DA 40 mt - § 160 mm, N° 4 POZZETTI Dim 1,80X1,80X1,40 n° 1 CANALIZZAZIONE DA 40 mt - § 125 mm , N° 2 POZZETTI Dim 1,20X1,20X1,00
2096324	V.SM. LA NOVA AFRAGOLA	n° 1 CANALIZZAZIONE 50 mt - § 160 mm n° 2 CANALIZZAZIONI 80 mt - § 160 mm	n° 1 CANALIZZAZIONE da 50 mt - §160 mm, N° 2 POZZETTI Dim 1,40X1,40X1,20 n° 2 CANALIZZAZIONI da 80 mt - § 160 m, N° 4 POZZETTI Dim 1,40X1,40X1,20
2100549	V.SPINIELLO ACERRA	n° 2 CANALIZZAZIONI 40 mt - § 160 mm n° 3 CANALIZZAZIONI 70 mt - § 160 mm	n° 2 CANALIZZAZIONI 40 mt - § 160 mm, N° 4 POZZETTI Dim 1,40X1,40X1,20 n° 3 CANALIZZAZIONI 70 mt - § 160 mm, N° 6 POZZETTI Dim 1,40X1,40X1,20
2096336	V. SPINIELLO SN ACERRA	n° 1 CANALIZZAZIONE 50 mt - § 160 mm	n° 1 CANALIZZAZIONE da 50 mt - §160 mm, N° 2 POZZETTI Dim 1,40X1,40X1,20 n° 1 CANALIZZAZIONE DA 50 mt - § 125 mm, n° 2 pozzetti Dim. 1,20x1,20x1,00
2096326	V. SPINIELLO KM 11 ACERRA		n° 1 CANALIZZAZIONE da 500 mt - §160 mm, N° 1 POZZETTO Dim 1,40X1,40X1,20 - INTERMEDIO
2100547	V.VARIGNANO ACERRA	n° 1 CANALIZZAZIONE da 200 mt n° 1 CANALIZZAZIONE da 100 mt n° 1 CANALIZZAZIONE da 70 mt n° 1 CANALIZZAZIONE da 110 mt	n° 1 CANALIZZAZIONE da 200 mt - §160 mm, N° 6 POZZETTI Dim 1,40X1,40X1,20 n° 1 CANALIZZAZIONE da 100 mt - § 160 m, N° 3 POZZETTI Dim 1,40X1,40X1,20 n° 1 CANALIZZAZIONE da 70 mt - §125 mm, N° 2 POZZETTI Dim 1,2X1,20X1,00 n° 1 CANALIZZAZIONE da 110 mt - § 125m, N° 3 POZZETTI Dim 1,20X1,20X1,00
2100538	V.SPINIELLO ACERRA	n° 2 CANALIZZAZIONI 50 mt - § 160 mm n° 1 CANALIZZAZIONE 50 mt - § 125 mm n° 1 CANALIZZAZIONE 100 mt - § 125 mm	n° 2 CANALIZZAZIONI DA 50 mt - § 160 mm, N° 2 pozzetti Dim. 1,40X1,40X1,20 n° 1 CANALIZZAZIONE 50 mt - § 125 mm N° 2 POZZETTI Dim 1,2X1,20X1,00 n° 1 CANALIZZAZIONE 100 mt - § 125 mm N° 4 POZZETTI Dim 1,2X1,20X1,00
2096335	V.BUOINCONTRO ACERRA	n° 1 CANALIZZAZIONE 100 mt - § 125 mm	n° 1 CANALIZZAZIONE 100 mt - § 125 mm N° 4 POZZETTI Dim 1,2X1,20X1,00
2096332	V.FONDOLA ACERRA	n° 1 CANALIZZAZIONE 120 mt - § 125 mm	n° 1 CANALIZZAZIONE 120 mt - § 125 mm N° 5 POZZETTI Dim 1,2X1,20X1,00

2 COMPUTI METRICI DELLE INTERFERENZE

Nel presente paragrafo si riporta per l'interferenza in oggetto il computo metrico della relativa risoluzione.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
LAVORI A MISURA								
SI07 (SpCat 39)								
SI34003 (Cat 66)								
SI3 - Ripristino servizio (SbCat 14)								
1 / 1180 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A (par.ug.-2*1,6*1,6/2)*(lung.-2,00*4)	2,00 2,56	2,000 8,000	2,000	1,300	10,40 20,48		
SOMMANO mc							30,88	
2 / 1181 EI.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A cavidotto provvisorio Ø160 cavidotto definitivo Ø160		50,000 50,000			50,00 50,00		
SOMMANO ml							100,00	
3 / 1182 EL.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1181 [ml 100.00]					100,00		
SOMMANO ml							100,00	
4 / 1183 VS.IF1M.A01.SI.0 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiusino escluso: del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A pozzetti 140x140x120 cm	2,00	1,400	1,400	1,200	4,70		
SOMMANO mc							4,70	
5 / 1184 VS.IF1M.A01.SI.0 076	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da compensarsi a parte: del tipo carrabile. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A pozzetti 140x140x120 cm	2,00	1,400	1,400		3,92		
SOMMANO mq							3,92	
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
6 / 1185 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A rinflanco cavidotti Vedi voce n° 1181 [mc 100,00] Vedi voce n° 1181 [mc 100,00] *(par.ug.=3,14*0,08^2)	0,02		1,000	0,400	40,00 -2,00		
	Sommano positivi mc					40,00		
	Sommano negativi mc					-2,00		
	SOMMANO mc					38,00		
7 / 1186 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1180 [mc 30,88] Vedi voce n° 1183 [mc 4,70]					30,88 -4,70		
	Sommano positivi mc					30,88		
	Sommano negativi mc					-4,70		
	SOMMANO mc					26,18		
8 / 1187 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1186 [mc 26,18]					26,18		
	SOMMANO mc					26,18		
9 / 1188 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1180 [mc 30,88] Vedi voce n° 1187 [mc 26,18] Vedi voce n° 1185 [mc 38,00]	156,00 156,00 156,00			1,800 1,800 1,800	8'671,10 -7'351,34 10'670,40		
	Sommano positivi t/km					19'341,50		
	Sommano negativi t/km					-7'351,34		
	SOMMANO t/km					11'990,16		
10 / 1189 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1180 [mc 30,88] Vedi voce n° 1187 [mc 26,18] Vedi voce n° 1185 [mc 38,00]				1,800 1,800 1,800	55,58 -47,12 68,40		
	Sommano positivi t					123,98		
	Sommano negativi t					-47,12		
	SOMMANO t					76,86		
	SI34004 (Cat 67)							
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
11 / 1190 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrì, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (par.ug.-4*1,3*1,3/2)*(lung.-2,00*4)	4,00 3,38	2,000 8,000	2,000	1,300	20,80 27,04		
	SOMMANO mc					47,84		
12 / 1191 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø160 cavidotto definitivo Ø160	3,00 3,00	35,000 35,000			105,00 105,00		
	SOMMANO ml					210,00		
13 / 1192 EL.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1191 [ml 210,00]					210,00		
	SOMMANO ml					210,00		
14 / 1193 VS.IF1M.A01.S1.0 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiusino escluso: del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm	4,00	1,400	1,400	1,200	9,41		
	SOMMANO mc					9,41		
15 / 1194 VS.IF1M.A01.S1.0 076	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da compensarsi a parte: del tipo carrabile. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm	4,00	1,400	1,400		7,84		
	SOMMANO mc					7,84		
16 / 1195 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm.							
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
17 / 1196 BA.MT.A.3 29.A	Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A rinflancio cavidotti Vedi voce n° 1191 [ml 210.00] Vedi voce n° 1191 [ml 210,00] *(par.ug.-3,14*0,08^2)	0,02		1,000	0,400	84,00 -4,20		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					84,00 -4,20		
	SOMMANO mc					79,80		
17 / 1196 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1190 [mc 47.84] Vedi voce n° 1193 [mc 9.41]					47,84 -9,41		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					47,84 -9,41		
	SOMMANO mc					38,43		
18 / 1197 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell' ambito delle opere in progetto. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1196 [mc 38.43]					38,43		
	SOMMANO mc					38,43		
19 / 1198 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1190 [mc 47.84] Vedi voce n° 1197 [mc 38.43] Vedi voce n° 1195 [mc 79.80]	156,00 156,00 156,00				13'433,47 -10'791,14 22'407,84		
	Sommano positivi t/km Sommano negativi t/km					35'841,31 -10'791,14		
	SOMMANO t/km					25'050,17		
20 / 1199 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1190 [mc 47.84] Vedi voce n° 1197 [mc 38.43] Vedi voce n° 1195 [mc 79.80]					86,11 -69,17 143,64		
	Sommano positivi t Sommano negativi t					229,75 -69,17		
	SOMMANO t					160,58		
	S134005 (Cat 68)							
21 / 1200 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata,							
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A	6,00	2,000	2,000	1,300	31,20		
	(par.ug.=6*1,3*1,3/2)*(lung.=2,00*4)	5,07	8,000			40,56		
		2,00	1,800	1,800	1,100	7,13		
	(par.ug.=2*1,1*1,1/2)*(lung.=4*1,8)	1,21	7,200			8,71		
	SOMMANO mc					87,60		
22 / 1201 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø160 cavidotto definitivo Ø160	3,00	25,000			75,00		
		3,00	25,000			75,00		
	SOMMANO ml					150,00		
23 / 1202 VS.IF1M.A01.S1.0 077	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø125 cavidotto definitivo Ø125	1,00	25,000			25,00		
		1,00	25,000			25,00		
	SOMMANO ml					50,00		
24 / 1203 EL.TU.1.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1201 [ml 150,00] Vedi voce n° 1202 [ml 50,00]					150,00		
						50,00		
	SOMMANO ml					200,00		
25 / 1204 VS.IF1M.A01.S1.0 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiusino escluso del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm pozzetti 120x120x100 cm	6,00	1,400	1,400	1,200	14,11		
		2,00	1,200	1,200	1,000	2,88		
	SOMMANO mc					16,99		
26 / 1205 VS.IF1M.A01.S1.0 076	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da compensarsi a parte: del tipo carrabile.							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
27 / 1206 BA.IN.A.1 01.A	Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm	6,00	1,400	1,400		11,76		
	pozzetti 120x120x100 cm	2,00	1,200	1,200		2,88		
	SOMMANO mq					14,64		
	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm.							
	Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A rinflancio cavidotti			1,000	0,400	60,00		
	Vedi voce n° 1201 [ml 150.00]					-3,00		
	Vedi voce n° 1201 [ml 150.00] *(par.ug.-3,14*0,08^2)	0,02				50,00		
	Vedi voce n° 1202 [ml 50.00]			1,000	0,400	-0,20		
	Vedi voce n° 1202 [ml 50.00] *(par.ug.-3,14*0,0625^2)	0,01				110,00		
	Sommano positivi mc					-3,20		
Sommano negativi mc					106,80			
SOMMANO mc								
28 / 1207 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dag scavi							
	Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1200 [mc 87.60]					87,60		
	Vedi voce n° 1204 [mc 16.99]					-16,99		
	Sommano positivi mc					87,60		
	Sommano negativi mc					-16,99		
SOMMANO mc					70,61			
29 / 1208 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell' ambito delle opere in progetto.							
	Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1207 [mc 70.61]					70,61		
	SOMMANO mc					70,61		
30 / 1209 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario)							
	Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1200 [mc 87.60]	156,00			1,800	24'598,08		
	Vedi voce n° 1208 [mc 70.61]	156,00			1,800	-19'827,29		
	Vedi voce n° 1206 [mc 106.80]	156,00			1,800	29'989,44		
	Sommano positivi t/km					54'587,52		
	Sommano negativi t/km					-19'827,29		
	SOMMANO t/km					34'760,23		
31 / 1210 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.							
	Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1200 [mc 87.60]				1,800	157,68		
	Vedi voce n° 1208 [mc 70.61]				1,800	-127,10		
	Vedi voce n° 1206 [mc 106.80]				1,800	192,24		
	SOMMANO t/km					222,82		
A R I P O R T A R E						222,82		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					222,82		
	Sommano positivi (349,92		
	Sommano negativi (-127,10		
	SOMMANO t					222,82		
	SI34006 (Cat 69)							
32 / 1211 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligatoria e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligatoria in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (par.ug.=2*1,1*1,1/2)*(lung.=4*1,8)	2,00 1,21	1,800 7,200	1,800	1,100	7,13 8,71		
	SOMMANO mc					15,84		
33 / 1212 VS.IF1M.A01.S1.0 077	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzispeciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto definitivo Ø125	1,00	75,000			75,00		
	SOMMANO ml					75,00		
34 / 1213 EL.TU.L2.01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1212 [ml 75.00]					75,00		
	SOMMANO ml					75,00		
35 / 1214 VS.IF1M.A01.S1.0 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiusino escluso: del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 120x120x100 cm	2,00	1,200	1,200	1,000	2,88		
	SOMMANO mc					2,88		
36 / 1215 VS.IF1M.A01.S1.0 076	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da compensarsi a parte: del tipo carrabile. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 120x120x100 cm	2,00	1,200	1,200		2,88		
	A RIPORTARE					2,88		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,88		
	SOMMANO mq					2,88		
37 / 1216 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A rinfiacco caviodotti Vedi voce n° 1212 [ml 75.00] Vedi voce n° 1212 [ml 75.00] *(par.ug.=3,14*0,0625^2)	0,01		1,000	0,400	75,00 -0,30		
	Sommano positivi mc					75,00		
	Sommano negativi mc					-0,30		
	SOMMANO mc					74,70		
38 / 1217 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1211 [mc 15.84] Vedi voce n° 1214 [mc 2.88]					15,84 -2,88		
	Sommano positivi mc					15,84		
	Sommano negativi mc					-2,88		
	SOMMANO mc					12,96		
39 / 1218 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1217 [mc 12.96]					12,96		
	SOMMANO mc					12,96		
40 / 1219 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1211 [mc 15.84] Vedi voce n° 1218 [mc 12.96] Vedi voce n° 1216 [mc 74.70]	156,00 156,00 156,00				4'447,87 -3'639,17 20'975,76		
	Sommano positivi t/km					25'423,63		
	Sommano negativi t/km					-3'639,17		
	SOMMANO t/km					21'784,46		
41 / 1220 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1211 [mc 15.84] Vedi voce n° 1218 [mc 12.96] Vedi voce n° 1216 [mc 74.70]					28,51 -23,33 134,46		
	Sommano positivi t					162,97		
	Sommano negativi t					-23,33		
	SOMMANO t					139,64		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
SI34007 (Cat 70)								
42 / 1221 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterri, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (par.ug.=4*1,3*1,3/2)*(lung.=2,00*4)	4,00 3,38	2,000 8,000	2,000	1,300	20,80 27,04		
SOMMANO mc						47,84		
43 / 1222 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø160 cavidotto definitivo Ø160	2,00 2,00	60,000 60,000			120,00 120,00		
SOMMANO ml						240,00		
44 / 1223 EL.TU.L2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1222 [ml 240.00]					240,00		
SOMMANO ml						240,00		
45 / 1224 VS.IF1M.A01.S1.0 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiusino escluso: del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm	4,00	1,400	1,400	1,200	9,41		
SOMMANO mc						9,41		
46 / 1225 VS.IF1M.A01.S1.0 076	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da compensarsi a parte: del tipo carrabile. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm	4,00	1,400	1,400		7,84		
SOMMANO mq						7,84		
47 / 1226 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese							
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
	fra 0,05 mm e 2 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A rinflanco cavidotti Vedi voce n° 1222 [ml 240.00] Vedi voce n° 1222 [ml 240.00] *(par.ug.-3,14*0,08^2)	0,02		1,000	0,400	96,00 -4,80		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					96,00 -4,80		
	SOMMANO mc					91,20		
48 / 1227 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1221 [mc 47.84] Vedi voce n° 1224 [mc 9.41]					47,84 -9,41		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					47,84 -9,41		
	SOMMANO mc					38,43		
49 / 1228 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell' ambito delle opere in progetto. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1227 [mc 38.43]					38,43		
	SOMMANO mc					38,43		
50 / 1229 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1221 [mc 47.84] Vedi voce n° 1228 [mc 38.43] Vedi voce n° 1226 [mc 91.20]	156,00 156,00 156,00				1,800 13'433,47 1,800 -10'791,14 1,800 25'608,96		
	Sommano positivi t/km Sommano negativi t/km					39'042,43 -10'791,14		
	SOMMANO t/km					28'251,29		
51 / 1230 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1221 [mc 47.84] Vedi voce n° 1228 [mc 38.43] Vedi voce n° 1226 [mc 91.20]					1,800 86,11 1,800 -69,17 1,800 164,16		
	Sommano positivi t Sommano negativi t					250,27 -69,17		
	SOMMANO t					181,10		
	SI34008 (Cat 71)							
52 / 1231 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; -							
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
	l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti: - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (par.ug.-6*1,5*1,5/2)*(lung.-2,40*4) (par.ug.-2*1,1*1,1/2)*(lung.-4*1,8)	6,00 6,75 2,00 1,21	2,400 9,600 1,800 7,200	2,400 1,800	1,500 1,100	51,84 64,80 7,13 8,71		
	SOMMANO mc					132,48		
53 / 1232 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø160 cavidotto definitivo Ø160	6,00 6,00	40,000 40,000			240,00 240,00		
	SOMMANO ml					480,00		
54 / 1233 VS.IF1M.A01.S1.0 077	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø125 cavidotto definitivo Ø125	1,00 1,00	40,000 40,000			40,00 40,00		
	SOMMANO ml					80,00		
55 / 1234 EL.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1232 [ml 480.00] Vedi voce n° 1233 [ml 80.00]					480,00 80,00		
	SOMMANO ml					560,00		
56 / 1235 VS.IF1M.A01.S1.0 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiuso escluso del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 180x180x140 cm pozzetti 120x120x100 cm	6,00 2,00	1,800 1,200	1,800 1,200	1,400 1,000	27,22 2,88		
	SOMMANO mc					30,10		
57 / 1236 VS.IF1M.A01.S1.0	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da							
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
076	compensarsi a parte: del tipo carrabile. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 180x180x140 cm pozzetti 120x120x100 cm	6,00 2,00	1,800 1,200	1,800 1,200		19,44 2,88		
	SOMMANO mq					22,32		
58 / 1237 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A rinfiacco cavidotti Vedi voce n° 1232 [ml 480.00] Vedi voce n° 1232 [ml 480.00] *(par.ug.=3,14*0,08^2) Vedi voce n° 1233 [ml 80.00] Vedi voce n° 1233 [ml 80.00] *(par.ug.=3,14*0,0625^2)	0,02 0,01		1,000 1,000	0,400 0,400	192,00 -9,60 80,00 -0,32		
	Sommano positivi mc					272,00		
	Sommano negativi mc					-9,92		
	SOMMANO mc					262,08		
59 / 1238 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1231 [mc 132,48] Vedi voce n° 1235 [mc 30,10]					132,48 -30,10		
	Sommano positivi mc					132,48		
	Sommano negativi mc					-30,10		
	SOMMANO mc					102,38		
60 / 1239 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1238 [mc 102,38]					102,38		
	SOMMANO mc					102,38		
61 / 1240 BA.DEC.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1231 [mc 132,48] Vedi voce n° 1239 [mc 102,38] Vedi voce n° 1237 [mc 262,08]	156,00 156,00 156,00			1,800 1,800 1,800	37'200,38 -28'748,30 73'592,06		
	Sommano positivi t/km					110'792,44		
	Sommano negativi t/km					-28'748,30		
	SOMMANO t/km					82'044,14		
62 / 1241 BA.DEC.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1231 [mc 132,48] Vedi voce n° 1239 [mc 102,38] Vedi voce n° 1237 [mc 262,08]				1,800 1,800 1,800	238,46 -184,28 471,74		
A R I P O R T A R E						525,92		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					525,92		
	Sommano positivi t					710,20		
	Sommano negativi t					-184,28		
	SOMMANO t					525,92		
	SI34009 (Cat 72)							
63 / 1242 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A (par.ug.~6*1,3*1,3/2)*(lung~2*4)	6,00 5,07	2,000 8,000	2,000	1,300	31,20 40,56		
	SOMMANO mc					71,76		
64 / 1243 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A cavidotto provvisorio Ø160 cavidotto definitivo Ø160	1,00 2,00 1,00 2,00	50,000 80,000 50,000 80,000			50,00 160,00 50,00 160,00		
	SOMMANO ml					420,00		
65 / 1244 EL.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1243 [ml 420.00]					420,00		
	SOMMANO ml					420,00		
66 / 1245 VS.IF1M.A01.SI.0 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiuso escluso; del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. pozzetti 140x140x120 cm	6,00	1,400	1,400	1,200	14,11		
	SOMMANO mc					14,11		
67 / 1246 VS.IF1M.A01.SI.0 076	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da compensarsi a parte: del tipo carrabile. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
68 / 1247 BA.IN.A.1 01.A	Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm	6,00	1,400	1,400		11,76		
	SOMMANO mq					11,76		
	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm.							
	Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A rinflanco cavidotti Vedi voce n° 1243 [ml 420,00] Vedi voce n° 1243 [ml 420,00] *(par.ug.=3,14*0,08^2)	0,02		1,000	0,400	168,00 -8,40		
Sommano positivi mc					168,00			
Sommano negativi mc					-8,40			
SOMMANO mc					159,60			
69 / 1248 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi							
	Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1242 [mc 71,76] Vedi voce n° 1245 [mc 14,11]					71,76 -14,11		
	Sommano positivi mc					71,76		
	Sommano negativi mc					-14,11		
SOMMANO mc					57,65			
70 / 1249 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell' ambito delle opere in progetto.							
	Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1248 [mc 57,65]					57,65		
	SOMMANO mc					57,65		
71 / 1250 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario)							
	Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1242 [mc 71,76] Vedi voce n° 1249 [mc 57,65] Vedi voce n° 1247 [mc 159,60]	156,00 156,00 156,00				1,800 1,800 1,800	20'150,21 -16'188,12 44'815,68	
	Sommano positivi t/km					64'965,89		
	Sommano negativi t/km					-16'188,12		
	SOMMANO t/km					48'777,77		
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.							
Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1242 [mc 71,76] Vedi voce n° 1249 [mc 57,65] Vedi voce n° 1247 [mc 159,60]					1,800 1,800 1,800	129,17 -103,77 287,28		
Sommano positivi t					416,45			
Sommano negativi t					-103,77			
A R I P O R T A R E					312,68			

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					312,68		
	SOMMANO					312,68		
	SI34010 (Cat 73)							
73 / 1252 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (par.ug.-10*1,3*1,3/2)*(lung.-2,00*4)	10,00 8,45	2,000 8,000	2,000	1,300	52,00 67,60		
	SOMMANO mc					119,60		
74 / 1253 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø160 cavidotto definitivo Ø160	2,00 3,00 2,00 3,00	40,000 70,000 40,000 70,000			80,00 210,00 80,00 210,00		
	SOMMANO ml					580,00		
75 / 1254 EL.TU.L2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1253 [ml 580.00]					580,00		
	SOMMANO ml					580,00		
76 / 1255 VS.IF1M.A01.S1.0 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiusino escluso: del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm	10,00	1,400	1,400	1,200	23,52		
	SOMMANO mc					23,52		
77 / 1256 VS.IF1M.A01.S1.0 076	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da compensarsi a parte: del tipo carrabile. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm	10,00	1,400	1,400		19,60		
	A RIPO RTARE					19,60		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					19,60		
	SOMMANO mq					19,60		
78 / 1257 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A rinflancio caviodotti Vedi voce n° 1253 [ml 580.00] Vedi voce n° 1253 [ml 580.00] *(par.ug.=3,14*0,08^2)	0,02		1,000	0,400	232,00 -11,60		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					232,00 -11,60		
	SOMMANO mc					220,40		
79 / 1258 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1252 [mc 119.60] Vedi voce n° 1255 [mc 23.52]					119,60 -23,52		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					119,60 -23,52		
	SOMMANO mc					96,08		
80 / 1259 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1258 [mc 96.08]					96,08		
	SOMMANO mc					96,08		
81 / 1260 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1252 [mc 119.60] Vedi voce n° 1259 [mc 96.08] Vedi voce n° 1257 [mc 220.40]	156,00 156,00 156,00				1,800 33'583,68 1,800 -26'979,26 1,800 61'888,32		
	Sommano positivi t/km Sommano negativi t/km					95'472,00 -26'979,26		
	SOMMANO t/km					68'492,74		
82 / 1261 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1252 [mc 119.60] Vedi voce n° 1259 [mc 96.08] Vedi voce n° 1257 [mc 220.40]					1,800 215,28 1,800 -172,94 1,800 396,72		
	Sommano positivi t Sommano negativi t					612,00 -172,94		
	SOMMANO t					439,06		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
SI34011 (Cat 74)								
83 / 1262 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterri, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A	2,00	2,000	2,000	1,300	10,40		
	(par.ug.-2*1,3*1,3/2)*(lung.-2*4)	1,69	8,000			13,52		
		2,00	1,800	1,800	1,100	7,13		
	(par.ug.-2*1,1*1,1/2)*(lung.-4*1,8)	1,21	7,200			8,71		
	SOMMANO mc					39,76		
84 / 1263 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø160 cavidotto definitivo Ø160	2,00	50,000			100,00		
		2,00	50,000			100,00		
	SOMMANO ml					200,00		
85 / 1264 VS.IF1M.A01.S1.0 077	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø125 cavidotto definitivo Ø125	2,00	50,000			100,00		
		2,00	50,000			100,00		
	SOMMANO ml					200,00		
86 / 1265 EL.TU.1.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1263 [ml 200.00] Vedi voce n° 1264 [ml 200.00]					200,00		
						200,00		
	SOMMANO ml					400,00		
87 / 1266 VS.IF1M.A01.S1.0 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiusino escluso: del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm pozzetti 120x120x100 cm	2,00	1,400	1,400	1,200	4,70		
		2,00	1,200	1,200	1,000	2,88		
A R I P O R T A R E						7,58		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,58		
	SOMMANO mc					7,58		
88 / 1267 VS.IF1M.A01.S1.0 076	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da compensarsi a parte: del tipo carrabile. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm pozzetti 120x120x100 cm	2,00 2,00	1,400 1,200	1,400 1,200		3,92 2,88		
	SOMMANO mc					6,80		
89 / 1268 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A rinfiacco caviodotti Vedi voce n° 1263 [ml 200,00] Vedi voce n° 1263 [ml 200,00] *(par.ug.-3,14*0,08^2) Vedi voce n° 1264 [ml 200,00] Vedi voce n° 1264 [ml 200,00] *(par.ug.-3,14*0,0625^2)	0,02 0,01		1,000 1,000	0,400 0,400	80,00 -4,00 200,00 -0,80		
	Sommano positivi mc					280,00		
	Sommano negativi mc					-4,80		
	SOMMANO mc					275,20		
90 / 1269 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1262 [mc 39,76] Vedi voce n° 1266 [mc 7,58]					39,76 -7,58		
	Sommano positivi mc					39,76		
	Sommano negativi mc					-7,58		
	SOMMANO mc					32,18		
91 / 1270 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1269 [mc 32,18]					32,18		
	SOMMANO mc					32,18		
92 / 1271 BA.DEC.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1262 [mc 39,76] Vedi voce n° 1270 [mc 32,18] Vedi voce n° 1268 [mc 275,20]	156,00 156,00 156,00			1,800 1,800 1,800	11'164,61 -9'036,14 77'276,16		
	Sommano positivi t/km					88'440,77		
	Sommano negativi t/km					-9'036,14		
	SOMMANO t/km					79'404,63		
93 / 1272	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
BA,DE.C.0102.A	rifiuti inerti. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1262 [mc 39.76] Vedi voce n° 1270 [mc 32.18] Vedi voce n° 1268 [mc 275.20]					1,800 1,800 1,800	71,57 -57,92 495,36	
	Sommano positivi t						566,93	
	Sommano negativi t						-57,92	
	SOMMANO t						509,01	
SI34012 (Cat 75)								
94 / 1273 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti: - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrì, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (par.ug.-1*1,3*1,3/2)*(lung.-2,00*4)	1,00 0,85	2,000 8,000	2,000	1,300	5,20 6,80		
	SOMMANO mc						12,00	
95 / 1274 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø160 cavidotto definitivo Ø160	1,00 1,00	500,000 500,000			500,00 500,00		
	SOMMANO ml						1'000,00	
96 / 1275 EL.TU.1.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1274 [ml 1 000,00]						1'000,00	
	SOMMANO ml						1'000,00	
97 / 1276 VS.IF1M.A01.S1.0 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiusino escluso del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm	1,00	1,400	1,400	1,200	2,35		
	SOMMANO mc						2,35	
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
98 / 1277 VS.IF1M.A01.S1.0 076	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da compensarsi a parte: del tipo carrabile. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm	1,00	1,400	1,400		1,96		
	SOMMANO mq					1,96		
99 / 1278 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A rinflanco cavidotti Vedi voce n° 1274 [ml 1 000.00] Vedi voce n° 1274 [ml 1 000.00] *(par.ug.-3,14*0,08^2)	0,02		1,000	0,400	400,00 -20,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					400,00 -20,00		
	SOMMANO mc					380,00		
100 / 1279 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1273 [mc 12.00] Vedi voce n° 1276 [mc 2.35]					12,00 -2,35		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					12,00 -2,35		
	SOMMANO mc					9,65		
101 / 1280 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1279 [mc 9.65]					9,65		
	SOMMANO mc					9,65		
102 / 1281 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1273 [mc 12.00] Vedi voce n° 1280 [mc 9.65] Vedi voce n° 1278 [mc 380.00]	156,00 156,00 156,00			1,800 1,800 1,800	3'369,60 -2'709,72 106'704,00		
	Sommano positivi t/km Sommano negativi t/km					110'073,60 -2'709,72		
	SOMMANO t/km					107'363,88		
103 / 1282 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1273 [mc 12.00] Vedi voce n° 1280 [mc 9.65] Vedi voce n° 1278 [mc 380.00]				1,800 1,800 1,800	21,60 -17,37 684,00		
	A R I P O R T A R E					688,23		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					688,23		
	Sommano positivi t					705,60		
	Sommano negativi t					-17,37		
	SOMMANO t					688,23		
	SI34013 (Cat 76)							
104 / 1283 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A							
	(par.ug.-9*1,3*1,3/2)*(lung-2,00*4)	9,00	2,000	2,000	1,300	46,80		
		7,61	8,000			60,88		
	(par.ug.-5*1,1*1,1/2)*(lung-4*1,8)	5,00	1,800	1,800	1,100	17,82		
		3,03	7,200			21,82		
	SOMMANO mc					147,32		
105 / 1284 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø160							
		1,00	200,000			200,00		
		1,00	100,000			100,00		
	cavidotto definitivo Ø160	1,00	200,000			200,00		
		1,00	100,000			100,00		
	SOMMANO ml					600,00		
106 / 1285 VS.IF1M.A01.S1.0 077	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø125							
		1,00	70,000			70,00		
		1,00	110,000			110,00		
	cavidotto definitivo Ø125	1,00	70,000			70,00		
		1,00	110,000			110,00		
	SOMMANO ml					360,00		
107 / 1286 EL.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1284 [ml 600.00] Vedi voce n° 1285 [ml 360.00]							
						600,00		
						360,00		
	A R I P O R T A R E					960,00		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					960,00		
	SOMMANO ml					960,00		
108 / 1287 VS.IF1M.A01.S1.0 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiusino escluso: del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm pozzetti 120x120x100 cm	9,00 5,00	1,400 1,200	1,400 1,200	1,200 1,000	21,17 7,20		
	SOMMANO mc					28,37		
109 / 1288 VS.IF1M.A01.S1.0 076	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da compensarsi a parte: del tipo carrabile. pozzetti 140x140x120 cm pozzetti 120x120x100 cm	9,00 5,00	1,400 1,200	1,400 1,200		17,64 7,20		
	SOMMANO mq					24,84		
110 / 1289 BA.IN.A.1.01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A rinflancio cavidotti Vedi voce n° 1284 [ml 600.00] Vedi voce n° 1284 [ml 600.00] *(par.ug.=3,14*0,08^2) Vedi voce n° 1285 [ml 360.00] Vedi voce n° 1285 [ml 360.00] *(par.ug.=3,14*0,0625^2)	0,02 0,01		1,000 1,000	0,400 0,400	240,00 -12,00 360,00 -1,44		
	Sommano positivi mc					600,00		
	Sommano negativi mc					-13,44		
	SOMMANO mc					586,56		
111 / 1290 BA.MT.A.3.29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1283 [mc 147.32] Vedi voce n° 1287 [mc 28.37]					147,32 -28,37		
	Sommano positivi mc					147,32		
	Sommano negativi mc					-28,37		
	SOMMANO mc					118,95		
112 / 1291 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1290 [mc 118.95]					118,95		
	SOMMANO mc					118,95		
113 / 1292 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1283 [mc 147.32]	156,00			1,800	41'367,46		
	A RIPORTARE					41'367,46		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41'367,46		
	Vedi voce n° 1291 [mc 118.95]	156,00			1,800	-33'401,16		
	Vedi voce n° 1289 [mc 586.56]	156,00			1,800	164'706,05		
	Sommano positivi t/km					206'073,51		
	Sommano negativi t/km					-33'401,16		
	SOMMANO t/km					172'672,35		
114 / 1293 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1283 [mc 147.32] Vedi voce n° 1291 [mc 118.95] Vedi voce n° 1289 [mc 586.56]				1,800	265,18		
	Sommano positivi t				1,800	-214,11		
	Sommano negativi t				1,800	1'055,81		
	SOMMANO t					1'320,99		
	Sommano negativi t					-214,11		
	SOMMANO t					1'106,88		
	SI34014 (Cat 77)							
115 / 1294 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterri, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A	2,00	2,000	2,000	1,300	10,40		
	(par.ug.-2*1,3*1,3/2)*(lung-2,00*4)	1,69	8,000			13,52		
		6,00	1,800	1,800	1,100	21,38		
	(par.ug.-6*1,1*1,1/2)*(lung-4*1,8)	3,63	7,200			26,14		
	SOMMANO mc					71,44		
116 / 1295 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø160 cavidotto definitivo Ø160	2,00	50,000			100,00		
		2,00	50,000			100,00		
	SOMMANO ml					200,00		
117 / 1296 VS.IF1M.A01.S1.0 077	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø125 cavidotto definitivo Ø125	1,00	50,000			50,00		
		1,00	100,000			100,00		
		1,00	50,000			50,00		
	A R I P O R T A R E					200,00		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					200,00		
		1,00	100,000			100,00		
	SOMMANO ml					300,00		
118 / 1297 EL.TU.1.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1295 [ml 200.00] Vedi voce n° 1296 [ml 300.00]					200,00 300,00		
	SOMMANO ml					500,00		
119 / 1298 VS.IF1M.A01.S10 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiusino escluso: del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm pozzetti 120x120x100 cm	2,00 6,00	1,400 1,200	1,400 1,200	1,200 1,000	4,70 8,64		
	SOMMANO mc					13,34		
120 / 1299 VS.IF1M.A01.S10 076	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da compensarsi a parte; del tipo carrabile. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 140x140x120 cm pozzetti 120x120x100 cm	2,00 6,00	1,400 1,200	1,400 1,200		3,92 8,64		
	SOMMANO mc					12,56		
121 / 1300 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A rinfiaccio cavidotti Vedi voce n° 1295 [ml 200.00] Vedi voce n° 1295 [ml 200.00] *(par.ug.=3,14*0,08^2) Vedi voce n° 1296 [ml 300.00] Vedi voce n° 1296 [ml 300.00] *(par.ug.=3,14*0,0625^2)	0,02 0,01		1,000 1,000	0,400 0,400	80,00 -4,00 300,00 -1,20		
	Sommano positivi mc					380,00		
	Sommano negativi mc					-5,20		
	SOMMANO mc					374,80		
122 / 1301 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1294 [mc 71.44] Vedi voce n° 1298 [mc 13.34]					71,44 -13,34		
	Sommano positivi mc					71,44		
	Sommano negativi mc					-13,34		
	SOMMANO mc					58,10		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
123 / 1302 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1301 [mc 58.10]					58,10		
	SOMMANO mc					58,10		
124 / 1303 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1294 [mc 71.44] Vedi voce n° 1302 [mc 58.10] Vedi voce n° 1300 [mc 374.80]	156,00 156,00 156,00				1,800 1,800 1,800	20'060,35 -16'314,48 105'243,84	
	Sommano positivi t/km Sommano negativi t/km					125'304,19 -16'314,48		
	SOMMANO t/km					108'989,71		
125 / 1304 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1294 [mc 71.44] Vedi voce n° 1302 [mc 58.10] Vedi voce n° 1300 [mc 374.80]					1,800 1,800 1,800	128,59 -104,58 674,64	
	Sommano positivi t Sommano negativi t					803,23 -104,58		
	SOMMANO t					698,65		
SI34015 (Cat 78)								
126 / 1305 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (par.ug.=4*1,1*(1,1/2)*(lung=4*1,8)	4,00 2,42	1,800 7,200	1,800	1,100	14,26 17,42		
	SOMMANO mc					31,68		
127 / 1306 VS.IF1M.A01.S1.0 077	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzispeciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø125 cavidotto definitivo Ø125	1,00 1,00	100,000 100,000			100,00 100,00		
A R I P O R T A R E						200,00		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					200,00		
	SOMMANO ml					200,00		
128 / 1307 EI.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1306 [ml 200.00]					200,00		
	SOMMANO ml					200,00		
129 / 1308 VS.IF1M.A01.S1.0 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiusino escluso: del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 120x120x100 cm	4,00	1,200	1,200	1,000	5,76		
	SOMMANO mc					5,76		
130 / 1309 VS.IF1M.A01.S1.0 076	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da compensarsi a parte: del tipo carrabile. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 120x120x100 cm	4,00	1,200	1,200		5,76		
	SOMMANO mc					5,76		
131 / 1310 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A rinflanco cavidotti Vedi voce n° 1306 [ml 200.00] Vedi voce n° 1306 [ml 200.00] *(par.ug.=3,14*0,0625^2)	0,01		1,000	0,400	200,00 -0,80		
	Sommano positivi mc					200,00		
	Sommano negativi mc					-0,80		
	SOMMANO mc					199,20		
132 / 1311 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1305 [mc 31.68] Vedi voce n° 1308 [mc 5.76]					31,68 -5,76		
	Sommano positivi mc					31,68		
	Sommano negativi mc					-5,76		
	SOMMANO mc					25,92		
133 / 1312 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1311 [mc 25.92]					25,92		
	A RIPORTARE					25,92		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,92		
	SOMMANO mc					25,92		
134 / 1313 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1305 [mc 31.68] Vedi voce n° 1312 [mc 25.92] Vedi voce n° 1310 [mc 199.20]	156,00 156,00 156,00				1,800 1,800 1,800	8'895,74 -7'278,34 55'935,36	
	Sommano positivi t/km						64'831,10	
	Sommano negativi t/km						-7'278,34	
	SOMMANO t/km						57'552,76	
135 / 1314 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1305 [mc 31.68] Vedi voce n° 1312 [mc 25.92] Vedi voce n° 1310 [mc 199.20]					1,800 1,800 1,800	57,02 -46,66 358,56	
	Sommano positivi t						415,58	
	Sommano negativi t						-46,66	
	SOMMANO t						368,92	
	SI34016 (Cat 79)							
136 / 1315 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti: - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (par.ug.-5*1,1*1,1/2)*(lung.-4*1,8)	5,00 3,03	1,800 7,200	1,800	1,100	17,82 21,82		
	SOMMANO mc						39,64	
137 / 1316 VS.IF1M.A01.S1.0 077	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzispeciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A cavidotto provvisorio Ø125 cavidotto definitivo Ø125	1,00 1,00	120,000 120,000			120,00 120,00		
	SOMMANO ml						240,00	
138 / 1317 EL.TU.I.2.01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								
	lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1316 [ml 240.00]					240,00			
	SOMMANO ml					240,00			
139 / 1318 VS.IF1M.A01.S1.0 075	F.p.o. di pozzetti prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, anche a più elementi; chiusino escluso del tipo normale; per ogni metro cubo di volume vuoto per pieno. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 120x120x100 cm	5,00	1,200	1,200	1,000	7,20			
	SOMMANO mc					7,20			
140 / 1319 VS.IF1M.A01.S1.0 076	F.p.o. di chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, escluso l'eventuale relativo telaio da compensarsi a parte: del tipo carrabile. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A pozzetti 120x120x100 cm	5,00	1,200	1,200		7,20			
	SOMMANO mq					7,20			
141 / 1320 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A rinflanco cavidotti Vedi voce n° 1316 [ml 240.00] Vedi voce n° 1316 [ml 240.00] *(par.ug.=3,14*0,0625^2)	0,01		1,000	0,400	240,00 -0,96			
	Sommano positivi mc					240,00			
	Sommano negativi mc					-0,96			
	SOMMANO mc					239,04			
142 / 1321 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1315 [mc 39.64] Vedi voce n° 1318 [mc 7.20]					39,64 -7,20			
	Sommano positivi mc					39,64			
	Sommano negativi mc					-7,20			
	SOMMANO mc					32,44			
143 / 1322 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1321 [mc 32.44]					32,44			
	SOMMANO mc					32,44			
144 / 1323 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto)								
	A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ferroviario) Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1315 [mc 39.64] Vedi voce n° 1322 [mc 32.44] Vedi voce n° 1320 [mc 239.04]	156,00 156,00 156,00				1,800 1,800 1,800	11'130,91 -9'109,15 67'122,43	
	Sommano positivi t/km						78'253,34	
	Sommano negativi t/km						-9'109,15	
	SOMMANO t/km						69'144,19	
145 / 1324 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int. ENEL rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1315 [mc 39.64] Vedi voce n° 1322 [mc 32.44] Vedi voce n° 1320 [mc 239.04]					1,800 1,800 1,800	71,35 -58,39 430,27	
	Sommano positivi t						501,62	
	Sommano negativi t						-58,39	
	SOMMANO t						443,23	
	SI37002 (Cat 82)							
146 / 1325 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterri, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int 02 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,700		105,00	
	SOMMANO mc						105,00	
147 / 1326 EL.TU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm Int 02 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A polifora	3,00	150,000				450,00	
	SOMMANO ml						450,00	
148 / 1327 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int 02 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000				150,00	
	SOMMANO ml						150,00	
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
149 / 1328 EL.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int 02 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1326 [ml 450,00] Vedi voce n° 1327 [ml 150,00]					450,00 150,00		
	SOMMANO ml					600,00		
150 / 1329 ELL.V.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo). Int 02 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
151 / 1330 EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro. Int 02 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1329 [cadauno 2,00]				12,500	25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
152 / 1331 EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo. Int 02 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1330 [kg 25,00]					25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
153 / 1332 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int 02 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,300	45,00		
	<i>a detrarre tubi</i>	0,05	150,000			-7,50		
	<i>*[par.ug.=(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2]</i>	2,00	0,450	0,450	0,300	-0,12		
	<i>a detrarre pozzetti</i>							
	Sommano positivi mc					45,00		
	Sommano negativi mc					-7,62		
	SOMMANO mc					37,38		
154 / 1333 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int 02 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (H/peso=0,7-0,3)		150,000	1,000	0,400	60,00		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,400	-0,16		
	Sommano positivi mc					60,00		
	Sommano negativi mc					-0,16		
	SOMMANO mc					59,84		
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
155 / 1334 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int 02 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1333 [mc 59.84]					59,84		
	SOMMANO mc					59,84		
156 / 1335 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int 02 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1325 [mc 105.00] Vedi voce n° 1333 [mc 59.84]	156,00 156,00			1,800 1,800	29'484,00 -16'803,07		
	Sommano positivi t/km Sommano negativi t/km					29'484,00 -16'803,07		
	SOMMANO t/km					12'680,93		
157 / 1336 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int 02 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1325 [mc 105.00] Vedi voce n° 1333 [mc 59.84]				1,800 1,800	189,00 -107,71		
	Sommano positivi t Sommano negativi t					189,00 -107,71		
	SOMMANO t					81,29		
SI37003 (Cat 83)								
158 / 1337 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int 10 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,700	105,00		
	SOMMANO mc					105,00		
159 / 1338 EL.TU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm Int 10 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A polifora	3,00	150,000			450,00		
	SOMMANO ml					450,00		
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
160 / 1339 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int 10 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A		150,000			150,00		
	SOMMANO ml					150,00		
161 / 1340 EL.TU.L2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int 10 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1338 [ml 450,00] Vedi voce n° 1339 [ml 150,00]					450,00		
	SOMMANO ml					150,00		
						600,00		
162 / 1341 ELL.V.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo). Int 10 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
163 / 1342 EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro. Int 10 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1341 [cadauno 2,00]				12,500	25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
164 / 1343 EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo. Int 10 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1342 [kg 25,00]					25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
165 / 1344 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int 10 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A		150,000	1,000	0,300	45,00		
	<i>a detrarre tubi</i>							
	<i>*(par.ug.=(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2)</i>	0,05	150,000			-7,50		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,300	-0,12		
	Sommano positivi mc					45,00		
	Sommano negativi mc					-7,62		
	SOMMANO mc					37,38		
166 / 1345 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dag							
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	scavi Int 10 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (H/peso=0,7-0,3)		150,000	1,000	0,400	60,00		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,400	-0,16		
	Sommano positivi mc					60,00		
	Sommano negativi mc					-0,16		
	SOMMANO mc					59,84		
167 / 1346 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int 10 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1345 [mc 59.84]					59,84		
	SOMMANO mc					59,84		
168 / 1347 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int 10 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1337 [mc 105.00] Vedi voce n° 1345 [mc 59.84]	156,00 156,00			1,800 1,800	29'484,00 -16'803,07		
	Sommano positivi t/km					29'484,00		
	Sommano negativi t/km					-16'803,07		
	SOMMANO t/km					12'680,93		
169 / 1348 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int 10 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1337 [mc 105.00] Vedi voce n° 1345 [mc 59.84]				1,800 1,800	189,00 -107,71		
	Sommano positivi t					189,00		
	Sommano negativi t					-107,71		
	SOMMANO t					81,29		
	SI37004 (Cat 84)							
170 / 1349 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrì, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int 11 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,700	105,00		
	SOMMANO mc					105,00		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
171 / 1350 ELTU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm. Int 11 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A polifora	3,00	150,000			450,00		
	SOMMANO ml					450,00		
172 / 1351 ELTU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int 11 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A		150,000			150,00		
	SOMMANO ml					150,00		
173 / 1352 ELTU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int 11 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1350 [ml 450.00] Vedi voce n° 1351 [ml 150.00]					450,00 150,00		
	SOMMANO ml					600,00		
174 / 1353 ELLV.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo). Int 11 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
175 / 1354 EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro. Int 11 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1353 [cadauno 2.00]				12,500	25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
176 / 1355 EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo. Int 11 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1354 [kg 25.00]					25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
177 / 1356 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int 11 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A <i>a detrarre tubi</i>		150,000	1,000	0,300	45,00		
A R I P O R T A R E						45,00		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,00		
	$*(par.ug.=(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2)$	0,05	150,000			-7,50		
	a detrarre pozzetti	2,00	0,450	0,450	0,300	-0,12		
	Sommano positivi mc					45,00		
	Sommano negativi mc					-7,62		
	SOMMANO mc					37,38		
178 / 1357 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int 11 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (H/peso=0,7-0,3)		150,000	1,000	0,400	60,00		
	a detrarre pozzetti	2,00	0,450	0,450	0,400	-0,16		
	Sommano positivi mc					60,00		
	Sommano negativi mc					-0,16		
	SOMMANO mc					59,84		
179 / 1358 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell' ambito delle opere in progetto. Int 11 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1357 [mc 59.84]					59,84		
	SOMMANO mc					59,84		
180 / 1359 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int 11 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1349 [mc 105.00] Vedi voce n° 1357 [mc 59.84]	156,00 156,00			1,800 1,800	29'484,00 -16'803,07		
	Sommano positivi t/km					29'484,00		
	Sommano negativi t/km					-16'803,07		
	SOMMANO t/km					12'680,93		
181 / 1360 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int 11 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1349 [mc 105.00] Vedi voce n° 1357 [mc 59.84]				1,800 1,800	189,00 -107,71		
	Sommano positivi t					189,00		
	Sommano negativi t					-107,71		
	SOMMANO t					81,29		
	SI37005 (Cat 85)							
182 / 1361 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligatoria in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,700	105,00		
	SOMMANO mc					105,00		
183 / 1362 EL.TU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A polifora	3,00	150,000			450,00		
	SOMMANO ml					450,00		
184 / 1363 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000			150,00		
	SOMMANO ml					150,00		
185 / 1364 EL.TU.L2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1362 [ml 450.00] Vedi voce n° 1363 [ml 150.00]					450,00 150,00		
	SOMMANO ml					600,00		
186 / 1365 ELL.V.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo). Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
187 / 1366 EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro. Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1365 [cadauno 2.00]				12,500	25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
188 / 1367 EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo. Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1366 [kg 25.00]					25,00		
	A R I P O R T A R E					25,00		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
189 / 1368 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,300	45,00		
	<i>a detrarre tubi</i>	0,05	150,000			-7,50		
	<i>*(par.ug.=(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2)</i>	2,00	0,450	0,450	0,300	-0,12		
	<i>a detrarre pozzetti</i>							
	Sommano positivi mc					45,00		
	Sommano negativi mc					-7,62		
	SOMMANO mc					37,38		
190 / 1369 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (H/peso=0,7-0,3)		150,000	1,000	0,400	60,00		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,400	-0,16		
	Sommano positivi mc					60,00		
	Sommano negativi mc					-0,16		
	SOMMANO mc					59,84		
191 / 1370 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1369 [mc 59.84]					59,84		
	SOMMANO mc					59,84		
192 / 1371 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1361 [mc 105.00] Vedi voce n° 1369 [mc 59.84]	156,00			1,800	29'484,00		
		156,00			1,800	-16'803,07		
	Sommano positivi t/km					29'484,00		
	Sommano negativi t/km					-16'803,07		
	SOMMANO t/km					12'680,93		
193 / 1372 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1361 [mc 105.00] Vedi voce n° 1369 [mc 59.84]				1,800	189,00		
					1,800	-107,71		
	Sommano positivi t					189,00		
	Sommano negativi t					-107,71		
	SOMMANO t					81,29		
	SI37006 (Cat 86)							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
194 / 1373 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrì, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int 14 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,700	105,00		
	SOMMANO mc					105,00		
195 / 1374 EL.TU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm Int 14 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A polifora	3,00	150,000			450,00		
	SOMMANO ml					450,00		
196 / 1375 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int 14 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000			150,00		
	SOMMANO ml					150,00		
197 / 1376 EL.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int 14 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1374 [ml 450.00] Vedi voce n° 1375 [ml 150.00]					450,00 150,00		
	SOMMANO ml					600,00		
198 / 1377 ELL.V.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo). Int 14 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
199 / 1378 EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro. Int 14 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A							
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Vedi voce n° 1377 [cadauno 2.00]				12,500	25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
200 / 1379 EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo. Int 14 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1378 [kg 25.00]					25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
201 / 1380 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int 14 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A							
	<i>a detrarre tubi</i>		150,000	1,000	0,300	45,00		
	<i>*(par.ug.=(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2)</i>	0,05	150,000			-7,50		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,300	-0,12		
	Sommano positivi mc					45,00		
	Sommano negativi mc					-7,62		
	SOMMANO mc					37,38		
202 / 1381 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int 14 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A (H/peso=0,7-0,3)							
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	150,000	1,000	0,400	60,00		
	Sommano positivi mc					60,00		
	Sommano negativi mc					-0,16		
	SOMMANO mc					59,84		
203 / 1382 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int 14 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1381 [mc 59.84]							
	SOMMANO mc					59,84		
	SOMMANO mc					59,84		
204 / 1383 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int 14 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1373 [mc 105.00] Vedi voce n° 1381 [mc 59.84]	156,00				29'484,00		
	Sommano positivi t/km	156,00			1,800	-16'803,07		
	Sommano negativi t/km					29'484,00		
	Sommano negativi t/km					-16'803,07		
	SOMMANO t/km					12'680,93		
205 / 1384 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int 14 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
	Vedi voce n° 1373 [mc 105.00]					1,800	189,00	
	Vedi voce n° 1381 [mc 59.84]					1,800	-107,71	
	Sommano positivi t						189,00	
	Sommano negativi t						-107,71	
	SOMMANO t						81,29	
SI37007 (Cat 87)								
206 / 1385 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti: - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su arce da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int 15 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A		150,000	1,000	0,700	105,00		
	SOMMANO mc						105,00	
207 / 1386 EL.TU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm Int 15 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A polifora	3,00	150,000			450,00		
	SOMMANO ml						450,00	
208 / 1387 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int 15 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A		150,000			150,00		
	SOMMANO ml						150,00	
209 / 1388 EL.TU.1.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int 15 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1386 [ml 450.00] Vedi voce n° 1387 [ml 150.00]					450,00		
	SOMMANO ml					150,00		
							600,00	
210 / 1389 ELL.V.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo).							
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
	Int 15 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
211 / 1390 EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro. Int 15 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1389 [cadauno 2.00]				12,500	25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
212 / 1391 EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo. Int 15 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1390 [kg 25.00]					25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
213 / 1392 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int 15 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,300	45,00		
	<i>a detrarre tubi</i>							
	<i>*(par.ug.=(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2)</i>	0,05	150,000			-7,50		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,300	-0,12		
	Sommano positivi mc					45,00		
	Sommano negativi mc					-7,62		
	SOMMANO mc					37,38		
214 / 1393 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int 15 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (H/peso=0,7-0,3)		150,000	1,000	0,400	60,00		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,400	-0,16		
	Sommano positivi mc					60,00		
	Sommano negativi mc					-0,16		
	SOMMANO mc					59,84		
215 / 1394 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int 15 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1393 [mc 59.84]					59,84		
	SOMMANO mc					59,84		
216 / 1395 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int 15 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1385 [mc 105.00] Vedi voce n° 1393 [mc 59.84]	156,00			1,800	29'484,00		
		156,00			1,800	-16'803,07		
A R I P O R T A R E						12'680,93		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12'680,93		
	Sommano positivi t/km					29'484,00		
	Sommano negativi t/km					-16'803,07		
	SOMMANO t/km					12'680,93		
217 / 1396 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int 15 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1385 [mc 105.00] Vedi voce n° 1393 [mc 59.84]					1,800 1,800	189,00 -107,71	
	Sommano positivi t					189,00		
	Sommano negativi t					-107,71		
	SOMMANO t					81,29		
	SI37008 (Cat 88)							
218 / 1397 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int 23 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,700	105,00		
	SOMMANO mc					105,00		
219 / 1398 EL.TU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm Int 23 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A polifora	3,00	150,000			450,00		
	SOMMANO ml					450,00		
220 / 1399 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int 23 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000			150,00		
	SOMMANO ml					150,00		
221 / 1400 EL.TU.L2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Int 23 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1398 [ml 450.00] Vedi voce n° 1399 [ml 150.00]					450,00 150,00		
	SOMMANO ml					600,00		
222 / 1401 ELL.V.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo). Int 23 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
223 / 1402 EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro. Int 23 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1401 [cadauno 2.00]				12,500	25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
224 / 1403 EC.CV.C.3 02.A	Sovraprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo. Int 23 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1402 [kg 25.00]					25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
225 / 1404 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int 23 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,300	45,00		
	<i>a detrarre tubi</i>							
	<i>*(par.ug.=(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2)</i>	0,05	150,000			-7,50		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,300	-0,12		
	Sommano positivi mc					45,00		
	Sommano negativi mc					-7,62		
	SOMMANO mc					37,38		
226 / 1405 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dag scavi Int 23 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (H/peso=0,7-0,3)		150,000	1,000	0,400	60,00		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,400	-0,16		
	Sommano positivi mc					60,00		
	Sommano negativi mc					-0,16		
	SOMMANO mc					59,84		
227 / 1406 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all' aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell' ambito delle opere in progetto. Int 23 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1405 [mc 59.84]					59,84		
	A R I P O R T A R E					59,84		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					59,84		
	SOMMANO mc					59,84		
228 / 1407 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int 23 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1397 [mc 105.00] Vedi voce n° 1405 [mc 59.84]	156,00 156,00				1,800 1,800	29'484,00 -16'803,07	
	Sommano positivi t/km						29'484,00	
	Sommano negativi t/km						-16'803,07	
	SOMMANO t/km						12'680,93	
229 / 1408 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int 23 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1397 [mc 105.00] Vedi voce n° 1405 [mc 59.84]					1,800 1,800	189,00 -107,71	
	Sommano positivi t						189,00	
	Sommano negativi t						-107,71	
	SOMMANO t						81,29	
	SI37009 (Cat 89)							
230 / 1409 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrì, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int 30 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,700	105,00		
	SOMMANO mc					105,00		
231 / 1410 EL.TU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm Int 30 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A polifora	3,00	150,000			450,00		
	SOMMANO ml					450,00		
232 / 1411 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int 30 Sud							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
233 / 1412 ELTU.I.2 01.D	rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A		150,000			150,00		
	SOMMANO ml					150,00		
	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int 30 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1410 [ml 450,00] Vedi voce n° 1411 [ml 150,00]					450,00 150,00		
	SOMMANO ml					600,00		
234 / 1413 ELLV.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo). Int 30 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
235 / 1414 EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro. Int 30 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1413 [cadauno 2,00]				12,500	25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
236 / 1415 EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo. Int 30 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1414 [kg 25,00]					25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
237 / 1416 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int 30 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A		150,000	1,000	0,300	45,00		
	a detrarre tubi $*(par.ug.=(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2)$	0,05	150,000			-7,50		
	a detrarre pozzetti	2,00	0,450	0,450	0,300	-0,12		
	Sommano positivi mc					45,00		
	Sommano negativi mc					-7,62		
	SOMMANO mc					37,38		
238 / 1417 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int 30 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A (H/peso=0,7-0,3)		150,000	1,000	0,400	60,00		
	a detrarre pozzetti	2,00	0,450	0,450	0,400	-0,16		
	Sommano positivi mc					60,00		
A R I P O R T A R E						59,84		

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,84		
	Sommano negativi mc					-0,16		
	SOMMANO mc					59,84		
239 / 1418 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int 30 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1417 [mc 59.84]					59,84		
	SOMMANO mc					59,84		
240 / 1419 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int 30 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1409 [mc 105.00] Vedi voce n° 1417 [mc 59.84]	156,00				1,800	29'484,00	
	Sommano positivi t/km						29'484,00	
	Sommano negativi t/km	156,00				1,800	-16'803,07	
	SOMMANO t/km						12'680,93	
241 / 1420 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int 30 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1409 [mc 105.00] Vedi voce n° 1417 [mc 59.84]					1,800	189,00	
	Sommano positivi t						189,00	
	Sommano negativi t					1,800	-107,71	
	SOMMANO t						81,29	
	SI37010 (Cat 90)							
242 / 1421 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int 15 Nord rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,700	105,00		
	SOMMANO mc					105,00		
243 / 1422 EL.TU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm Int 15 Nord rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
	polifora	3,00	150,000			450,00		
	SOMMANO ml					450,00		
244 / 1423 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int 15 Nord rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000			150,00		
	SOMMANO ml					150,00		
245 / 1424 EL.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int 15 Nord rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1422 [ml 450.00] Vedi voce n° 1423 [ml 150.00]					450,00 150,00		
	SOMMANO ml					600,00		
246 / 1425 ELL.V.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo). Int 15 Nord rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
247 / 1426 EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro. Int 15 Nord rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1425 [cadauno 2.00]				12,500	25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
248 / 1427 EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo. Int 15 Nord rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1426 [kg 25.00]					25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
249 / 1428 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int 15 Nord rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,300	45,00		
	<i>a detrarre tubi</i> <i>*(par.ug.=(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2)</i>	0,05	150,000			-7,50		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,300	-0,12		
	Sommano positivi mc					45,00		
	Sommano negativi mc					-7,62		
	SOMMANO mc					37,38		
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									
250 / 1429 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int 15 Nord rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (H/peso=0,7-0,3)		150,000	1,000	0,400	60,00			
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,400	-0,16			
	Sommano positivi mc					60,00			
	Sommano negativi mc					-0,16			
	SOMMANO mc					59,84			
251 / 1430 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell' ambito delle opere in progetto. Int 15 Nord rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1429 [mc 59.84]					59,84			
	SOMMANO mc					59,84			
252 / 1431 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int 15 Nord rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1421 [mc 105.00] Vedi voce n° 1429 [mc 59.84]	156,00			1,800	29'484,00			
	Sommano positivi t/km	156,00			1,800	-16'803,07			
	Sommano negativi t/km					29'484,00			
	Sommano negativi t/km					-16'803,07			
	SOMMANO t/km					12'680,93			
253 / 1432 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int 15 Nord rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1421 [mc 105.00] Vedi voce n° 1429 [mc 59.84]				1,800	189,00			
	Sommano positivi t				1,800	-107,71			
	Sommano negativi t					189,00			
	Sommano negativi t					-107,71			
	SOMMANO t					81,29			
SI37011 (Cat 91)									
254 / 1433 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su arce da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int PE 32 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,700	105,00			
A R I P O R T A R E						105,00			

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					105,00		
	SOMMANO mc					105,00		
255 / 1434 EL.TU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm. Int PE 32 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A polifora	3,00	150,000			450,00		
	SOMMANO ml					450,00		
256 / 1435 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int PE 32 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000			150,00		
	SOMMANO ml					150,00		
257 / 1436 EL.TU.1.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int PE 32 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1434 [ml 450.00] Vedi voce n° 1435 [ml 150.00]					450,00 150,00		
	SOMMANO ml					600,00		
258 / 1437 ELL.V.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo). Int PE 32 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
259 / 1438 EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro. Int PE 32 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1437 [cadauno 2.00]				12,500	25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
260 / 1439 EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo. Int PE 32 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1438 [kg 25.00]					25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
261 / 1440 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm.							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
	Int PE 32 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,300	45,00		
	<i>a detrarre tubi</i>							
	<i>*(par.ug.=$(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2$)</i>	0,05	150,000			-7,50		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,300	-0,12		
	Sommano positivi mc					45,00		
	Sommano negativi mc					-7,62		
	SOMMANO mc					37,38		
262 / 1441 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int PE 32 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (H/peso=0,7-0,3)		150,000	1,000	0,400	60,00		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,400	-0,16		
	Sommano positivi mc					60,00		
	Sommano negativi mc					-0,16		
	SOMMANO mc					59,84		
263 / 1442 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell' ambito delle opere in progetto. Int PE 32 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1441 [mc 59.84]					59,84		
	SOMMANO mc					59,84		
264 / 1443 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int PE 32 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1433 [mc 105.00] Vedi voce n° 1441 [mc 59.84]	156,00 156,00			1,800 1,800	29'484,00 -16'803,07		
	Sommano positivi t/km					29'484,00		
	Sommano negativi t/km					-16'803,07		
	SOMMANO t/km					12'680,93		
265 / 1444 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int PE 32 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1433 [mc 105.00] Vedi voce n° 1441 [mc 59.84]				1,800 1,800	189,00 -107,71		
	Sommano positivi t					189,00		
	Sommano negativi t					-107,71		
	SOMMANO t					81,29		
	SI37012 (Cat 92)							
266 / 1445 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito							
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
	dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrì, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int 04 Nord* rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,700	105,00		
	SOMMANO mc					105,00		
267 / 1446 EL.TU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm Int 04 Nord* rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A polifora	3,00	150,000			450,00		
	SOMMANO ml					450,00		
268 / 1447 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int 04 Nord* rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000			150,00		
	SOMMANO ml					150,00		
269 / 1448 EL.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int 04 Nord* rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1446 [ml 450,00] Vedi voce n° 1447 [ml 150,00]					450,00 150,00		
	SOMMANO ml					600,00		
270 / 1449 EL.LV.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo). Int 04 Nord* rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
271 / 1450 EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro. Int 04 Nord* rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1449 [cadauno 2,00]				12,500	25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
272 / 1451 EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.							
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Int 04 Nord* rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1450 [kg 25.00]					25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
273 / 1452 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int 04 Nord* rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,300	45,00		
	<i>a detrarre tubi</i>							
	<i>*(par.ug.=(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2)</i>	0,05	150,000			-7,50		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,300	-0,12		
	Sommano positivi mc					45,00		
	Sommano negativi mc					-7,62		
	SOMMANO mc					37,38		
274 / 1453 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int 04 Nord* rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (H/peso=0,7-0,3)		150,000	1,000	0,400	60,00		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,400	-0,16		
	Sommano positivi mc					60,00		
	Sommano negativi mc					-0,16		
	SOMMANO mc					59,84		
275 / 1454 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int 04 Nord* rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1453 [mc 59.84]					59,84		
	SOMMANO mc					59,84		
276 / 1455 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int 04 Nord* rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1445 [mc 105.00] Vedi voce n° 1453 [mc 59.84]	156,00			1,800	29'484,00		
	Sommano positivi t/km	156,00			1,800	-16'803,07		
	Sommano negativi t/km					29'484,00		
	SOMMANO t/km					-16'803,07		
	SOMMANO t/km					12'680,93		
277 / 1456 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int 04 Nord* rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1445 [mc 105.00] Vedi voce n° 1453 [mc 59.84]				1,800	189,00		
	Sommano positivi t				1,800	-107,71		
	Sommano negativi t					189,00		
	SOMMANO t					-107,71		
	SOMMANO t					81,29		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
	SI37013 (Cat 93)							
278 / 1457 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrì, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su arce da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int PE 03 rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A		150,000	1,000	0,700	105,00		
	SOMMANO mc					105,00		
279 / 1458 EL.TU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm Int PE 03 rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A polifora	3,00	150,000			450,00		
	SOMMANO ml					450,00		
280 / 1459 EL.TU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int PE 03 rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A		150,000			150,00		
	SOMMANO ml					150,00		
281 / 1460 EL.TU.L2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int PE 03 rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1458 [ml 450,00] Vedi voce n° 1459 [ml 150,00]					450,00 150,00		
	SOMMANO ml					600,00		
282 / 1461 ELL.V.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo). Int PE 03 rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
283 / 1462	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di							
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
EC.CV.C.3 01.A	chiusini, pozzetti od altro. Int PE 03 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1461 [cadauno 2.00]				12,500	25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
284 / 1463 EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo. Int PE 03 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1462 [kg 25.00]					25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
285 / 1464 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int PE 03 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,300	45,00		
	<i>a detrarre tubi</i>							
	<i>*(par.ug.=(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2)</i>	0,05	150,000			-7,50		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,300	-0,12		
	Sommano positivi mc					45,00		
	Sommano negativi mc					-7,62		
	SOMMANO mc					37,38		
286 / 1465 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dag scavi Int PE 03 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (H/peso=0,7-0,3)		150,000	1,000	0,400	60,00		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,400	-0,16		
	Sommano positivi mc					60,00		
	Sommano negativi mc					-0,16		
	SOMMANO mc					59,84		
287 / 1466 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell' ambito delle opere in progetto. Int PE 03 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1465 [mc 59.84]					59,84		
	SOMMANO mc					59,84		
288 / 1467 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int PE 03 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1457 [mc 105.00] Vedi voce n° 1465 [mc 59.84]	156,00			1,800	29'484,00		
	Sommano positivi t/km	156,00			1,800	-16'803,07		
	Sommano negativi t/km					29'484,00		
	SOMMANO t/km					-16'803,07		
	SOMMANO t/km					12'680,93		
289 / 1468	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per							
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									
BA.DE.C.0102.A	rifiuti inerti. Int PE 03 rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1457 [mc 105.00] Vedi voce n° 1465 [mc 59.84]					1.800 1.800	189,00 -107,71		
	Sommano positivi t Sommano negativi t						189,00 -107,71		
	SOMMANO t						81,29		
SI37014 (Cat 94)									
290 / 1469 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int PE 07 rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,700	105,00			
	SOMMANO mc					105,00			
291 / 1470 ELTU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm. Int PE 07 rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A polifora	3,00	150,000			450,00			
	SOMMANO ml					450,00			
292 / 1471 ELTU.P.1 03.F	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. Int PE 07 rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000			150,00			
	SOMMANO ml					150,00			
293 / 1472 ELTU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi natura consistenza e durezza. Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm Int PE 07 rif. clab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1470 [ml 450.00] Vedi voce n° 1471 [ml 150.00]					450,00 150,00			
	SOMMANO ml					600,00			
A R I P O R T A R E									

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
294 / 1473 ELL.V.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo). Int PE 07 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
295 / 1474 EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro. Int PE 07 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1473 [cadauno 2.00]				12,500	25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
296 / 1475 EC.CV.C.3 02.A	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo. Int PE 07 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1474 [kg 25.00]					25,00		
	SOMMANO kg					25,00		
297 / 1476 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int PE 07 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A		150,000	1,000	0,300	45,00		
	<i>a detrarre tubi</i>							
	<i>*(par.ug.=(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2)</i>	0,05	150,000			-7,50		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,300	-0,12		
	Sommano positivi mc					45,00		
	Sommano negativi mc					-7,62		
	SOMMANO mc					37,38		
298 / 1477 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int PE 07 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (H/pcso=0,7-0,3)		150,000	1,000	0,400	60,00		
	<i>a detrarre pozzetti</i>	2,00	0,450	0,450	0,400	-0,16		
	Sommano positivi mc					60,00		
	Sommano negativi mc					-0,16		
	SOMMANO mc					59,84		
299 / 1478 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell'ambito delle opere in progetto. Int PE 07 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1477 [mc 59.84]					59,84		
	SOMMANO mc					59,84		
300 / 1479 BA.DEC.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int PE 07							
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
	rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1469 [mc 105.00] Vedi voce n° 1477 [mc 59.84]	156,00 156,00				1,800 1,800	29'484,00 -16'803,07	
	Sommano positivi t/km Sommano negativi t/km						29'484,00 -16'803,07	
	SOMMANO t/km						12'680,93	
301 / 1480 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int PE 07 rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A Vedi voce n° 1469 [mc 105.00] Vedi voce n° 1477 [mc 59.84]					1,800 1,800	189,00 -107,71	
	Sommano positivi t Sommano negativi t						189,00 -107,71	
	SOMMANO t						81,29	
SI37015 (Cat 95)								
302 / 1481 BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata, alternata ed a tratti; - il carico ed il trasporto, nell'ambito dei lavori appaltati delle materie idonee alla formazione di rilevati o rinterrati, anche se, in relazione all'effettivo svolgimento dei lavori si rendesse necessario depositare temporaneamente le materie stesse su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore e riprenderle successivamente. Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A		100,000	1,000	0,700		70,00	
	SOMMANO mc						70,00	
303 / 1482 EI.TU.P.1 03.A	Fornitura di Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dm. Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e spessore 3,2 mm Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A polifora	3,00	100,000				300,00	
	SOMMANO ml						300,00	
304 / 1483 BA.IN.A.1 01.A	Sabbia normale di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata. Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm. Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_SI0700_001_A <i>a detrarre tubi</i> <i>*(par.ug.=(3,14*(0,0315*3)^2)+3,14*0,08^2)</i>	0,05	100,000	1,000	0,300		30,00 -5,00	
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc						30,00 -5,00	
	SOMMANO mc						25,00	
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: RFI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
305 / 1484 BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A (H/peso=0,7-0,3)		100,000	1,000	0,400	40,00		
	SOMMANO mc					40,00		
306 / 1485 BA.MT.A.3004.A	Trattamento dei materiali provenienti da scavi, sia di opere all'aperto sia di opere in galleria, per il loro utilizzo nell' ambito delle opere in progetto. Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1484 [mc 40.00]					40,00		
	SOMMANO mc					40,00		
307 / 1486 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario) Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1481 [mc 70.00] Vedi voce n° 1484 [mc 40.00]	156,00 156,00			1,800 1,800	19'656,00 -11'232,00		
	Sommano positivi t/km					19'656,00		
	Sommano negativi t/km					-11'232,00		
	SOMMANO t/km					8'424,00		
308 / 1487 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Int 13 Sud rif. elab. IF1M_00_E_ZZ_AZ_S10700_001_A Vedi voce n° 1481 [mc 70.00] Vedi voce n° 1484 [mc 40.00]				1,800 1,800	126,00 -72,00		
	Sommano positivi t					126,00		
	Sommano negativi t					-72,00		
	SOMMANO t					54,00		
ONERI AGGIUNTIVI (Cat 97)								
Spese tecniche, prove, imprevisti e rimborsi (SbCat 15)								
309 / 1488 ONERI AGG.VI 1	Spese tecniche pari al 7,5% dell'importo lavori					0,00		
	SOMMANO					0,00		
310 / 1489 ONERI AGG.VI 2	Spese per prove sui materiali pari al 2% dell'importo lavori					0,00		
	SOMMANO					0,00		
311 / 1490 ONERI AGG.VI 3	Imprevisti e rimborsi a fattura pari al 5,0% dell'importo lavori					0,00		
	SOMMANO					0,00		
Parziale LAVORI A MISURA euro								
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: RFI

3 *CORRISPONDENZA CON IL GESTORE*

Relativamente alla corrispondenza per l'interferenza in oggetto, raggruppando l'assistenza edile a tutte le interferenze da reti telefoniche ed elettriche, si rinvia alla corrispondenza con il singolo gestore contenute nei vari allegati del al Dossier delle Interferenze.