



ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

TIPO: Elementi strutturali (UNI EN 10025) S355J2

DIMENSIONE SALDATURE A CORDONI D'ANGOLO: Saldature continue e a totale ripristino della sezione dove non diversamente indicato.

BRULLONERIA:

COMPOSIZIONE: 1 DADO + 2 RONDELLE + 1 VITE

TRAFONDI:

- Viti classe 8.8 UNI EN ISO 888-1, UNI EN 14399-4
- Dadi classe 8 UNI EN 20898-2, UNI EN 14399-4
- Rondelle Acciaio C 50 UNI EN 10083-2, temperato e rinvenuto HRC 32-40, UNI EN 14399-6
- Piastine Acciaio C 50 UNI EN 10083-2, temperato e rinvenuto HRC 32-40, UNI EN 14399-6

TRATTAMENTO PROTETTIVO SUPERFICIALE:

ZINCATURA A CALDO SECONDO UNI EN ISO 1461-99 Istruzione 44V cicli di verniciatura per la protezione della corrosione di opere metalliche nuove.

F - NORMA DI RIFERIMENTO:
Linee guida relative alla costruzione e al collaudo delle carpenterie metalliche per pensiline, copertoni e fabbricati (XXXX 00 D F FF 10.00.00 001 B)

PRESCRIZIONI

COPRIFERRO NETTO

- STRUTTURE IN C.A. IN ELEVAZIONE: ≥ 140 mm
- STRUTTURE A CONTATTO CON IL TERRENO: ≥ 140 mm

N.B. PER I DETTAGLI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE VEDI ELABORATI

IF1M.O.O.E.ZZ.AB.FV.01.A.0.001
IF1M.O.O.E.ZZ.AB.FV.01.A.0.002
IF1M.O.O.E.ZZ.AB.FV.01.A.0.003

COMMITTENTE:  **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:  **ITALFER**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: MANDATARIA:  **salini impregilo** MANDANTE:  **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: MANDATARIA:  **SYSTRA** MANDANTE:  **SOTECNI**  **ROCKSOIL**

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

GA - GALLERIE
GA01 - GALLERIA CASALNUOVO DA km 0+550,000 A km 2+860,21
GA010 - SEZIONE TIPO O (Fermata Casalnuovo) da km 2+455,94 a km 2+775,94
Scale di accesso fermata F.S.
Carpenteria copertura metallica

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV. SCALA:
IF1M 00 E ZZ BB GA010 007 B 1:50

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMMISSIONE	Checchi	14/01/18	Pani	15/01/18	D'Angelo	15/01/18		
B	EMMISSIONE PER REV.	Checchi	15/01/18	Pani	11/02/18	D'Angelo	11/02/18		

File: IF1M.O.O.E.ZZ.BB.GA.01.O.007.B.DWG n. Elab.: