



Sezione Prog. 2+968.59 km



Sezione Prog. 2+968.59 km



CALCESTRUZZO STRUTTURALE GA01 - SEZIONI TIPO B - P

SCALE	
Classe di resistenza	C28/35
Classe di lavorabilità	S4-S5
Classe di esposizione ambientale	XC2
Diametro massimo inerti	25mm
Copriferro	40 mm

SPRITZ BETON
Classe di resistenza C25/30

ACCIAIO PER ARMATURE	B450C
Classe di resistenza	$f_{yk} \geq 450 \text{ MPa}$
Valori limite di tensione	$f_{tk} \geq 540 \text{ MPa}$
	$1.15 \leq f_{tk} / f_{yk} \leq 1.35$

ACCIAIO PER PROFILATI METALLICI
Classe di resistenza S275JR

MAGRONE	
Classe di resistenza	C12/15

Rinterro per il riempimento degli scavi provvisori eseguito con terre classificate come

- A1, A2, A3 se provenienti da cave di prestito
- A1, A2, A3, A4 se provenienti dagli scavi

Il materiale sarà messo in opera per strati di spessore non superiore a 30 cm di classe o A4 e comunque non inferiore a 50 cm.

GETTO TERMINALE CONTROPARETI
Malta antiritiro tipo Emaco

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI SI FACCIA RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO ELABORATO (IFJM 0.0.0.ZZ.TT.GA.00.0.0.001)
- PER LE INCIDENZE DI ARMATURA DELLE STRUTTURE SI FACCIA RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO ELABORATO (IFJM 0.0.0.ZZ.TT.GA.00.0.0.001)
- LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRI SALVO DUE ESPlicitAMENTE INDICATO
- LE PROGRESSIVE INDICATE SONO RELATIVE AL BINARIO PARI DELLA LINEA CASSINO
- PER I DETTAGLI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SI FACCIA RIFERIMENTO AGLI ELABORATI SPECIFICI DI DETTAGLIO
- PER LE QUOTE DEI MARCIAPIEDI SI FACCIA RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO ELABORATO (IFJM 0.0.0.ZZ.BA.GA.00.00.001)

SOLETTA DI COPERTURA

IMPERMEABILIZZAZIONE

MASSETTO DELLE PENDENZE

10.0 cm.

5cm.

