STRALCIO A

STRALCIO B

STRALCIO B

LEGENDA

- RACK TYP — ARMADIO RACK 19" CONTENENTE: N° 1 SWITCH PoE 8 PORTE RACK SERVER DI CENTRALIZZAZIONE VIDEO UNITA' DI ARCHIVIAZIONE N° 1 SWITCH PoE 8 PORTE N° 1 SWITCH GIGA ETHERNET 16 PORTE
- ARMADIO RACK 19" 6U CONTENENTE: N° 1 SWITCH PoE 8 PORTE RACK (R1-R2-R4-R5-R6); N° 2 SWITCH PoE 8 PORTE RACK (R3)
- TELECAMERA IP SPEED DOME
- TELECAMERA IP DOME
- TELECAMERA IP MINIDOME
- TELE — TELECAMERA FISSA DA ESTERNO
- TELE — TELECAMERA FISSA DA INTERNO
- TELE — TELECAMERA TIPO SPEED DOME DA INTERNO
- TELE — TELECAMERA TIPO MINI DOME DA INTERNO
- EXT — EXTENDER IP POE
- CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 200x75mm COMPLETO DI COPERCHIO E SETTO SEPARATORE (CANALE LONGAE ALLI IMPIANTI SAFETY E SECURITY)
- CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC G.O.P. IP55
- L_A — TUBAZIONE IN PVC Ø20mm CONTENENTE n°1 CAVO FRTP cat 6a AcNZSAR5G con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Cca-s1d1,d1,a1
- L_B — TUBAZIONE IN PVC Ø20mm CONTENENTE n°2 CAVI FRTP cat 6a AcNZSAR5G con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Cca-s1d1,d1,a1
- L_C — N° 2 TUBAZIONI IN PVC Ø20mm CONTENENTI n°6 CAVI FRTP cat 6a AcNZSAR5G con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Cca-s1d1,d1,a1
- L_D — N° 2 TUBAZIONI IN PVC Ø20mm CONTENENTI n°4 CAVI FRTP cat 6a AcNZSAR5G con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Cca-s1d1,d1,a1
- L_E — N° 3 TUBAZIONI IN PVC Ø20mm CONTENENTI n°5 CAVI FRTP cat 6a AcNZSAR5G con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Cca-s1d1,d1,a1
- L_F — N° 3 TUBAZIONI IN PVC Ø20mm CONTENENTI n°9 CAVI FRTP cat 6a AcNZSAR5G con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Cca-s1d1,d1,a1
- L_G — N° 4 TUBAZIONI IN PVC Ø20mm CONTENENTI n°8 CAVI FRTP cat 6a AcNZSAR5G con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Cca-s1d1,d1,a1
- L_H — N° 4 TUBAZIONI IN PVC Ø20mm CONTENENTI n°10 CAVI FRTP cat 6a AcNZSAR5G con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Cca-s1d1,d1,a1
- L_I — N° 5 TUBAZIONI IN PVC Ø20mm CONTENENTI n°6 CAVI FRTP cat 6a AcNZSAR5G con guaina LSZH classe di reazione al fuoco CPR: Cca-s1d1,d1,a1
- TUBAZIONE ASCENDENTE
- TUBAZIONE DISCENDENTE
- TUBAZIONE DISCENDENTE — CANALIZZAZIONE DISCENDENTE
- CANALIZZAZIONE ASCENDENTE

KEY PLAN

L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO TVcc; PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

MANDATARIA: salini impregilo
MANDANTE: ASTALDI

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA: SYSTRA
MANDANTE: SOTECNI SYSTRA GROUP
MANDANTE: PROGEA ENGINEERING & CONSULTING

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO

IMPIANTI MECCANICI

IM01 - FERMATA CASALNUOVO

VIDEO SORVEGLIANZA

Layout impiantistico e disposizione apparecchiature - Piano banchine

Stralcio A

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	P9	AN0103	004	A	1:50

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	BIANKO	GINNUA	ALIGHIERI	GINNUA	CARLUCCI	GINNUA	BIANKO
								GENNUA

File: IF1M 00 E ZZ P9 AN 01 03 0 004 A.DWG

n. Elab.: