LEGENDA

CASSETTA UNI45

ERANTE UNI 45 A PARETE DA ESTERNO CONFORME UNI EN 671-2, FORMA G, MARCATO CE, COSTITUITO DA:

- CASSETTA DA ESTERNO A PARETE DN 45 IN ACCIAIO AL CARBONIO, VERNICIATO IN POLIESTERE ROSSO RAL 3000 (Codice Colore H SIGALROSSO)
- SERRATURA A CHIAVE TIPO UNI 9487 (MASTERKEY ROSSO)
- RIDUZIONE FLESSIBILE DN 45 A NORMA UNI EN 14540 DN 45 (DL 80x2.4)-PN 16 DOTATA DI RACCORDO UNI 804, REALIZZATI IN COTONE EN 19812, RACCORDATURA A NORMA UNI 7422
- LINGUA A EFFETTI MULTIPLI
- RUBINETTO ERANTE A 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16
- SISTEMA PER TURAZIONE DI COLORE ROSSO
- LAVORA TIRE GLASS" (Dim. mm 390x390)

TURAZIONE RETE ERANTE

TURAZIONE IN ACCIAIO

NOTE CIRCUITO ANTINCENDIO

NOTA 1: LE TUBAZIONI SARANNO CORREDATE DA COLORE E/O TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE SECONDO LE NORME UNI 5634-65F. L'EVENTUALE VERNICIATURA SARÀ ESEGUITA CON COLORI DI IDENTIFICAZIONE SECONDO LE NORME UNI-10511-ANLOSI

NOTA 2: LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI L'IMPIANTO (TUBAZIONE, VALVOLE, ERANTE, EROGATORI) E LE CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE DEI MEDESIMI (ANCORAGGI, SOSTEGNI, DISTANZE, PROTEZIONE DAGLI URTI E DAL GELO, ALLOGGIAMENTI FUORI TERRA OD ENTRO TERRA, POSIZIONAMENTO, ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE E/O COMPARTIMENTI, SEGNALAZIONI ETC) SARANNO CONFORME ALLE LEGGI IN MATERIA ED ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME UNI 10779, UNI EN 12845

NOTA 3: LE TUBAZIONI SARANNO INSTALLATE, IN MODO DA PERMETTERE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO E SARANNO DOTATE DI ATTACCHI SUPPLEMENTARI PER IL LAVAGGIO DELLE RETI

NOTA 4: NELLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI, SOLAI, ECC. SARANNO LASCIATI ATTORNO AI TUBI DUCHI ADEGUATI CHE SARANNO SIGILLATI CON LANA MINERALE O ALTRO MATERIALE IDONEO, OPPORTUNAMENTE TRATTENUTO. NELLI ATTRAVERSAMENTI DI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO SARÀ MANTENUTA LA CARATTERISTICA DI RESISTENZA AL FUOCO DEL COMPARTO ATTRAVERSATO.

NOTA 5: LE TUBAZIONI INTERNE IN VISTA E NO CONTROSOFFITTI POSTE IN ZONE NON PRESTITE SARANNO DOTATE DI RIVESTIMENTO ANTINCENDIO TIPO RD 120

NOTA 6: I SOSTEGNI E GLI ANCORAGGI SARANNO REALIZZATI SECONDO LE NORME UNI 10779 E SARANNO IN ACCIAIO ZINCATO. I COLLARI DOTATI DI RIVESTIMENTO INTERNO IN GOMMA SARANNO DEL TIPO APRIBILE

NOTA 7: NEI PUNTI ALTI DELLA RETE ED IN CORRISPONDENZA DELL'ATTACCO ALLE SINGOLE CASSETTE ERANTI SARANNO INSTALLATE IDONEE VALVOLE PER LO SFIATO DELL'ARIA (A NORMA DIN 14463-3, PN 16), PER CONSENTIRE LA FUORIUSCITA DURANTE IL RIEMPIMENTO NEI PUNTI BASSI DELLA RETE SARANNO INSTALLATE APPOSITE VALVOLE DI SCARICO PER CONSENTIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO.

PARTICOLARE CASSETTA ANTINCENDIO UNI 45



COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

MANDATARIA: salini impregilo
MANDANTE: ASTALDI

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA: SYSTRA
SOTECNI SYSTRA GROUP
ROCKSOIL S.p.A. CONSORZIO STABILE GEOTECNICO ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO

IMPIANTI MECCANICI

IM01 - FERMATA CASALNUOVO

FISSO ESTINZIONE INCENDIO IDRANTI/NASPI

Planimetria impiantistica e disposizioni apparecchiature rete idranti - Piano banchine - Stralcio A

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PARISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	P9	AI0104	002	A	1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	BUONO	GIVRO'20	ALAGGIO	GIVRO'20	CAPALDO	GIVRO'20	BUONO GIVRO'20

File: IF1M.00.0.E.ZZ.P9.AI.01.0.4.002.A.DWG

n. Elab.:

Stralcio A - Piano Banchine (scala 1:100)