

NOTE CIRCUITO ANTINCENDIO

NOTA 1 LE TUBAZIONI SARANNO CORREDATE DA COLORI E/O TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE SECONDO LE NORME UNI 5634-65/F. L'EVENTUALE VERNICIATURA SARÀ ESEGUITA CON COLORI DI IDENTIFICAZIONE SECONDO LE NORME UNI-VVF-1MLS000

NOTA 2 LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI (IMPIANTO (TUBAZIONI, VALVOLE, GRANTI, EROGATORI) E LE CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE DEI MEDESIMI (ANCORAGGI, SOSTEGNI, DISTANZE, PROTEZIONE DAGLI URTI E DAL GELO, ALLOGGIAMENTI FUORI TERRA ED ENTRO TERRA, POSIZIONAMENTI, ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE E/O COMPARTIMENTI, SEGNALAZIONI ETC.) SARANNO CONFORMI ALLE LEGGI IN MATERIA ED ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME UNI 10779, UNI EN 12845

NOTA 3 LE TUBAZIONI SARANNO INSTALLATE IN MODO DA PERMETTERE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO E SARANNO DOTATE DI ATTACCHI SUPPLEMENTARI PER IL LAVAGGIO DELLE RETI

NOTA 4 NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI, SOLAI, ECC. SARANNO LASCIATI ATTORNO AI TUBI GIOCHI ADEGUATI CHE SARANNO SIGILLATI CON LANA MINERALE O ALTRO MATERIALE IDONEO, OPPORTUNAMENTE TRATTENUTO. NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO SARÀ MANTENUTA LA CARATTERISTICA DI RESISTENZA AL FUOCO DEL COMPARTO ATTRAVERSATO

NOTA 5 LE TUBAZIONI INTERNE IN VISTA E NO CONTROSOFFITTI POSTE IN ZONE NON PROTETTE SARANNO DOTATE DI RIVESTIMENTO ANTINCENDIO 1PH-RI 120.

NOTA 6 I SOSTEGNI E GLI ANCORAGGI SARANNO REALIZZATI SECONDO LE NORME UNI 10779 E SARANNO IN ACCIAIO ZINCATO. I COLLARI DOTATI DI RIVESTIMENTO INTERNO IN GOMMA SARANNO DEL TIPO APRIBILE

NOTA 7 NEI PUNTI ALTI DELLA RETE ED IN CORRISPONDENZA DELL'ATTACCO ALLE SINGOLE CASSETTE GRANTI SARANNO INSTALLATE IDONEE VALVOLE PER LO SFIATO DELL'ARIA (AI NORMA DIN 14463-3 -PN 16), PER CONSENTIRNE LA FUORIUSCITA DURANTE IL RIEMPIMENTO. NEI PUNTI BASSI DELLA RETE SARANNO INSTALLATE APPOSITE VALVOLE DI SCARICO PER CONSENTIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO.

LEGENDA

01 ÷ 12 CASSETTA UNI45
GRANTE UNI 45 A PARETE DA ESTERNO CONFORME UNI EN 671-2, FORMA C, MARCATO CE, COSTITUITO DA:
- CASSETTA DA ESTERNO A PARETE DN 45 IN ACCIAIO AL CARBONIO, VERNICIATO IN POLIESTERE ROSSO RAL 3000 (Dim. mm H 550x300x180)
- MODELLO ANTI INFORTUNIO CON PARAFOPGLI IN MATERIALE PLASTICO
- TUBAZIONE FLESSIBILE DN 45 A NORMA UNI EN 14540 2A mt 20, Mod. AS-ITU, DOTATA DI RACCORDI UNI 804, REALIZZATA IN CITENE EN ERC/ RACCORDATURA A NORMA UNI 7129
- RUBINETTO GRANTE MULTIPEZ
- RUBINETTO GRANTE A 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16
- SOSTEGNO PER TUBAZIONE DI COLORE ROSSO
- LASTRA "TIME GLASS" (Dim. mm 390x300)

TUBAZIONE RETE GRANTI
TUBAZIONE IN ACCIAIO

Stralcio B - Piano Banchine (scala 1:100)

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA — GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR — GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: MANDATARIA: salini impregilo; MANDANTE: ASTALDI

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: SYSTRA; MANDANTI: SOTECNI, RINA CONSULTING

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO

IMPIANTI MECCANICI
IM03 - FERMATA CASALNUOVO
FISSO ESTINZIONE INCENDIO IDRANTI/NASPI
Planimetria impiantistica e disposizioni apparecchiature rete idranti - Piano banchine - Stralcio B

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANDI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	PA	AI0104	0003	A	1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	ALVINO		ALVINO		CARLUCCI		ALVINO

File: IF1M 0 0 E ZZ PA AI 0 3 0 4 003 A.DWG — n. Elab.