

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

MANDATARIA:

MANDANTE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO

IMPIANTI MECCANICI

IM07 - FABBRICATO TECNOLOGICO SOLLEVAMENTO ACQUE GALLERIA

VIDEO SORVEGLIANZA

Foglio dati apparecchiature

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI	

COMMESSA: IF1M LOTTO: 00 FASE: E ENTE: ZZ TIPO DOC.: DX OPERA/DISCIPLINA: AN0703 Progr.: 001 Rev.: B SCALA: F.S.

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	BUIANO	14/06/18	ALAGGIO	15/06/18	CARLUCCI	15/06/18	BUIANO 12/09/18
B	EMISSIONE PER RdV	BUIANO	10/09/18	ALAGGIO	11/09/18	CARLUCCI	11/09/18	

File: IF1M.0.0.E.ZZ.DX.AN.07.0.3.001-B.DWG

n. Elab.:



**ITINERARIO NAPOLI-BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI**

PROGETTO ESECUTIVO
IM – 07 FABBRICATO TECNOLOGICO SOLLEVAMENTO ACQUE GALLERIA
VIDEO SORVEGLIANZA

FOGLIO DATI APPARECCHIATURE	PROG.	LOTTO	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	REV.	FOGLIO
	IF1M	00	EZZDX	AN 0703 003	B	1 di 7

INDICE

1) SERVER VIDEO.....	2
2) NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE)	2
3) SWITCH GIGA ETHERNET 10/100/1000	3
4) SWITCH 8 POE GV-POE0811	5
5) TELECAMERA IP FISSE.....	7



**ITINERARIO NAPOLI-BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI**

PROGETTO ESECUTIVO
IM – 07 FABBRICATO TECNOLOGICO SOLLEVAMENTO ACQUE GALLERIA
VIDEO SORVEGLIANZA

FOGLIO DATI APPARECCHIATURE

PROG.	LOTTO	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	REV.	FOGLIO
IF1M	00	EZZDX	AN 0703 003	B	2 di 7

1) **SERVER VIDEO**

- doppio processore six core intel da 3,4GHz
- 24GB di RAM
- 2 HDD da 300GB in RAID 1 per S.O.
- 4 porte di rete Gigabit Ethernet
- 2 porte USB
- Interfaccia di management dedicata

2) **NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE)**

Unità di archiviazione in RACK 19" 4U con 4 H.DD Drive Hot Swap

- Intel dual core 2.4GHz
- 4GB di RAM
- 6 slot con HDD da 1TB x 3,5" Hot swap SATA III Server Class
- 4 porte di rete Gigabit Ethernet
- 2 porte USB per il back-up in locale delle VM



**ITINERARIO NAPOLI-BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI**

PROGETTO ESECUTIVO
IM - 07 FABBRICATO TECNOLOGICO SOLLEVAMENTO ACQUE GALLERIA
VIDEO SORVEGLIANZA

FOGLIO DATI APPARECCHIATURE	PROG.	LOTTO	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	REV.	FOGLIO
	IF1M	00	EZZDX	AN 0703 003	B	3 di 7

3) SWITCH GIGA ETEHERNET 10/100/1000

Switch Giga Ethernet 10/100/1000 con 24 porte Gigabit Ethernet con 24 porte, ognuna delle quali in grado di supportare le velocità rete 10/100/1000 MB/sec con rilevamento e adattamento automatico full/half duplex.

Caratteristiche tecniche :

- Networking
 - Porte : 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
 - Velocità di trasferimento : 1 Gbps
 - Data Link Protocol : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
 - Tecnologia di connessione : Cablato
 - Modalità di comunicazione : Half-duplex, full-duplex
 - Dimensione della tabella degli indirizzi MAC : 8.000 voci
 - Indicatori di stato : Attività collegamento, velocità trasmissione porta, alimentazione, collegamento OK
 - Caratteristiche : Controllo flusso, funzionalità full duplex, Autorilevamento per dispositivo, auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), packet filtering, memorizza e spedisce
 - Standard di conformità : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- Espansione/connettività
 - Interfacce : 24 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
- Miscellanea
 - Standard di conformità : Plug and Play, CE, FCC certificato Classe A, CSA, VCCI Class A
ITE



**ITINERARIO NAPOLI-BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI**

PROGETTO ESECUTIVO
IM - 07 FABBRICATO TECNOLOGICO SOLLEVAMENTO ACQUE GALLERIA
VIDEO SORVEGLIANZA

FOGLIO DATI APPARECCHIATURE	PROG.	LOTTO	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	REV.	FOGLIO
	IF1M	00	EZZDX	AN 0703 003	B	4 di 7

- Alimentazione
 - Dispositivi di alimentazione : Alimentatore - interna
 - Tensione richiesta : 120/230 V c.a. (50/60 Hz)
 - Potenza assorbita in esercizio : 37.5 Watt

- Parametri ambientali
 - Temperatura min esercizio : 0 °C
 - Temperatura max esercizio : 40 °C
 - Umidità ambiente operativo : 5 - 95%

- Dimensioni
 - Larghezza : 28 cm
 - Profondità : 18 cm
 - Altezza : 4.4 cm
 - Peso : 1.8 kg



**ITINERARIO NAPOLI-BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI**

PROGETTO ESECUTIVO
IM – 07 FABBRICATO TECNOLOGICO SOLLEVAMENTO ACQUE GALLERIA
VIDEO SORVEGLIANZA

FOGLIO DATI APPARECCHIATURE	PROG.	LOTTO	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	REV.	FOGLIO
	IF1M	00	EZZDX	AN 0703 003	B	5 di 7

4) SWITCH 8 POE GV-POE0811

Switch PoE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base T adatto per l'inserimento in circuiti a loop in fibra ottica con caratteristiche minime:

- Porte
 - 8 porte RJ-45 10/100TX PoE autosensing da 15,4 W/cad minimo
 - 2 porte 10/10/1000TX dual speed
 - connettori SFP
 - 1 porta seriale per console RJ-45
- Memoria e processore
 - 333 MHz, 32 MB di flash, dimensioni del buffer : 512 KB allocati dinamicamente, 128 MB di SDRAM DDR2
 - Latenza:
 - 100 Mb di latenza: < 5,3 μ s (pacchetti da 64 byte LIFO)
 - 1000 Mb di latenza: < 2,7 μ s (pacchetti da 64 byte LIFO).
 - Throughput:
 - 4,1 milioni pps
 - Capacità di switching:
 - 5,6 Gbps
 - PoE alimentatore:
 - 67 W
- alimentatore 230VAC / 48VDC,
- cassetta stagna di contenimento munita di guida DIN,
- contenitore da esternoalto e accessori di fissaggio



**ITINERARIO NAPOLI-BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI**

PROGETTO ESECUTIVO
IM - 07 FABBRICATO TECNOLOGICO SOLLEVAMENTO ACQUE GALLERIA
VIDEO SORVEGLIANZA

FOGLIO DATI APPARECCHIATURE	PROG.	LOTTO	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	REV.	FOGLIO
	IF1M	00	EZZDX	AN 0703 003	B	6 di 7

- Consumo energetico: 86 W (massimo)
- Tensione di input: 100-240 V CA
- Intervallo di temperatura di funzionamento: da 0 a 45 °C
- Intervallo umidità di funzionamento: 15 - 95% a 40 °C (senza condensa)
- Dissipazione del calore: 87 BTU/ora (91,79 kJ/ora)



**ITINERARIO NAPOLI-BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI**

PROGETTO ESECUTIVO
IM – 07 FABBRICATO TECNOLOGICO SOLLEVAMENTO ACQUE GALLERIA
VIDEO SORVEGLIANZA

FOGLIO DATI APPARECCHIATURE	PROG.	LOTTO	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	REV.	FOGLIO
	IF1M	00	EZZDX	AN 0703 003	B	7 di 7

5) TELECAMERA IP FISSE

- **SENSORE:** 1/3" (o maggiore) a scansione progressiva CMOS;
- **RISOLUZIONE:** almeno 1920x1080 pixel;
- **OBIETTIVO:** Ottica zoom (min. 2,8x), asferica, con lavorazione HD per telecamere minimo 2Mp, messa a fuoco motorizzata automatica e/o controllabile da remoto, autoshutter e diaframma automatico, apertura f = 1,2 – 2,1 e trattamento antiriflesso;
- **RIPRESA:** Day/Night con filtro IR a commutazione automatica;
- **SENSIBILITA':** 0,1 lux (colori); 0,02 lux (b/w)(a 30 IRE, temperatura colore di 5600K, obiettivo f:1,2 e 80% di riflettività dell'oggetto ripreso);
- **COMPRESSIONE:** H.264 AVC o superiore;
- **FREQUENZA FOTOGRAMMI:** almeno 25 fps (fotogrammi al secondo);
- **CONTROLLI:** guadagno di segnale, bilanciamento del bianco automatici/manuali e stabilizzatore di immagine;
- **ESPOSIZIONE:** compensazione del controllo di tipo automatico (wide dynamic range con min. 80 dB di guadagno);
- **FLUSSI VIDEO:** almeno 2 uscite video fisiche separate e configurabili singolarmente sia per frequenza di fotogrammi (fps) che per risoluzione (pixel);
- **INTELLIGENZA VIDEO:** motion detection e privacy mask con almeno 4 zone;
- **MEMORIA INTERNA:** presenza di Scheda SD da 64 GB; la registrazione su scheda SD dovrà avvenire in automatico ogni qualvolta si dovesse interrompere il collegamento della telecamera con il server centrale;
- **RANGE TEMPERATURA:** almeno compresa tra -10°C e + 50°C;
- **RANGE UMIDITA' RELATIVA:** almeno compresa tra 10% e 80%;
- **RETE:** protezione d'accesso mediante password, log degli accessi ed utilizzo dei protocolli RTP/RTSP, SNMP;
- **CUSTODIA:** antivandalo con grado di protezione agli urti pari a IK 10, grado di protezione verso polveri e liquidi pari a IP 55 per installazioni da interno e IP 66 per quelle da esterno, dotata di serratura di sicurezza e rifinita con verniciatura protettiva; le custodie, inoltre, devono essere dotate di tamper per l'individuazione di eventuali tentativi di manomissione, resistenza di termostatazione



**ITINERARIO NAPOLI-BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI**

PROGETTO ESECUTIVO
IM – 07 FABBRICATO TECNOLOGICO SOLLEVAMENTO ACQUE GALLERIA
VIDEO SORVEGLIANZA

FOGLIO DATI APPARECCHIATURE	PROG.	LOTTO	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	REV.	FOGLIO
	IF1M	00	EZZDX	AN 0703 003	B	8 di 7

- per evitare condense ed apparati per la scarica delle sovratensioni; negli ambienti caratterizzati da elevate temperature, la custodia dovrà avere un sistema di ventilazione interno altamente efficiente.
- INPUT/OUTPUT: 1 IN, 1 OUT;
- La camera in questione deve aderire alle specifiche dello standard ONVIF 2.0 profilo S o superiore.