



**PROGETTO**

● Cn<sup>n</sup> **DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI**
● Rn<sup>n</sup> **IMPIANTI DI RECUPERO/SALTIMENTO**
● Dn<sup>n</sup> **DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI**

CODICE	SOCIETA'	COMUNE	LOCALITA'	DATA SCADENZA AUTORIZZAZIONE	LITOLOGIA ESTRAIBILE	DISPONIBILITA' (mc/anno)	DISTANZA (km)
C1	I.M.I. S.r.l. Industria Materiali Inerti	Roccarainola (NA)	Strada Provinciale di Nola	Novembre 2024	Sabbia, ghiaia e calcare	50.000/000	8
C2	Costruzioni Generali Napoli S.p.A. S.r.l. Società	Roccarainola (NA)	Strada Provinciale di Nola	Novembre 2024	Sabbia, ghiaia e calcare	50.000	7
C3	Estrazione Materiali Calcarari	Roccarainola (NA)	localita' Felino	Ottobre 2029	Sabbia, ghiaia e calcare	Non comunicata	6
C4	CECA S.r.l.	Roccarainola (NA)	localita' Grotta di Muro	Novembre 2029	Sabbia, ghiaia e calcare	500.000	6
C5	F.lli Di Palo S.r.l.	Roccarainola (NA)	Strada Provinciale di Nola localita' Felino	Novembre 2029	Sabbia, ghiaia e calcare	Non comunicata	6,5
C6	Cave S.r.l.	San Felice a Casabene (NA)	Via Mandrò, frazione Polvica	In attesa di autorizzazione	Sabbia, ghiaia e calcare	40.000	4
C7	General Sindes S.p.A.	Maddaloni (CE)	Via Post Valle Tevere Maddaloni Superiore, 12	In attesa di autorizzazione	Sabbia, ghiaia e calcare	5.000 mc/anno	7,5
C8	Edilcavastruz S.r.l.	Casamarciano (NA)	localita' Olivella	Dicembre 2019	Sabbia, ghiaia e calcare	Non comunicata	13

CODICE	SOCIETA'	COMUNE	LOCALITA'	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	C.E.R. AUTORIZZATI (con riferimento al progetto)	QUANTITATIVO AUTORIZZATO (m3)	OPERAZIONI DI SMALTIMENTO AUTORIZZATE	DISTANZA (km)
R1	Progest S.p.a.	Griggiano di Averna (NA)	Via della Stazione	21/01/2019	17 05 04 (R1), 17 09 04 (R1), 17 03 02 (R1), 17 05 08 (R1)	136.000 (capacità max dell'impianto)	D13, D14, D15, R13, R14	11
R2	Ditta Fratelli Gentile	Casora (NA)	IV Traversa Pietro Nenni 10	10/11/2019 (impianto)	17 05 04 (R1), 17 09 04 (R1), 17 03 02 (R1)	6.200 (capacità max impianto)	R13	4
R3	Cata Ambiente S.r.l. - Casertana Recupero	Calvi Risorta (CE)	Via Madonna delle Grazie snc	2029	17 05 04 (R5, R13), 17 09 04 (R5, R13), 17 03 02 (R5, R13), 17 05 08 (R13)	47.760 (R13), 2000 (R5), 67.360 (R13), 1000 (R5), 20.000 (R13), 12.820 (R13)	RS, R13	34
R4	Termotosti S.a.s.	Giola Sanitica (CE)	Via Filetto	17/10/2029	17 05 04 (R13), 17 09 04 (R13), 17 03 02 (R13)	42.000 (R13), 32.760 (R13), 12.360 (R13), 2.812	RS, R13	36
R5	ItaAmbiente S.r.l.	Acerra (NA)	Localita' Pantano, Zona ASI	14/07/2017	17 05 04 (R5, R13), 17 09 04 (R5, R13), 17 03 02 (R5, R13), 17 05 08 (R13)	131.960	RS, R13	3
R6	Impianti e Strutture S.p.A.	Pomigliano d'Arco (NA)	Via Masseria Ciccarilli 2-4	13/06/2017	17 05 04 (R5, R13), 17 09 04 (R5, R13), 17 03 02 (R5, R13)	74.770 (R13), 100.000 (R5), 20.000 (R13)	RS, R13	5
R7	Self S.r.l.	Benevento	Zona Industriale Azi 23, localita' Ponte Valentino	2018	17 05 04 (R13, D13, D14, D15, R13), 17 09 04 (R13, D13, D14, D15, R13), 17 03 02 (R13, D13, D14, D15, R13), 17 05 08 (R13, D13, D14, D15, R13)	160(D13), 140(R13), 100(R13), 100(R13), 500(D13), 100(R13), 100(R13)	D13, D14, D15, R13	39
R8	Cos Mer. S.p.A.	Pomigliano d'Arco (NA)	Via Masseria Ciccarilli 2-4	17/06/2019	17 05 04 (R5, R13), 17 09 04 (R5, R13), 17 03 02 (R5, R13)	Non comunicata	RS, R13	30
R9	Intro Recycling S.r.l.	S. Marco Evangelista (CE)	S.S. 285 km24+645	01/10/2021	17 05 04 (R13)	Non comunicata	R13	8
R10	Seipa S.r.l. - Gruppo Seipa	Roma	Via di Porta Medaglia n. 131	06/05/2015	17 05 04 (R13), 17 09 04 (R13), 17 03 02 (R13), 17 05 08 (R13)	360.000 (R13), 110.000 (R13), 2.800 (R13), 12.000	RS, R13	177

CODICE IMPIANTO	NOME SOCIETA'	TIPOLOGIA	COMUNE	LOCALITA'	C.E.R. AUTORIZZATI (con riferimento al progetto)	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	VOLUME AUTORIZZATO (mc)	DISTANZA (km)
D1	Idea 4 S.r.l.	Inerti	Magliano Romano (RM)	Localita' Monti della Grande	17 05 04 (R13), 17 09 04 (R13), 17 03 02 (R13), 17 05 08 (R13)	06/08/2023	890.000	207
D2	Quattro "A" S.r.l. - Gruppo Seipa	Inerti con deroga sul fluoruri	Roma	Localita' Quarto dei Milici	17 05 04 (R13), 17 09 04 (R13), 17 03 02 (R13), 17 05 08 (R13)	21/06/2020	1.007.094	175
D3	Seipa S.r.l. - Gruppo Seipa	Inerti	Roma	Via di Porta Medaglia n. 131	17 05 04 (R13), 17 09 04 (R13), 17 03 02 (R13), 17 05 08 (R13)	24/12/2017	In esaurimento	177
D4	C.O.R.T.A.C. S.r.l.	Inerti	Municipio XII, Roma	Via Laurentina Km 11,200	17 05 04 (R13), 17 09 04 (R13), 17 03 02 (R13), 17 05 08 (R13)	14/02/2021	443.530	181
D6	Imac	Inerti	Locorotondo (BA)	Contrada Parco del Vaglio, 84	17 05 04 (R13), 17 09 04 (R13), 17 03 02 (R13), 17 05 08 (R13)	Gennaio 2021	75.918	251
D6	Crisci Angelo	Inerti	Molteno (PZ)	Loc. Magliatello	17 05 04 (R13), 17 09 04 (R13), 17 03 02 (R13), 17 05 08 (R13)	26/08/2024	36.000	145
D7	Ecosantaga S.r.l.	Non pericolosi	Civita Castellana (VT)	Via Flaminia Km 46,200 - Localita' Sant'Agata	17 05 04 (R13), 17 09 04 (R13), 17 03 02 (R13), 17 05 08 (R13)	03/08/2016	193.000	223
D8	Senatar S.r.l.	Non pericolosi	Quindici (PZ)	Contrada Mattina	17 05 04 (R13), 17 09 04 (R13), 17 03 02 (R13), 17 05 08 (R13)	Maggio 2024	90.000 (10 lotto), 340.000 (IV lotto in progetto)	156
D9	Daisy S.r.l.	Non pericolosi	Barietta	Loc. San Procopio	17 05 04 (R13), 17 09 04 (R13), 17 03 02 (R13), 17 05 08 (R13)	Autorizzazione in fase di progetto	350.000	157
D10	Itacave S.p.A.	Non pericolosi	Taranto	Contrada la Riccia Giardinello	17 05 04 (R13), 17 09 04 (R13), 17 03 02 (R13), 17 05 08 (R13)	Dicembre 2026	3.406.311 (capacità residua)	242

COMMITTENTE:  **RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI:  **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **salini impregilo**  **ASTALDI** 

PROGETTAZIONE: **SYSTRA**  **SOTECNI**  **ROCKWELL S.P.A.** 

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014**

DISEGNO  
CA - CANTIERIZZAZIONE  
GENERALE  
COROGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE DI CAVE E DISCARICHE

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV. SCALA:

IF1M 00 E ZZ P1 CA0000 001 B 1:100000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMMISSIONE	TRAPANESE	14/06/19	MARTUSCELLI	15/06/19	PIAZZA	15/06/19	MARTUSCELLI	
B	AGGIORNAMENTO GRAFICO	TRAPANESE	02/10/19	MARTUSCELLI	03/10/19	PIAZZA	03/10/19		

File: IF1M.0.0.E.ZZ.P1.CA.00.0.001.B.DWG n. Elab.: \_\_\_\_\_