



**LEGENDA**

**IDENTIFICATIVO RICETTORE**

	Numero indagine base A / tipo di ricevitore		Numero indagine base A / tipo di ricevitore
	Numero di piani del ricevitore		Numero di piani del ricevitore
	Numero indagine base B / tipo di ricevitore		Numero indagine base B / tipo di ricevitore
	Numero di piani del ricevitore		Numero di piani del ricevitore

**Fase di pertinenza acustica ferroviaria (DPR 488/03)**

- Linea A (100-150 m per lato da linee esistenti)
- Linea B (100-200 m per lato da linee esistenti)

**Infrastruttura Stradale Concorsuali (DPR 142/04)**

- Autosolea / Vignola / Cava / Semaforica
- Autosolea / Vignola / Cava / Semaforica / Semaforica
- Vignola / Cava / Semaforica
- Vignola / Cava / Semaforica

**MITIGAZIONE RICETTORI ACUSTICI**

Le quote delle BA si riferiscono sempre al p.l.

- Barriera acustica su rilevato
- Barriera acustica su opera d'arte
- Barriera H2 (2,95m da p.l.)
- Barriera H4 (4,44m da p.l.)
- Barriera H5 (4,50m da p.l.)
- Barriera H6 (5,42m da p.l.)
- Barriera H7 (5,91m da p.l.)
- Barriera H8 (6,40m da p.l.)

Per i dettagli costruttivi delle BA si rimanda agli specifici elaborati di progetto esecutivo

Codice VMS	Conte	Tempo	Stato	PK Inizio	PK Fine	Longhera (m)	Altezza (m)	Area (m²)
BA01	BA-01	HE	su opera d'arte	60+1400.00	60+1450.00	50.00	2.95	147.50
BA02	BA-02	HE	su opera d'arte	60+1450.00	60+1500.00	50.00	2.95	147.50
BA03	BA-03	HE	su opera d'arte	60+1500.00	60+1550.00	50.00	2.95	147.50
BA04	BA-04	HE	su opera d'arte	60+1550.00	60+1600.00	50.00	2.95	147.50
BA05	BA-05	HE	su opera d'arte	60+1600.00	60+1650.00	50.00	2.95	147.50
BA06	BA-06	HE	su opera d'arte	60+1650.00	60+1700.12	50.00	2.95	147.50
BA07	BA-07	HE	su opera d'arte	60+1700.12	60+1750.00	50.00	2.95	147.50
BA08	BA-08	HE	su opera d'arte	60+1750.00	60+1800.00	50.00	2.95	147.50
BA09	BA-09	HE	su opera d'arte	60+1800.00	60+1850.00	50.00	2.95	147.50
BA10	BA-10	HE	su opera d'arte	60+1850.00	60+1900.00	50.00	2.95	147.50
BA11	BA-11	HE	su opera d'arte	60+1900.00	60+1950.00	50.00	2.95	147.50
BA12	BA-12	HE	su opera d'arte	60+1950.00	60+2000.00	50.00	2.95	147.50
BA13	BA-13	HE	su opera d'arte	60+2000.00	60+2050.00	50.00	2.95	147.50
BA14	BA-14	HE	su opera d'arte	60+2050.00	60+2100.00	50.00	2.95	147.50
BA15	BA-15	HE	su opera d'arte	60+2100.00	60+2150.00	50.00	2.95	147.50
BA16	BA-16	HE	su opera d'arte	60+2150.00	60+2200.00	50.00	2.95	147.50
BA17	BA-17	HE	su opera d'arte	60+2200.00	60+2250.00	50.00	2.95	147.50
BA18	BA-18	HE	su opera d'arte	60+2250.00	60+2300.00	50.00	2.95	147.50
BA19	BA-19	HE	su opera d'arte	60+2300.00	60+2350.00	50.00	2.95	147.50
BA20	BA-20	HE	su opera d'arte	60+2350.00	60+2400.00	50.00	2.95	147.50

**COMMITTEE:** **RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

**DIREZIONE LAVORI:** **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

**APPALTATORE:** **salini impregilo** **ASTALDI**

**PROGETTAZIONE:** **SYSTRA** **SOTECNI** **rockwell**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014**

**DISEGNO**

STUDIO ACUSTICO  
PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA  
Tav. 7

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	DIRETTORE TECNICO	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. M. PANISI	Ing. A. CHECCHI		

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE TIPO DOC	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	P7	IM0006	027B	1:1.000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Date
A	EMISSIONE	DM	14/01/14	CANILE	10/01/14	ROBBIERA	10/01/14	CANILE
B	EMISSIONE PER REV	DM	10/01/14	CANILE	11/01/14	ROBBIERA	11/01/14	

File: IF1M.00.E.ZZ.P7.M.00.0.6.027-B.DWG n. Emis: 1