



**LEGENDA**

- AREE BOE A CURA RFI
- AREE BOE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI**
  - BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -3.00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -4.00 DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI
  - BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -5.00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -6.00 DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI
  - BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -7.00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -8.00 DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI
- AREE CON ANOMALIE FERROMAGNETICHE

LA PRESENTE PLANIMETRIA E' STATA REDATTA COME DETRAZIONE TRA IL PROGETTO DI B.O.E. PRESENTATO DA RFI AL 10° REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO BCM IN DATA 25/01/2017 E RELATIVO "NULLA OSTA" N°13 CON PRESCRIZIONI DALLO STESSO RILASCIATO IN DATA 31/01/2017 E LE PLANIMETRIE TRASMESSE DA ITF A SEGUITO DEL "VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE DELLE AREE EX ART. 17.4 DELLA CONVENZIONE" IN DATA 02.03.2018 NELLE QUALI SONO RIPORTATE LE INTENZIONI DI RFI/ITF IN MERITO ALLA ESECUZIONE CON RAPPORTO DIRETTO CON L'IMPRESA "BONIFICATRICE".

COMMITTENTE: **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO**

DIREZIONE LAVORI: **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO**

APPALTATORE: **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **SOTECNI**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014**

DISEGNO  
 BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI  
 Planimetria di progetto con B.O.E  
 Tav 7

APPALTATORE	PROGETTAZIONE							
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI							
COMMESSA	LOTTI	FASCE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	Z	P6	BB0000	007	B	1:2.000
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMISSIONE	CARLUCCI	14/05/18	LACIOPRO	15/05/18	LACIOPRO	15/05/18	CHECCHI
B	EMISSIONE per REV	CARLUCCI	10/09/2018	LACIOPRO	11/09/2018	LACIOPRO	11/09/2018	

File: IF1M 0 0 E.ZZ P6.BB.00.0.007-B.DWG n. Ediz: 1

Tabella BOE VARIANTE CANCELLO (Progetto Esecutivo)

WBS DI RIFERIMENTO	Stralico planimetrico	BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -3,00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -4,00						
		BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -3,00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -4,00		BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -5,00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -6,00		BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -7,00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -8,00		AREE CON ANOMALIE FERROMAGNETICHE
		DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI	AREE BOE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI	DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI	AREE BOE A CURA RFI (ESEGUITE)	DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI	AREE BOE A CURA RFI (ESEGUITE)	
RI01-TR01-GA01 (sezioni tipo da A a H)	1	35.468,95		28.074,58				5.607,83
GA01 (sezioni tipo da I a P) - NV01	2	31.217,92	49.455,91	31.161,30	21.255,46			1.500,04
	3	1.694,15						
RI02-NV02	4	21.297,23	56.267,70	2.511,96	1.325,35			
VI01-NV04	5	75.795,94	3.129,25	5.681,49	824,34			
RI03	6	50.735,13	24.745,75	7.885,12	689,35			
VI02-IV03-RI04-RI04bis-NV05-NV07	7	73.027,91	100.131,22	3.871,60	3.591,64	3.287,26	3.442,84	
RI04-IV03-NV09	8	31.556,98	53.595,63	819,73	3.499,15			
RI05-IV04-RI06-NV11	9	35.875,78	55.680,77	1.682,63	1.573,39			
RI06-RI07-NV12-NV06-NV11	10	82.985,16	59.123,82	934,93	1.672,42			
<b>LINEA STORICA</b>		<b>175.664,00</b>	<b>439.656,15</b>	<b>402.130,05</b>	<b>82.623,33</b>	<b>34.431,09</b>	<b>3.287,26</b>	<b>3.442,84</b>
<b>BOE SUPERFICIALE mq</b>					<b>706.338,61</b>			<b>7.107,87</b>