



**LEGENDA**

- AREE BOE A CURA RFI
- AREE BOE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI**
  - BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -3,00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -4,00 DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI
  - BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -5,00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -6,00 DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI
  - BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -7,00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -8,00 DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI
- AREE CON ANOMALIE FERROMAGNETICHE

LA PRESENTE PLANIMETRIA E' STATA REDATA COME DETRAZIONE TRA IL PROGETTO DI B.O.E. PRESENTATO DA RFI AL 10° REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO BCM IN DATA 25/01/2017 E RELATIVO "NULLA OSTA" N°13 CON PRESCRIZIONI DALLO STESSO RILASCIATO IN DATA 31/01/2017 E LE PLANIMETRIE TRASMESSE DA ITF A SEGUITO DEL "VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE DELLE AREE EX ART. 17.4 DELLA CONVENZIONE" IN DATA 02.03.2018 NELLE QUALI SONO RIPORTATE LE INTENZIONI DI RFI/ITF IN MERITO ALLA ESECUZIONE CON RAPPORTO DIRETTO CON L'IMPRESA "BONIFICATRICE".

**Tabella BOE VARIANTE CANCELLO (Progetto Esecutivo)**

WBS DI RIFERIMENTO	Stralcio planimetrico	BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -3,00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -4,00		BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -5,00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -6,00		BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -7,00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -8,00		BONIFICA IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA' ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONI SPINTE SINO A mt. -5,00 DAL P.C., CON GARANZIA SINO A mt. -6,00		AREE CON ANOMALIE FERROMAGNETICHE	
		DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI		DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI		DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI		DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI		DA ESEGUIRE A CURA ATI SALINI-IMPREGIO/ASTALDI	
		AREE BOE A CURA RFI (ESEGUTE)	AREE BOE A CURA RFI (ESEGUTE)	AREE BOE A CURA RFI (ESEGUTE)	AREE BOE A CURA RFI (ESEGUTE)	AREE BOE A CURA RFI (ESEGUTE)	AREE BOE A CURA RFI (ESEGUTE)	AREE BOE A CURA RFI (ESEGUTE)	AREE BOE A CURA RFI (ESEGUTE)	AREE BOE A CURA RFI (ESEGUTE)	AREE BOE A CURA RFI (ESEGUTE)
RI01-TR01-GA01 (sezioni tipo da A a H)	1		35.468,95		28.074,58						5.607,83
GA01 (sezioni tipo da I a P) - NV01	2		31.217,92	49.455,91	31.161,30	21.255,46					1.500,04
	3		1.694,15								
RI02-NV02	4		21.297,23	56.267,70	2.511,96	1.325,35					
VI01-NV04	5		75.795,94	3.129,25	5.681,49	824,34					
RI03	6		50.736,13	24.745,75	7.885,12	689,35					
VI02-IV03-RI04-RI04bis-NV05-NV07	7		73.027,91	100.131,22	3.871,60	3.591,64	3.287,26	3.442,84			
RI04-IV05-NV09	8		31.556,98	53.595,63	819,73	3.499,15					
RI05-IV04-RI06-NV11	9		35.875,78	55.680,77	1.682,63	1.373,39					
RI06-RI07-NV12-NV06-NV11	10		82.985,16	59.123,82	934,53	1.672,42					
<b>LINEA STORICA</b>			<b>175.664,00</b>	<b>439.656,15</b>	<b>402.130,05</b>	<b>82.623,33</b>	<b>34.431,09</b>	<b>3.287,26</b>	<b>3.442,84</b>		<b>7.107,87</b>
<b>BOE SUPERFICIALE mq</b>						<b>708.338,61</b>					

COMMITTENTE: **GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO**

DIREZIONE LAVORI: **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO**

APPALTATORE: **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **SYSTRA SOTECNI REXSOIL**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014**  
 DISEGNO  
 BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI  
 Planimetria di progetto con B.O.E  
 Tav. 8

APPALTATORE: **RFI**

DIRETTORE TECNICO: Ing. M. PANISI

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. A. CHECCHI

COMMESSA: I F 1 M 0 0 E Z Z P 6 B B 0 0 0 0 0 0 8 B

LOTTI: 00

FASE: E

ENTE: ZZ

TIPO DOC: P6

OPERA/DISCIPLINA: BB

PROGR.: 00

REV.: 8

SCALA: 1:2.000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE	CARUGO	14/06/18	LACIOP	15/06/18	LACIOP	15/06/18	CHECCHI	04/08/18
B	EMISSIONE per REV	CARUGO	10/09/2018	LACIOP	11/09/2018	LACIOP	11/09/2018		

File: IF1M000EZZP6BB000008B.DWG n. Elab: