

SEZIONE A-A SCALA 1:50 SEZIONE TRASVERSALE SCAVI E CONSOLIDAMENTI



SEZIONE B-B SCALA 1:50 SEZIONE TRASVERSALE CARPENTERIA



SEZIONE C-C SCALA 1:50

PROFILO LONGITUDINALE




TABELLA RIASSUNTIVA -	USCITA DI EMERGENZA F	PEDONALE - SEZIONE TIPO A1
SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL FRONTE	SFONDI —	
	FINE CAMPO -	
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	CENTINE METALLICHE	2IPN 140 p=1.40m ±20%
	SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL CONTORNO	Sp=0.15m
DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)	N° 4(2+2) TUBI MICROFESSURATI IN PVC L=30m (SOVRAPP. MIN. 10m)	
DIVECTIMENTA DEFINITIVA	ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp=0.50m, IN CLS NON ARMATO	
RIVESTIMENTO DEFINITIVO	CALOTTA Sp=0.40m, IN CLS NON ARMATO	

CAMPO D'AVANZAMENTO	_
FRONTE/GETTO ARCO ROVESCIO E MURETTE (**)	MAX 5ø
FRONTE/GETTO DI CALOTTA (**)	SVINCOLATA
(*) LE DISTANZE SONO VALUTATE	IN FUNZIONE DI Ø DIAMETRO EQUIVALENTE DELLA SEZIONE TRASVERSALE

USCITA DI EMERGENZA PEDONALE - SEZIONE TIPO A1 PRINCIPALI FASI ESECUTIVE

FASE 2: SCAVO A PIENA SEZIONE DEL SINGOLO SFONDO

FASE 1: POSA IN OPERA DI DRENAGGIO IN AVANZAMENTO (EVENTUALE)


FASE 3: RIVESTIMENTO PROVVISORIO AL CONTORNO CON CENTINE METALLICHE E SPRITZ—BETON

FASE 4: RIPETIZIONE DELLE FASI "2" E "3" FINO AL GETTO DI ARCO ROVESCIO E MURETTE

FASE 5: GETTO DI ARCO ROVESCIO E MURETTE

FASE 6: POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

FASE 7: GETTO CALOTTA



NOTE

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO SPECIFICO RROHO4D07SPGN0000001A EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO

LEGENDA P.C.= PIANO DEI CENTRI P.S.= PIANO DI SCAVO P.C.1= PIANO DI CALPESTIO



RROH 04 D 07 BB GN000 004 A

A Emissione esecutiva

1:50