



LEGENDA	
	n°2 / 4 tubi 160mm - Polifora finestra circuito 1KV / distribuzione piazzale
	Pozzetto 80x80x80 cm - Smistamento
	Palo conico dritto laminato in acciaio, zincato a caldo, altezza totale 8.8 m 8m f.t.); blocco di fondazione 80x80x100 cm, pozzetto 45x45x60 cm. Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, con sorgente luminosa a LED di potenza - 68,3 W - 7490 lm. Vano ottico in pressofusione di alluminio, possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale. Grado di protezione IP66, dotato di driver con 4 profili di funzionamento al 100% con differenti livelli di flusso luminoso e profilo di riconoscimento della mezzanotte. IK08 - Classe di isolamento II.
	Passerella per cavi utenze finestra 200x105mm
	n°2 tubi 200mm - Polifora MT
	n°2 tubi 100mm - Polifora TLC
	Pozzetto 120x120cm

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
CODIFICA	DESCRIZIONE
RR0H01D18PXL0100001A	Planimetria schematica con disposizione quadri a 1000V, cabine MT/BT e cavidotti
RR0H01D18PBLF0100004A	Planimetria innesto finestra 2 con disposizione apparecchiature LFM e cavidotti

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. TECNOLOGIE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO - SASSARI - OLBIA
VARIANTE DI BAULADU

IMPIANTI LFM - GALLERIA BAULADU

Planimetria con disposizione apparecchiature LFM e Cavidotti: Piazzale RI54 finestra 2 - pk 4+194

SCALA :
1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RR0H	01	D	18	PA	LF0100	004	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	S. Ricci	Marzo 2018	M. Castellani	Marzo 2018	T. Paoletti	Marzo 2018	Giulio Buffarini 17/03/2018 n° 17/112