



QUADRO ELETTRICO
(Non oggetto degli impianti meccanici)

AVVIO / ARRESTO
ALLARME
STATO
LOC / REM
TEMPERATURA

COLLEGAMENTO AL PCA TRAMITE SWITCH
(Non oggetto degli impianti meccanici)

LEGENDA

	SG 2	Serranda gravitazionale 700 x 300 mm
	EXT 2	Estrattore assiale a parete Portata = 2600 m ³ /h; Prevalenza max = 100 Pa Potenza elettrica assorbita = 90 W
	TA	Termostato ambiente

TABELLA ELEMENTI

Elemento	Caratteristiche
	Collegamento al PCA

NOTE

1. LE CONDOTTE PER L'ARIA SARANNO REALIZZATE CON LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO - SASSARI - OLBIA
 VARIANTE BONORVA - TORRALBA
 FINESTRA - pk 3+075
 IMPIANTO HVAC
 SCHEMA FUNZIONALE

SCALA :
- : -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RROH	04	D	17	DX	IT5303	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	E. Bojella	Marzo 2018	M. Damiani	Marzo 2018	T. Paoletti	Marzo 2018	A. Falaschi Marzo 2018

ITA - RFI
 U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI
 Dott. ALBERTO FALASCHI
 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane