

LEGENDA APPARECCHIATURE AT


1	Terminale cavo AT Costruttore: Nexans Italia S.p.A.
2	Scaricatore con contascariche PEXLIM Q144-EH170 Costruttore: ABB Power Technologies AB S.p.A.
3	Sezionatore tripolare orizzontale 145-170kV con lame di messa a terra e comando motorizzato Costruttore: Nuova Rocchi S.r.l.
4	Trasformatore di tensione induttivo TVI GAS 170kV N°3 Prestazioni (Protezioni) Costruttore: ABB S.p.A. - Power Products Division
5	Interruttore tripolare LTB 170kV Costruttore: ABB T&D ADDA S.p.A.
6	Trasformatore di corrente TG170 N°4 prestazioni (misure e protezioni) Costruttore: ABB T&D ADDA S.p.A.
7	Trasformatore di tensione induttivo TVI GAS 170kV N°1 Prestazione (Misure) Costruttore: ABB S.p.A. - Power Products Division
8	Trasformatore di potenza ONAN/ONAF 40/50MVA YNd11 150±10x1,25 / 20 Costruttore: SIEMENS Transformers S.p.A.
9	Castelletto MT
10	Supporto per messa a terra centro stella trasformatore AT
11	Armadio smistamento cavi - MK Trafo
12	Cassetta per secondari trasformatore di tensione induttivo (protezioni)
13	Cassetta per secondari trasformatore di tensione induttivo (misure)
14	Trasformatore di potenza (da installare in caso di guasto del TR principale)

Comune di : ACERENZA

Provincia di : POTENZA  
Regione : BASILICATA



IVPC Power 8 S.p.A.  
Società Unipersonale  
Sede legale : 80121 Napoli (NA) - Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 11  
Sede Operativa : 83100 Avellino - Via Circumvallazione 108  
Indirizzo email: ivpcpower@pec.ivpc.com  
P.I. 0253339049  
Amministratore Unico : Avv. Oreste Vigorito  
Società del Gruppo IVPC



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA DI POTENZA PARI A 36 MW  
PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO ELABORATO :  
Sottostazione Utente 150/30 kV - Banzì (PZ)  
Planimetria generale

DATA : OTTOBRE 2018 N°/CODICE ELABORATO : **A.16.b.9.I**  
SCALA : 1:125  
Folder: Elaborati di Progetto Tipologia: D (disegno) Lingua: ITALIANO

Ing. Gaspare Conio  
I.V.P.C.  
Service  
IVPC Service S.r.l.  
Sede legale : 80121 Napoli (NA) - Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 11  
Sede Operativa : 83100 Avellino - Via Circumvallazione 108  
GRUPPO IVPC



00	OTTOBRE 2018	Emissione per Progetto Definitivo - Richiesta V.I.A. e A.U.	xx	xx	IVPC Power 8
N° REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

Proprietà e diritto del presente documento sono riservati - la riproduzione è vietata.