

# autostrada del brennero

REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA PER VEICOLI  
PESANTI IN LOCALITÀ VALDARO (MN) IN CARREGGIATA  
SUD, ALLA PROGRESSIVA km 259+800  
– PROGETTO DEFINITIVO –

7.1	ELENCO PREZZI
-----	---------------

0	OTTOBRE'18	AGGIORNAMENTO	M.STENICO	M. TAMANINI	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:  NOVEMBRE 2014			<b>SERVIZIO PROGETTAZIONE</b>		IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:  
NUMERO PROGETTO:  29/14					



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A	<b>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI</b> MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI		
A.01	<b>SCAVI</b> SCAVI		
A.01.001.*	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</b> SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA (Euro tre/17)	mc	3,17
A.01.004	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</b> SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI (Euro sei/56)	mc	6,56
A.02	<b>RILEVATI E DRENAGGI</b> RILEVATI E DRENAGGI		
A.02.001	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA</b> PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA		
A.02.001.e	<b>- SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</b> - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI (Euro nove/08)	mq	9,08
A.02.003	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE		
A.02.003.a.*	<b>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.</b> FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. (Euro dodici/00)	mc	12,00
A.02.004	<b>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE</b> FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE		
A.02.007	<b>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO</b> SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO		
A.02.007.a	<b>- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b> - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro uno/49)	mc	1,49
A.02.008	<b>SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI</b> SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI (Euro sei/82)	mc	6,82



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A.02.020	<b>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI</b> STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI		
A.02.020.a	- <b>CON USO DI CEMENTO</b> - CON USO DI CEMENTO  (Euro sette/66)	mc	7,66
B	<b>OPERE D'ARTE</b> OPERE D'ARTE		
B.01	<b>SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI</b> SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI		
B.01.001	<b>SCAVO DI FONDAZIONE</b> SCAVO DI FONDAZIONE		
B.01.001.a.*	- <b>A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  (Euro sei/09)	mc	6,09
B.03	<b>MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI		
B.03.025	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE</b> CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE		
B.03.025.b	- <b>CON CEMENTO: 200 Kg/mc</b> - CON CEMENTO: 200 Kg/mc  (Euro settantatre/70)	mc	73,70
B.03.025.c	- <b>CON CEMENTO: 250 Kg/mc</b> - CON CEMENTO: 250 Kg/mc  (Euro ottanta/24)	mc	80,24
B.03.031	<b>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.</b> CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.		
B.03.031.b.*	- <b>CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK<math>\geq</math>35 N/mm<sup>2</sup>)</b> - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK $\geq$ 35 N/mm <sup>2</sup> )  (Euro centoquattordici/26)	mc	114,26
B.04	<b>CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE</b> CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ..... (Euro ventuno/24)	mq	21,24
B.05	<b>ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO</b> ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO .....		
B.05.030	<b>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ..... (Euro uno/03)	kg	1,03
B.06	<b>OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE</b> OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE .....		
B.06.095	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</b> IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM ..... (Euro ventisei/37)	mq	26,37
B.08	<b>MANUFATTI PREFABBRICATI</b> MANUFATTI PREFABBRICATI .....		
B.08.003	<b>TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P.</b> TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. .....		
B.08.003.1	<b>TRAVI A "T" O A "I"</b> TRAVI A "T" O A "I" .....		
B.08.003.1.b	<b>TEGOLO PREFABBRICATO- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M</b> TEGOLO PREFABBRICATO- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M ..... (Euro duecentotrentuno/70)	ml	231,70
B.08.011	<b>IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA</b> IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA .....		
B.08.011.b	<b>- PER LUCI DA ML 12,01 A ML 14,00</b> - PER LUCI DA ML 12,01 A ML 14,00 ..... (Euro centottantadue/88)	mq	182,88
B.09	<b>LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE</b> LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE .....		
B.09.400	<b>RINFORZI STRUTTURALI</b> RINFORZI STRUTTURALI .....		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
CE.0.10	<b>Lastre incolori estruse da 20 mm</b> Lastre incolori estruse da 20 mm ..... (Euro settanta/20)	m <sup>2</sup>	70,20
CE.0.20	<b>Lastre colorate estruse da 20 mm</b> Lastre colorate estruse da 20 mm ..... (Euro sessantuno/22)	m <sup>2</sup>	61,22
CE.0.70	<b>Lastre incolori per pannello a camera tipo "risonatore di Helmholtz"</b> Lastre incolori per pannello a camera tipo "risonatore di Helmholtz" ..... (Euro duecentosettantasette/00)	m <sup>2</sup>	277,00
CE.0.120	<b>Fornitura e posa di materiale riciclato per formazione di rilevati stradali</b> Fornitura e posa di materiale riciclato per formazione di rilevati stradali ..... (Euro sette/70)	mc	7,70
CE.0.210	<b>Vernici antievaporazione</b> Vernici antievaporazione ..... (Euro otto/00)	kg	8,00
CE.0.300	<b>Barriera stradale in Corten</b> Barriera stradale in Corten ..... (Euro uno/09)	kg	1,09
CE.0.1000	<b>Oneri - Maggiorazione materiali o trasporto</b> Oneri - Maggiorazione materiali o trasporto ..... (Euro uno/00)	%	1,00
CE.1.01	<b>CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)</b> CAPO SQUADRA (ALL'APERTO) ..... (Euro ventinove/32)	ora	29,32
CE.1.02	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</b> OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) ..... (Euro ventisette/84)	ora	27,84
CE.1.03	<b>OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</b> OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) ..... (Euro venticinque/90)	ora	25,90
CE.1.04	<b>MANOVALE (ALL'APERTO)</b> MANOVALE (ALL'APERTO) ..... (Euro ventitre/38)	ora	23,38



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
CE.2.01.b	<b>SABBIA- PER CLS R'BK 40, 45, 50, 55 N/MMQ</b> SABBIA- PER CLS R'BK 40, 45, 50, 55 N/MMQ ..... (Euro undici/87)	mc	11,87
CE.2.40.a	<b>MALTA REOPLASTICA</b> MALTA REOPLASTICA ..... (Euro zero/75)	kg	0,75
CE.3.10.b	<b>BARRE DI ACCIAIO INOX- TIPO AISI 316L COMPRESO EXTRADIAMETRO</b> BARRE DI ACCIAIO INOX- TIPO AISI 316L COMPRESO EXTRADIAMETRO ..... (Euro quattro/57)	kg	4,57
CE.3.16.a	<b>LAMIERA IN ACCIAIO</b> <b>- S235 SPESS. 2-20 MM ANCHE CALANDRATA</b> LAMIERA IN ACCIAIO - S235 SPESS. 2-20 MM ANCHE CALANDRATA ..... (Euro zero/42)	kg	0,42
CE.3.16.f	<b>LAMIERA IN ACCIAIO- S355J2</b> LAMIERA IN ACCIAIO- S355J2 ..... (Euro zero/85)	kg	0,85
CE.3.23	<b>ZINCATURA DI ACCIAIO ANCHE IN BARRE TONDE PER CEMENTI ARMATI O PRECOMPRESSO</b> ZINCATURA DI ACCIAIO ANCHE IN BARRE TONDE PER CEMENTI ARMATI O PRECOMPRESSO ..... (Euro zero/42)	kg	0,42
CE.3.66.a	<b>PANNELLO E/O BARRIERA</b> <b>- PANNELLO FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI</b>  PANNELLO E/O BARRIERA - PANNELLO FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI ..... (Euro ottantasei/33)	m <sup>2</sup>	86,33
CE.3.66.l	<b>PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN CALCESTRUZZO</b> PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN CALCESTRUZZO ..... (Euro centonove/61)	m <sup>2</sup>	109,61
CE.4.1.c	<b>BITUME- MODIFICATO HARD</b> BITUME- MODIFICATO HARD ..... (Euro zero/54)	kg	0,54
CE.8.001	<b>GRUPPO ELETTROGENO KVA 25</b> GRUPPO ELETTROGENO KVA 25 ..... (Euro dieci/32)	ora	10,32
CE.21.003	<b>MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE</b> MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/40)	kg	2,40
CE.21.005	<b>MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE</b> MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE	kg	0,65
	(Euro zero/65)		
CE.30.001.b	<b>VERNICE EPOSSIDICA</b> <b>- BICOMPONENTE AI FOSFATI DI ZINCO</b>  VERNICE EPOSSIDICA - BICOMPONENTE AI FOSFATI DI ZINCO	lt	12,00
	(Euro dodici/00)		
CE.30.007	<b>COSTI ELEMENTARI</b> <b>MATERIALI DI RIFINITURA: VERNICI - RESINE - COLLE</b> <b>VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE METACRILICHE</b>  COSTI ELEMENTARI MATERIALI DI RIFINITURA: VERNICI - RESINE - COLLE VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE METACRILICHE	kg	10,00
	(Euro dieci/00)		
D	<b>SOVRASTRUTTURE STRADALI</b> SOVRASTRUTTURE STRADALI		
D.01	<b>PAVIMENTAZIONI STRADALI</b> PAVIMENTAZIONI STRADALI		
D.01.001	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO		
D.01.001.a	<b>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO</b> FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO	mc	24,99
	(Euro ventiquattro/99)		
D.01.002	<b>STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE DI ESISTENTE FONDAZIONE</b> STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE DI ESISTENTE FONDAZIONE	mc	22,36
	(Euro ventidue/36)		
D.01.005	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE		
D.01.005.c	<b>- BASE CON BITUME MODIFICATO SOFT</b> - BASE CON BITUME MODIFICATO SOFT	mc	124,69
	(Euro centoventiquattro/69)		
	<b>STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO</b>		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.01.010	<b>RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO</b> STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO		
D.01.011	<b>STRATO BASEBINDER</b> STRATO BASEBINDER		
D.01.011.b	<b>- CON BITUME MODIFICATO SOFT</b> - CON BITUME MODIFICATO SOFT  (Euro centotrentatre/73)	mc	133,73
D.01.011.c	<b>- CON BITUME MODIFICATO HARD</b> - CON BITUME MODIFICATO HARD  (Euro centoquaranta/25)	mc	140,25
D.01.017	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)		
D.01.017.a	<b>- BINDER CON BITUME TAL QUALE</b> - BINDER CON BITUME TAL QUALE  (Euro centoventiquattro/64)	mc	124,64
D.01.024	<b>STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)</b> STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)		
D.01.024.a	<b>- CON BITUME TAL QUALE</b> - CON BITUME TAL QUALE  (Euro centotrentadue/24)	mc	132,24
D.01.024.b	<b>- CON BITUME TAL QUALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM</b> - CON BITUME TAL QUALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM  (Euro cinque/95)	mq x 4 cm	5,95
D.01.024.d	<b>- CON BITUME MODIFICATO SOFT</b> - CON BITUME MODIFICATO SOFT  (Euro centoquarantaquattro/66)	mc	144,66
D.01.027	<b>STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA</b> STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA		
D.01.043	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI</b> MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI  <b>- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA</b>		





## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.01.043.a	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA ..... (Euro zero/70)	mq	0,70
D.01.043.b	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA ..... (Euro zero/83)	mq	0,83
D.01.043.c	- CON BITUME TAL QUALE - CON BITUME TAL QUALE ..... (Euro zero/98)	mq	0,98
D.01.043.d	- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD ..... (Euro uno/11)	mq	1,11
D.01.052.*	<b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ..... (Euro zero/41)	mq x cm	0,41
E	<b>LAVORI DIVERSI</b> LAVORI DIVERSI .....		
E.01	<b>DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE</b> DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE .....		
E.01.045	<b>STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE</b> STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE .....		
E.01.045.b	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M ..... (Euro centoventisei/90)	mq	126,90
E.01.050	<b>STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO</b> STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO .....		
E.01.050.b	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M ..... (Euro centottantotto/99)	mq	188,99
E.02	<b>CORDONATURE E CUNETTE STRADALI</b> CORDONATURE E CUNETTE STRADALI .....		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E.02.001	<b>CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</b> CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 ..... (Euro tredici/35)	m	13,35
E.05	<b>MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI</b> MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI .....		
E.05.002	<b>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</b> CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE ..... (Euro due/27)	kg	2,27
E.05.010	<b>RETE DI RECINZIONE</b> RETE DI RECINZIONE .....		
E.05.010.c.*	<b>- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90 M</b> - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,90 M ..... (Euro cinquantuno/70)	ml	51,70
E.05.015	<b>RECINZIONE</b> RECINZIONE .....		
E.05.015.d	<b>- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20</b> - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20 ..... (Euro diciotto/40)	m	18,40
E.08	<b>CONFERIMENTO A DISCARICA</b> CONFERIMENTO A DISCARICA .....		
E.08.005	<b>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI</b> CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI .....		
F	<b>OPERE IN VERDE</b> OPERE IN VERDE .....		
F.01.019	<b>RIVESTIMENTO DI SCARPATE</b> RIVESTIMENTO DI SCARPATE .....		
F.01.019.1	<b>MEDIANTE IDROSEMINA</b> MEDIANTE IDROSEMINA .....		
F.01.019.1.a	<b>- CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</b> - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
H	(Euro uno/17) <b>SEGNALETICA STRADALE</b> SEGNALETICA STRADALE	mq	1,17
H.01	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE		
H.01.001	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE		
H.01.001.b	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15	ml	0,46
H.01.011	(Euro zero/46) <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE MANUALE</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE MANUALE		
H.01.011.a	- PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER FONDI BITUMATI NORMALI	mq	35,27
I	(Euro trentacinque/27) <b>IMPIANTI</b> IMPIANTI		
I.1.10	<b>Cabina MT/BT Area Arrivo MT</b> Cabina MT/BT Area Arrivo MT	cad	50.000,00
I.1.20	(Euro cinquantamila/00) <b>Cabina MT/BT Area di ristorazione</b> Cabina MT/BT Area di ristorazione	cad	40.000,00
I.1.30	(Euro quarantamila/00) <b>Trasformatore MT/BT Area Arrivo MT</b> Trasformatore MT/BT Area Arrivo MT	cad	16.000,00
I.1.40	(Euro sedicimila/00) <b>Trasformatore MT/BT Area Ristorazione</b> Trasformatore MT/BT Area Ristorazione	cad	16.000,00
	<b>Quadro BT-Area di Ristorazione</b>		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
I.1.50	Quadro BT-Area di Ristorazione ..... (Euro venticinquemila/00)	cad	25.000,00
I.1.60	<b>Quadro BT-Area Cabina Consegna</b> Quadro BT-Area Cabina Consegna ..... (Euro diecimila/00)	cad	10.000,00
I.1.70	<b>Quadretto BT-area ingresso</b> Quadretto BT-area ingresso ..... (Euro dodicimila/00)	cad	12.000,00
I.1.80	<b>Quadretto BT-area uscita</b> Quadretto BT-area uscita ..... (Euro dodicimila/00)	cad	12.000,00
I.1.90	<b>Cavo MT 3x50mmq</b> Cavo MT 3x50mmq ..... (Euro settantacinque/00)	m	75,00
I.1.100	<b>Cavo FG(O)R16 4x50</b> Cavo FG(O)R16 4x50 ..... (Euro ventitre/00)	m	23,00
I.1.110	<b>Cavo FG(O)R16 4x50+cavo dati</b> Cavo FG(O)R16 4x50+cavo dati ..... (Euro trenta/00)	m	30,00
I.1.120	<b>Cavo di Terra 1x50mmq</b> Cavo di Terra 1x50mmq ..... (Euro cinque/00)	m	5,00
I.1.130	<b>Quadro di scambio</b> Quadro di scambio ..... (Euro diecimila/00)	cad	10.000,00
I.2.10	<b>Quadro Elettrogeno PRP =250 kva (200kw) Quadro elettrico Gruppo elettrogeno</b> Quadro Elettrogeno PRP =250 kva (200kw) Quadro elettrico Gruppo elettrogeno ..... (Euro ottantaquattromila/00)	cad	84.000,00
I.2.20	<b>Quadro Elettrico Gruppo elettrogeno</b> Quadro Elettrico Gruppo elettrogeno ..... (Euro ventimilasettecentosettantaquattro/40)	cad	20.774,40
I.3.10	<b>Ups 20Kw</b> Ups 20Kw		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro ventisettemilacinquecento/00)	cad	27.500,00
I.3.20	<b>Quadro Ups</b> Quadro Ups		
	..... (Euro cinquemila/00)	cad	5.000,00
I.3.30	<b>Linee di distribuzione privilegiata</b> Linee di distribuzione privilegiata		
	..... (Euro diecimila/00)	corpo	10.000,00
I.4.10	<b>Palo di illuminazione da 18 m</b> Palo di illuminazione da 18 m		
	..... (Euro quattromilaseicento/00)	cad	4.600,00
I.4.20	<b>Palo da 12 m a doppio sbraccio</b> Palo da 12 m a doppio sbraccio		
	..... (Euro novecentoquaranta/00)	cad	940,00
I.4.30	<b>Madonnina per palo</b> Madonnina per palo		
	..... (Euro centoventicinque/00)	cad	125,00
I.4.40	<b>Limitatore per le sovratensioni</b> Limitatore per le sovratensioni		
	..... (Euro duecento/75)	cad	200,75
I.4.50	<b>Tegolo copricavo</b> Tegolo copricavo		
	..... (Euro quarantacinque/00)	cad	45,00
I.4.60	<b>Plinti per illuminazione</b> Plinti per illuminazione		
	..... (Euro duecentoquarantotto/00)	cad	248,00
I.4.70	<b>Chiusini</b> Chiusini		
	..... (Euro uno/95)	kg	1,95
I.4.80	<b>Posa in opera e stuccatura tombini</b> Posa in opera e stuccatura tombini		
	..... (Euro diciotto/29)	cad	18,29
I.4.90	<b>Corpo illuminante per palo 18 m</b> Corpo illuminante per palo 18 m		
	.....	cad	943,55



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
I.4.100	(Euro novecentoquarantatre/55) <b>Corpo illuminate per palo da 12 m</b> Corpo illuminate per palo da 12 m	cad	680,00
I.4.110	(Euro seicentottanta/00) <b>Sistema di controllo e superviione e controllo</b> Sistema di controllo e superviione e controllo	corpo	16.200,00
I.4.120	(Euro sedicimiladuecento/00) <b>Tubo PE/AD MT rigido serie pesante diametro 160 mm</b> Tubo PE/AD MT rigido serie pesante diametro 160 mm	m	11,00
I.4.125	(Euro undici/00) <b>Tubo PE/AD BT flessibile doppia parete diametro 125</b> Tubo PE/AD BT flessibile doppia parete diametro 125	m	5,00
I.4.130	(Euro cinque/00) <b>Tubo PE/AD BT flessibile doppia parete diamtero 160</b> Tubo PE/AD BT flessibile doppia parete diamtero 160	m	7,50
I.4.140	(Euro sette/50) <b>Tubo PE/AD BT flessibile doppia parete diamtro 75</b> Tubo PE/AD BT flessibile doppia parete diamtro 75	m	4,00
I.4.150	(Euro quattro/00) <b>Collettore di Terra</b> Collettore di Terra	cad	160,00
I.4.160	(Euro centosessanta/00) <b>Dispersore di Terra</b> Dispersore di Terra	cad	15,00
I.4.170	(Euro quindici/00) <b>Cavo di terra 1 x 25 mmq</b> Cavo di terra 1 x 25 mmq	m	5,00
I.4.180	(Euro cinque/00) <b>Cavo FG16(0)R16 4 X 1.6 mmq</b> Cavo FG16(0)R16 4 X 1.6 mmq	m	10,00
I.4.190	(Euro dieci/00) <b>Cavo FG16(0)R 16 4 x 2.5 mmq</b> Cavo FG16(0)R 16 4 x 2.5 mmq	m	2,70
	(Euro due/70)		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
i.4.200	<b>Cavo FG16(0)R 16 4 x 4 mmq</b> Cavo FG16(0)R 16 4 x 4 mmq ..... (Euro tre/50)	m	3,50
I.4.270	<b>Cavo FG16(0)R16 1 x 5 mmq g/v</b> Cavo FG16(0)R16 1 x 5 mmq g/v ..... (Euro sette/10)	m	7,10
I.4.280	<b>Lampeggiatore di testata a Led per Bumper</b> Lampeggiatore di testata a Led per Bumper ..... (Euro milleseicento/00)	cad	1.600,00
I.4.290	<b>Lampada monodirezionale di incanalamento del traffico</b> Lampada monodirezionale di incanalamento del traffico ..... (Euro ottantacinque/00)	cad	85,00
I.4.300	<b>Fornitura e posa in opera di semaforo dimerabile</b> Fornitura e posa in opera di semaforo dimerabile ..... (Euro centosettantacinque/00)	cad	175,00
I.4.310	<b>Cavo per lampeggiatore, semafori, incanalamento</b> Cavo per lampeggiatore, semafori, incanalamento ..... (Euro quattro/00)	m	4,00
I.5.10	<b>Unita' di controllo e supervisione Plc centrale</b> Unita' di controllo e supervisione Plc centrale ..... (Euro venticinquemila/00)	cad	25.000,00
I.5.20	<b>Unità di controllo e supervisione Plc periferico</b> Unità di controllo e supervisione Plc periferico ..... (Euro dodicimila/00)	cad	12.000,00
I.5.30	<b>Programmazione Plc</b> Programmazione Plc ..... (Euro quindicimila/00)	corpo	15.000,00
I.5.40	<b>Cavo FG16(o)R16 7 x1.5 mmq</b> Cavo FG16(o)R16 7 x1.5 mmq ..... (Euro sei/70)	m	6,70
I.5.50	<b>Display Stalli liberi e ingresso</b> Display Stalli liberi e ingresso ..... (Euro duemilaottocentotrentasei/87)	cad	2.836,87



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
I.5.60	<b>Centralina controllo stalli liberi</b> Centralina controllo stalli liberi ..... (Euro cinquemila/00)	cad	5.000,00
I.5.70	<b>Sensori occupazione stalli</b> Sensori occupazione stalli ..... (Euro cento/00)	cad	100,00
I.5.80	<b>Cavo dati</b> Cavo dati ..... (Euro due/75)	m	2,75
I.5.90	<b>Telecamere CCTV</b> Telecamere CCTV ..... (Euro ottocento/00)	cad	800,00
I.5.100	<b>Telecamere Termiche</b> Telecamere Termiche ..... (Euro tremilatrecento/00)	cad	3.300,00
I.5.110	<b>Telecamere Brandeggianti</b> Telecamere Brandeggianti ..... (Euro tremilacinquecento/00)	cad	3.500,00
I.5.120	<b>Cavo dati</b> Cavo dati ..... (Euro due/75)	m	2,75
I.5.130	<b>Sbarre barriere di Elevazione</b> Sbarre barriere di Elevazione ..... (Euro duemilacinquecento/00)	cad	2.500,00
I.5.140	<b>Colonnine di Ricarica</b> Colonnine di Ricarica ..... (Euro millecinquecento/00)	cad	1.500,00
I.5.150	<b>Posa in opera quadro di distribuzione</b> Posa in opera quadro di distribuzione ..... (Euro diecimila/00)	cad	10.000,00
I.6.10	<b>Cavo FG(O) R16 1 x 120 mmq</b> Cavo FG(O) R16 1 x 120 mmq ..... (Euro quindici/00)	m	15,00
	<b>Cavo FG(O) R16 x 50 mmq</b>		





## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
I.6.20	Cavo FG(O) R16 x 50 mmq ..... (Euro nove/00)	m	9,00
I.6.30	<b>Serbatoio e gruppo di presurizzazione</b> Serbatoio e gruppo di presurizzazione ..... (Euro cinquantanovemiladuecento/00)	cad	59.200,00
I.6.40	<b>Gruppo Sconnettore</b> Gruppo Sconnettore ..... (Euro quattromilacinquecento/00)	cad	4.500,00
I.6.50	<b>Idrante</b> Idrante ..... (Euro trecento/00)	cad	300,00
I.6.60	<b>Saracinesca cunea Gommato a vite esterna</b> Saracinesca cunea Gommato a vite esterna ..... (Euro duecentonove/59)	cad	209,59
I.6.70	<b>Tubazione anticendio</b> Tubazione anticendio ..... (Euro venti/00)	m	20,00
I.7.10	<b>Pannelli fotovoltaico 2000 kw/kw</b> Pannelli fotovoltaico 2000 kw/kw ..... (Euro quarantamila/00)	cad	40.000,00
I.7.20	<b>Impianto elettrico Locale Ristorazione</b> Impianto elettrico Locale Ristorazione ..... (Euro quarantamila/00)	cad	40.000,00
I.7.30	<b>Impianto elettrico Bagni zona Centrale</b> Impianto elettrico Bagni zona Centrale ..... (Euro cinquantamila/00)	cad	50.000,00
I.7.40	<b>Impianto elettrico Cabina MT/BT</b> Impianto elettrico Cabina MT/BT ..... (Euro duemila/00)	cad	2.000,00
I.7.50	<b>Impianto dati (spillamento fibre e distribuzione)</b> Impianto dati (spillamento fibre e distribuzione) ..... (Euro venticinquemila/00)	cad	25.000,00
I.7.60	<b>Impianto riscaldamento</b> Impianto riscaldamento		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantamila/00)	cad	70.000,00
I.7.70	<b>Impianto refrigerazione/ventilazione</b> Impianto refrigerazione/ventilazione	cad	110.000,00
	(Euro centodiecimila/00)		
I.7.80	<b>Impianto idrico sanitario e antincendio</b> Impianto idrico sanitario e antincendio	cad	45.000,00
	(Euro quarantacinquemila/00)		
I.8.10	<b>Cavo FG(O) R16 1 x 16 mmq</b> Cavo FG(O) R16 1 x 16 mmq	m	2,75
	(Euro due/75)		
I.8.20	<b>Sistema Esazione</b> Sistema Esazione	cad	30.000,00
	(Euro trentamila/00)		
I.01	<b>TUBAZIONI</b> TUBAZIONI		
I.01.010	<b>TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE</b> TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE		
I.01.010.c	<b>- DIAMETRO ESTERNO MM 160</b> - DIAMETRO ESTERNO MM 160	m	11,91
	(Euro undici/91)		
I.01.010.d	<b>- DIAMETRO ESTERNO MM 200</b> - DIAMETRO ESTERNO MM 200	m	17,37
	(Euro diciassette/37)		
I.01.010.e	<b>- DIAMETRO ESTERNO MM 250</b> - DIAMETRO ESTERNO MM 250	ml	26,54
	(Euro ventisei/54)		
I.01.010.f	<b>- DIAMETRO ESTERNO MM 300</b> - DIAMETRO ESTERNO MM 300	m	40,60
	(Euro quaranta/60)		
I.01.010.g	<b>- DIAMETRO ESTERNO MM 400</b> - DIAMETRO ESTERNO MM 400	m	64,60
	(Euro sessantaquattro/60)		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
I.01.010.h	- <b>DIAMETRO ESTERNO MM 500</b> - DIAMETRO ESTERNO MM 500 ..... (Euro cento/42)	ml	100,42
I.01.010.i	- <b>DIAMETRO ESTERNO MM 630</b> - DIAMETRO ESTERNO MM 630 ..... (Euro centocinquantasette/52)	ml	157,52
I.01.010.l	- <b>DIAMETRO ESTERNO MM 710</b> - DIAMETRO ESTERNO MM 710 ..... (Euro centosessantadue/12)	ml	162,12
I.02	<b>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS</b> CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS .....		
I.02.080	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 .....		
I.02.080.b	- <b>DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm</b> - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm ..... (Euro novantadue/43)	cad	92,43
I.02.080.d	- <b>DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm</b> - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm ..... (Euro centonovantacinque/98)	cad	195,98
I.02.090	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA .....		
I.02.090.b	- <b>PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm</b> - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm ..... (Euro duecentoundici/96)	cad	211,96
I.03	<b>IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE</b> IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE .....		
I.03.002	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - P.R.F.V.</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - P.R.F.V. .....  - <b>CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S</b>		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
I.03.002.f	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S ..... (Euro tredicimilaseicentocinque/12)	cad	13.605,12
P.R.M.9	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO ..... (Euro quaranta/00)	m	40,00
PA	<b>PAVIMENTAZIONI</b> PAVIMENTAZIONI .....		
PA.A.70	<b>Fornitura e stesa di strato di congl. bituminoso (tipo Splittmastixasphalt) con caratteristiche antiskid</b> Fornitura e stesa di strato di congl. bituminoso (tipo Splittmastixasphalt) con caratteristiche antiskid .....		
PA.A.70.b	<b>-STRATO DI USURA Spessore 4 cm.</b> -STRATO DI USURA Spessore 4 cm. ..... (Euro nove/68)	mq x 4 cm	9,68
PR	<b>PROGETTAZIONE</b> PROGETTAZIONE .....		
PR.A	<b>SCAVI E DEMOLIZIONI</b> SCAVI E DEMOLIZIONI .....		
PR.B	<b>MOVIMENTI MATERIE - RILEVATI</b> MOVIMENTI MATERIE - RILEVATI .....		
PR.B.30	<b>Fornitura e posa di materiale riciclato per formazione di rilevati stradali</b> Fornitura e posa di materiale riciclato per formazione di rilevati stradali ..... (Euro dieci/53)	m <sup>3</sup>	10,53
PR.DI	<b>CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI IN DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO.</b> CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI IN DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO. .....		
PR.DI.10	<b>(ANAS E.08.005.17.03.02*) CONFERIMENTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DI RIFIUTI COSTITUITI DA CONGLOMERATO BITUMINOSO IN CROSTE SELEZIONATE E/O FRESATO E/O FORME SIMILARI.</b> (ANAS E.08.005.17.03.02*) CONFERIMENTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DI RIFIUTI COSTITUITI DA CONGLOMERATO BITUMINOSO IN CROSTE SELEZIONATE E/O FRESATO E/O FORME SIMILARI. ..... (Euro uno/24)	q	1,24
PR.DI.20	<b>(ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O UGUALE A 0.20 MC.</b> (ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O UGUALE A 0.20 MC.		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/49)	q	2,49
PR.DI.30	<b>(ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA - I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDEANO I LIMITI PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5</b> (ANAS E.08.005.17.05.04*) MATERIALI DI MATRICE TERROSA - I CUI VALORI CHIMICO-ANALITICI NON ECCEDEANO I LIMITI PREVISTI DALLA TAB. 1 COLONNA B ALL. 5	q	1,24
	(Euro uno/24)		
PR.F	<b>CARPENTERIA METALLICA</b> CARPENTERIA METALLICA		
	<b>Fornitura e posa in opera di elementi in acciaio inossidabile</b> Fornitura e posa in opera di elementi in acciaio inossidabile		
PR.F.30			
	<b>Fornitura e posa in opera di barre filettate in acciaio inossidabile AISI 316L</b> Fornitura e posa in opera di barre filettate in acciaio inossidabile AISI 316L		
PR.F.30.c		kg	8,49
	(Euro otto/49)		
PR.G	<b>BARRIERE DI SICUREZZA</b> BARRIERE DI SICUREZZA		
	<b>Rimozione di nastro doppio appartenente a sicurvìa in acciaio con smontaggio delle lame, dei distanziatori e dei calastrelli e della trave di collegamento.</b> Rimozione di nastro doppio appartenente a sicurvìa in acciaio con smontaggio delle lame, dei distanziatori e dei calastrelli e della trave di collegamento.		
PR.G.20			
	<b>Con smontaggio senza recupero e con il solo trasporto a discarica.</b> Con smontaggio senza recupero e con il solo trasporto a discarica.		
PR.G.20.b		m	2,62
	(Euro due/62)		
PR.G.100	<b>Fornitura ed installazione su manufatto di barriera stradale di sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato, mediante infilaggio dei montanti in fori predisposti nei cordoli.</b> Fornitura ed installazione su manufatto di barriera stradale di sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato, mediante infilaggio dei montanti in fori predisposti nei cordoli.		
	<b>Fornitura e posa.</b> Fornitura e posa.		
PR.G.100.a		kg	1,90
	(Euro uno/90)		
PR.G.110	<b>Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.</b> Fornitura ed installazione su terrapieno di barriera stradale di sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato.		
	<b>Fornitura e posa.</b> Fornitura e posa.		
PR.G.110.a		kg	1,82
	(Euro uno/82)		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.H	<b>BARRIERE ANTIRUMORE</b> BARRIERE ANTIRUMORE		
PR.H.10	<b>Fornitura e posa in opera di lastre trasparenti in polimetilmetacrilato realizzato con materiale non rigenerato, dello spessore minimo di mm 20.</b> Fornitura e posa in opera di lastre trasparenti in polimetilmetacrilato realizzato con materiale non rigenerato, dello spessore minimo di mm 20.		
PR.H.10.a	<b>Lastre incolori estruse.</b> Lastre incolori estruse.  (Euro centotrentaquattro/28)	mq	134,28
PR.H.10.b	<b>Lastre colorate estruse.</b> Lastre colorate estruse.  (Euro centoventicinque/61)	m <sup>2</sup>	125,61
PR.H.30	<b>Fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti in legno per barriere antirumore.</b> Fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti in legno per barriere antirumore.  (Euro centoquaranta/45)	m <sup>2</sup>	140,45
PR.H.40	<b>Fornitura e posa in opera di pannello a camera, con funzionamento secondo il principio del "risonatore di Helmholtz".</b> Fornitura e posa in opera di pannello a camera, con funzionamento secondo il principio del "risonatore di Helmholtz".		
PR.H.40.a	<b>Lastre incolori.</b> Lastre incolori.  (Euro trecentosessantuno/66)	m <sup>2</sup>	361,66
PR.H.50	<b>Fornitura e posa in opera di pannello prefabbricato a doppio strato (cls-argilla espansa).</b> Fornitura e posa in opera di pannello prefabbricato a doppio strato (cls-argilla espansa).  (Euro centottantasei/08)	m <sup>2</sup>	186,08
PR.H.100	<b>Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per la realizzazione di barriere antirumore.</b> Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per la realizzazione di barriere antirumore.  (Euro due/17)	kg	2,17
PR.H.110	<b>Fornitura e posa in opera di porta per via di fuga, di larghezza minima cm 120 e altezza minima di 210 cm, realizzata in presenza di barriere con pannelli fonoassorbenti, completa di maniglione antipanico apribile lato strada.</b> Fornitura e posa in opera di porta per via di fuga, di larghezza minima cm 120 e altezza minima di 210 cm, realizzata in presenza di barriere con pannelli fonoassorbenti, completa di maniglione antipanico apribile lato strada.  (Euro due/27)	kg	2,27
PR.H.130	<b>Fornitura e posa in opera di scossalina curva in lamiera di acciaio S235JR, tagliata anche fuori squadra, sagomata e fissata secondo i disegni di progetto e/o le prescrizioni della Direzione Lavori.</b> Fornitura e posa in opera di scossalina curva in lamiera di acciaio S235JR, tagliata anche fuori squadra, sagomata e fissata secondo i disegni di progetto e/o le prescrizioni della Direzione Lavori.		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tre/70)	kg	3,70
PR.L	<b>SEGANLETICA ORIZZONTALE</b> SEGANLETICA ORIZZONTALE		
PR.L.40	<b>Segnaletica orizzontale in termocolato plastico di nuovo impianto su tappeto normale.</b> Segnaletica orizzontale in termocolato plastico di nuovo impianto su tappeto normale.		
PR.L.40.c	<b>Strisce in materiale termo-plastico - larghezza cm 18 nuovo impianto - su tappeto normale.</b> Strisce in materiale termo-plastico - larghezza cm 18 nuovo impianto - su tappeto normale.	m	2,42
	(Euro due/42)		
PR.M	<b>MANUTENZIONE OPERE D'ARTE</b> MANUTENZIONE OPERE D'ARTE		
PR.M.1	<b>ASFALTO TIPO COOL</b> ASFALTO TIPO COOL	mq	20,00
	(Euro venti/00)		
PR.M.2	<b>STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE</b> STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE	cad	10.000,00
	(Euro diecimila/00)		
PR.M.3	<b>ARMAMENTO PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE</b> ARMAMENTO PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE	cad	25.000,00
	(Euro venticinquemila/00)		
PR.M.4	<b>MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ALVEOLARE A T</b> MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ALVEOLARE A T	mq	391,00
	(Euro trecentonovantuno/00)		
PR.M.5	<b>OPERE DI FINITURA PER EDIFICI CIVILI</b> OPERE DI FINITURA PER EDIFICI CIVILI	mq	1.000,00
	(Euro mille/00)		
PR.M.6	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERO	cad	45,00
	(Euro quarantacinque/00)		
PR.M.7	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZO</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZO	cad	20.000,00
	(Euro ventimila/00)		
	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO TUBAZIONE DEL GAS</b>		



## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.M.8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO TUBAZIONE DEL GAS ..... (Euro cinquanta/00)	m	50,00
PR.M.9	<b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE</b> FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE ..... (Euro quaranta/00)	m	40,00
PR.M.10	<b>GEOMEMBRANA IN HDPE - spessore 2,5 mm</b> GEOMEMBRANA IN HDPE - spessore 2,5 mm ..... (Euro dieci/00)		10,00
PR.M.230	<b>Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato cementizio</b> Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in solvente organico) per una accurata stagionatura del conglomerato cementizio ..... (Euro tre/93)	m <sup>2</sup>	3,93
SL.1.001.a	<b>- AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI</b> - AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI ..... (Euro quaranta/29)	ora	40,29
SL.1.001.b	<b>- AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI</b> - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI ..... (Euro quarantatre/44)	ora	43,44
SL.1.001.c	<b>- AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60</b> - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60 ..... (Euro quarantotto/96)	ora	48,96
SL.1.001.g	<b>- AUTOCARRO CON GRUETTA DA KG 3500</b> - AUTOCARRO CON GRUETTA DA KG 3500 ..... (Euro quarantasei/57)	ora	46,57
SL.1.003.a	<b>- AUTOARTICOLATO DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200</b> - AUTOARTICOLATO DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200 ..... (Euro sessantaquattro/54)	ora	64,54
SL.1.030.a	<b>- PALA CARICATRICE DA HP 70 (55 KW)</b> - PALA CARICATRICE DA HP 70 (55 KW) ..... (Euro quarantasei/28)	ora	46,28
SL.1.030.c	<b>- PALA CARICATRICE GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW)</b> - PALA CARICATRICE GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW) ..... (Euro settanta/61)	ora	70,61
	<b>- MARTELLO BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO</b>		





## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SL.1.080.f	- MARTELLO BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO ..... (Euro trentasei/35)	ora	36,35
SL.1.094	<b>MOTOSALDATRICE MECCANICA</b> MOTOSALDATRICE MECCANICA ..... (Euro ventinove/03)	ora	29,03
SL.1.178	<b>PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA</b> PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA ..... (Euro trentotto/84)	ora	38,84
SL.1.181	<b>IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H</b> IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H ..... (Euro centoventidue/77)	ora	122,77
SL.1.191	<b>SPAZZOLATRICE MECCANICA</b> SPAZZOLATRICE MECCANICA ..... (Euro trentacinque/43)	ora	35,43
SL.1.194	<b>SABBIATRICE PNEUMATICA</b> SABBIATRICE PNEUMATICA ..... (Euro trenta/04)	ora	30,04
SL.1.200	<b>SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI</b> SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI ..... (Euro sessantaquattro/86)	ora	64,86
SL.1.201	<b>GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI)</b> GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI) ..... (Euro duecentoquarantuno/67)	ora	241,67
SL.1.262	<b>MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO</b> MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO ..... (Euro settantatre/23)	ora	73,23
SL.3.019	<b>PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICA</b> PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICA ..... (Euro uno/10)	kg	1,10
SL.3.397.a	- <b>CON BITUME HARD</b> - CON BITUME HARD ..... (Euro centoquattro/28)	mc	104,28