GALLERIE ARTIFICIALI

MAGRONE E MASSETTO DI PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE IN FONDAZIONE

TIPO DI CALCESTRUZZO	: I
TIPO DI CEMENTO	: CEM I, II, III, IV, V
CLASSE DI RESISTENZA [C(fck/Rck)min]	: C12/15
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	: X0

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONI

TIPO DI CALCESTRUZZO	: F3.2 (POLICENTRICHE)
TIPO DI CEMENTO	: CEM III-IV-V
CLASSE DI RESISTENZA [C(fck/Rck)min]	: C30/37
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	: XC2
CLASSE DI LAVORABILITA' minima	: S4 (POLICENTRICHE)
RAPPORTO ACQUA/CEMENTO massimo	: 0.6
DIMENSIONE AGGREGATO massima	: 20÷32mm
COPRIFERRO	: C = 40 mm

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER ELEVAZIONI

TIPO DI CALCESTRUZZO	: F3.2 (POLICENTRICHE)
TIPO DI CEMENTO	: CEM III-IV-V
CLASSE DI RESISTENZA [C(fck/Rck)min]	: C30/37
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	: XC2
CLASSE DI LAVORABILITA' minima	: S4 (POLICENTRICHE)
RAPPORTO ACQUA/CEMENTO massimo	: 0.6
DIMENSIONE AGGREGATO massima	: 20÷32mm
COPRIFERRO	: C = 40 mm

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOLETTONE DI REGOLAMENTO E MARCIAPIEDI

TIPO DI CALCESTRUZZO	: G2
TIPO DI CEMENTO	: CEM III-IV-V
CLASSE DI RESISTENZA [C(fck/Rck)min]	: C25/30
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	: XC1
CLASSE DI LAVORABILITA' minima	: S3-S4
RAPPORTO ACQUA/CEMENTO massimo	: 0.6
DIMENSIONE AGGREGATO massima	: 20÷32mm
COPRIFERRO	: C = 40 mm

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MASSETTI DI PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA

TIPO DI CALCESTRUZZO	: G2
TIPO DI CEMENTO	: CEM III-IV-V
CLASSE DI RESISTENZA [C(fck/Rck)min]	: C25/30
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	: XC2
CLASSE DI LAVORABILITA' minima	: S3-S4
RAPPORTO ACQUA/CEMENTO massimo	: 0.6
DIMENSIONE AGGREGATO massima	: 20÷32mm

ACCIAIO IN BARRE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

TIPO DI ACCIAIO	: B450C
LIMITE DI SNERVAMENTO	: fy > 450 N/mm2
LIMITE DI ROTTURA	: fy > 540 N/mm2

OPERE DI SOSTEGNO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER PALI E DIAFRAMMI

TIPO DI CALCESTRUZZO	: H1
TIPO DI CEMENTO	: CEM III-IV-V
CLASSE DI RESISTENZA [C(fck/Rck)min]	: C25/30
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	: XC2
CLASSE DI LAVORABILITA' minima	: S4-S5
RAPPORTO ACQUA/CEMENTO massimo	: 0.6
DIMENSIONE AGGREGATO massima	: 40÷63mm
COPRIFERRO	: C = 50 mm

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER CORDOLI DI CORONAMENTO

TIPO DI CALCESTRUZZO	: H1
TIPO DI CEMENTO	: CEM III-IV-V
CLASSE DI RESISTENZA [C(fck/Rck)min]	: C25/30
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	: XC2
CLASSE DI LAVORABILITA' minima	: S4-S5
RAPPORTO ACQUA/CEMENTO massimo	: 0.6
DIMENSIONE AGGREGATO massima	: 20÷32mm
COPRIFERRO	: C = 40 m

ACCIAIO IN BARRE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

TIPO DI ACCIAIO	: B450C
LIMITE DI SNERVAMENTO	: fy > 450 N/mm2
LIMITE DI ROTTURA	: fy > 540 N/mm2

ACCIAIO PER TRAVI DI RIPARTIZIONE, CARPENTERIE METALLICHE:

TIPO DI ACCIAIO	: S355 JR O SUPERIORE
CLASSE ESECUZIONE	: EXC2

TIRANTI

DIAMETRO NOMINALE TREFOLI (pollici)	: 0.6" (15.24 mm) stabilizzati
SEZIONE NOMINALE TREFOLI	: 139 mm^2
TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA	: $f_{ptk} \geq 1860\ N/mm^2$
TENSIONE CARATTERISTICA ALL'1% DI DEFORM. TOT.	: $f_{p(1)k} \geq 1670\ N/mm^2$

MISCELA CEMENTIZIA DI INIEZIONE DEI TIRANTI:

CARATTERISTICHE SECONDO	: UNI-EN 1537/2013
TIPO DI CEMENTO	: CEM III-IV-V
RESISTENZA A ROTTURA A 28gg	: Rck > 50 N/mm^2
RAPPORTO ACQUA/CEMENTO massimo	: 0.40
FLUIDITA' MARSH	: 10''-30''

IMPERMEABILIZZAZIONE

GUAINA IN PVC

TIPO	: MEMBRANA TERMOPLASTICA A DOPPIO STRATO IN PVC
SPESSORE (mm)	≥2.0 ESCLUSO STRATO DI SEGNALAZIONE
SPESSORE STRATO DI SEGNALAZIONE (mm)	≤0.2
RESISTENZA A TRAZIONE NELLE DUE DIREZIONI (LONGITUDINALE E TRASVERSALE)	≥15 MPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA NELLE DUE DIREZIONI (%)	≥250
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (N/mm)	≥50
PERMEABILITA' ALL'ACQUA (24 ORE 0.5 MPa)	IMPERMEABILE
RESISTENZA ALLA GIUNZIONE	≥10.5
FLESSIBILITA' A FREDDO	≥-20
STABILITA' A CALDO A +70°C PER 2 ORE	STABILE
RESISTENZA A SOLUZIONI ACIDE ED ALCALINE PER 28gg A 23° (VARIAZIONE ALLUNGAMENTO)	≤±20%
COMPORTAMENTO AL FUOCO	CLASSE E

ELEMENTI WATER STOP

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE :

TIPO	: CLORURO DI POLIVINILE
PESO SPECIFICO	: 1.25 kg/l ± 0.02
DUREZZA SHORE a +20°C	: 60 ± 0.02
RESISTENZA A TRAZIONE a +20°C	: ≥12 N/mmq
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	: ≥290%

CARATTERISTICHE DEL PROFILO :

PRESSIONE IDROSTATICA AMMISSIBILE	: 0.70 Atm
MOVIMENTO ASSIALE AMMISSIBILE	: 40 mm
MOVIMENTO TRASVERSALE AMMISSIBILE	: 20 mm
MOVIMENTO AMMISSIBILE LUNGO ASSE GIUNTO	: 20 mm

CORDONE IN BENTONITE SODICA

PESO SPECIFICO > DI 1.10 Kg/m	: ≥ 1.10 Kg/m
PRESSIONE DI RIGONFIAMENTO DOPO 48 ore	: ≥ 600 KPa
PRESSIONE DI RIGONFIAMENTO DOPO 6 ore	: ≥ 100 KPa
STABILITA' A SOLUZIONI SALINE ED AGGRESSIVE E RESISTENZA ALL'AZIONE INIBENTE DEGLI IONI CALCIO E MAGNESIO	: STABILE E RESISTENTE
ESPANSIONE LIBERA IN ACQUA DISTILLATA	: ≥ 600%

TUBAZIONI DRENAGGIO ACQUE

TIPO	: CLORURO DI POLIVINILE
CLASSE DI RIGIDITA'	: SDR 34
SPESSORE	: ≥ 3mm

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PAVIMENTI	RIVESTIMENTO IN GOMMA ANTISCIVOLO SP. 4mm	
ZOCCOLINO ESTERNO	ZOCCOLO IN PIETRA NATURALE O ARTIFICIALE SP. 3 cm H.60cm	
ZOCCOLINO INTERNO	ZOCCOLO IN GOMMA ANTISCIVOLO SP. 4 cm H.10cm	
PARETI	SMALTO SATINATO SINTETICO A BASE DI RESINE ACRILICHE E PIGMENTI	
	INTONACO IN MALTA CEMENTIZIA SP.2cm	
SOFFITTI	TINTEGGIATURA LAVABILE	
MARCIAPIEDE	BEOLE CLS PRESSOVIBRATO CM. 40x40x3.5 CIGLIO IN C.A. CM. 20x25	
PARAPETTI	TUBOLARI METALLICI IN ACCIAIO ZINCATO	
CORRIMANO	ACCIAIO ZINCATO ø60	
PORTA ESTERNA TIPO P1	– PORTA ESTERNA ANTISCASSO CON APERTURA ANTIPANICO A MANIGLIONE VERSO L'ESTERNO ANTA 0,9 M, ALTEZZA 2,7 M, COMPLETA DI: – CONTROTELAIO FISSO PERIMETRALE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PRESSOPIEGATA COMPLETO DI ZANCHE A MURARE; – BATTENTE, SP. 50 MM, IN DOPPIA LAMIERA PIANA SP. 12/10 DI MM CON IRRIGIDIMENTI INTERNI DI RINFORZO; – GUARNIZIONI SEMIRIGIDE IN GOMMA, SUI BATTENTI, ATTE A GARANTIRE LA TENUTA ALL'ARIA ED ALL'ACQUA; – CERNIERE A 2 ALI IN ACCIAIO IN NUMERO DI 3; – MANIGLIA ESTERNA A LEVA IN NYLON CON ANIMA IN ACCIAIO; – MANIGLIONE ANTIPANICO; – SERRATURA ESTERNA CON MEZZO GIRO, CORREDATA DI N. 3 CHIAVI; – GRIGLIE DI VENTILAZIONE CON ALETTE A GELOSIA, RETE ANTITOPO, PANNELLO DI FILTRO FACILMENTE ESTRAIBILE, SOSTITUIBILE O RIGENERABILE (CLASSE G2 SECONDO UNI-EN 779) DI TIPO ANTIUOMO (ALLUNGATA E BASSA) DI 0,6 X 0,15 M, POSIZIONATA IN BASSO; – PREVERNICIATURA A POLVERI CON FINITURA SEMILUCIDA.	
SERRAMENTO ESTERNO TIPO F1	– SERRAMENTO ESTERNO PER FINESTRA ISOLATA, APRIBILE A 2 ANTE E SUPERIORMENTE A VASISTAS, IN ALLUMINIO ANODIZZATO (SP. NON INFERIORE A 12 MICRON) COMPLETO DI: – CONTROTELAIO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO PRESSOPIEGATA COMPLETO DI ZANCHE A MURARE; – TELAIO ESTERNO FISSO IN PROFILO DI ALLUMINIO SAGOMATO PER ACCOGLIERE IL TELAIO APRIBILE; – TELAIO INTERNO PORTAVETRO APRIBILE IN PROFILO DI ALLUMINIO CON GUARNIZIONE ELASTICA; – VETRO STRATIFICATO DEL TIPO ANTISFONDAMENTO SP. 18 MM MONTATO MEDIANTE GUARNIZIONI PERIMETRALI IN PVC ELASTOMERI E REGOLINI FERMAVETRO A SCATTO; – ACCESSORI DI MOVIMENTO E CHIUSURA (CERNIERE, CARIGLIONI, ASTE, MANIGLIE) IN ALLUMINIO ED ACCIAIO INOX; – VITERIA IN ACCIAIO INOX; – COMANDO VASISTAS MANUALE A MEZZO ASTA DI DOTAZIONE; – PREVERNICIATURA A POLVERI CON FINITURA SEMILUCIDA. – GRATA METALLICA REALIZZATA CON PROFILATI DI FERRO VERNICIATI.	

ACCIAIO IN BARRE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

TIPO DI ACCIAIO	: B450C
LIMITE DI SNERVAMENTO	: fy > 450 N/mm2
LIMITE DI ROTTURA	: fy > 540 N/mm2

PARAPETTI METALLICI

ACCIAIO	: S 275 JR
ZINCATURA	: A CALDO CONFORME ALLA NORMATIVA UNI EN ISO 1461

MATERIALI DI RITOMBAMENTO

MATERIALE DI RIPORTO PROVENIENTE DAGLI SCAVI E COMPATTATO:
MATERIALE COMPATTATO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICATO PER STRATI E SPESSORE FINITO, MASSIMO PARI A 30cm

VASCHE DI RACCOLTA ACQUE

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER VASCHE DI RACCOLTA ACQUE

TIPO DI CALCESTRUZZO	: G2
TIPO DI CEMENTO	: CEM III-IV-V
CLASSE DI RESISTENZA [C(fck/Rck)min]	: C32/40
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	: XC4
CLASSE DI LAVORABILITA' minima	: S4
RAPPORTO ACQUA/CEMENTO massimo	: 0.5
DIMENSIONE AGGREGATO massima	: 20÷32mm
COPRIFERRO	: C = 50 mm

GRIGLIATI STAMPATI IN VETRORESINA TIPO "MM SCH"

TIPO MATERIALE

RESINA DI POLIESTERE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO DIRECT ROVING
MAT E STUOIA TIPO "E"
CARICHE INORGANICHE PRIVE DI ALOGENI
MODULO ELASTICO RESINA IFR: 15000 MPa
TENSIONE DI ROTTURA RESINA IFR: 130 MPa

CARATTERISTICHE MATERIALE

RESISTIVITA' E RESISTENZA RS E RT : ECCELLENTE ISOLANTE (EN 61340 – ISO 1853)
RESISTIVITA' E RESISTENZA ELETTRICA DI SICUREZZA VERSO TERRA :
ECCELLENTE ISOLANTE (IEC 61340 – CEI 64)
RIGIDITA' DIELETTRICA CON TENSIONE NOMINALE : BASSISSIMO ASSORBIMENTO (ASTM D 149–97A)
AUTOESTINGUENTE AL FUOCO

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

SUPERFICIE TRATTATA AL QUARZO ANTISDRUCCIOLO LIVELLO R13 V4 (DIN E51130)

DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Profilo geologico e geotecnico	IN0R11EZZF60A1T00001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Planimetria generale (Tav. 1/4)	IN0R11EZZP58A1T01001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Planimetria generale (Tav. 2/4)	IN0R11EZZP58A1T01002
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Planimetria generale (Tav. 3/4)	IN0R11EZZP58A1T01003
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Planimetria generale (Tav. 4/4)	IN0R11EZZP58A1T01004
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Profilo longitudinale, sezione tipo e particolari (Tav. 1/2)	IN0R11EZZS21A1T01001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Profilo longitudinale, sezione tipo e particolari (Tav. 2/2)	IN0R11EZZS21A1T01002
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 1/14)	IN0R11EZZP69A1T01001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 2/14)	IN0R11EZZP69A1T01002
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 3/14)	IN0R11EZZP69A1T01003
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 4/14)	IN0R11EZZP69A1T01004
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 5/14)	IN0R11EZZP69A1T01005
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 6/14)	IN0R11EZZP69A1T01006
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 7/14)	IN0R11EZZP69A1T01007
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 8/14)	IN0R11EZZP69A1T01008
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 9/14)	IN0R11EZZP69A1T01009
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 10/14)	IN0R11EZZP69A1T01010
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 11/14)	IN0R11EZZP69A1T01011
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 12/14)	IN0R11EZZP69A1T01012
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 13/14)	IN0R11EZZP69A1T01013
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Scavi – Sezioni trasversali (Tav. 14/14)	IN0R11EZZP69A1T01014
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Planimetria generale (Tav. 1/4)	IN0R11EZZP69A1T00001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Planimetria generale (Tav. 2/4)	IN0R11EZZP69A1T00002
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Planimetria generale (Tav. 3/4)	IN0R11EZZP69A1T00003
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Planimetria generale (Tav. 4/4)	IN0R11EZZP69A1T00004
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Profilo longitudinale e sezioni tipo (Tav. 1/2)	IN0R11EZZS21A1T00001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Profilo longitudinale e sezioni tipo (Tav. 2/2)	IN0R11EZZS21A1T00002
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 1/14)	IN0R11EZZP69A1T00001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 2/14)	IN0R11EZZP69A1T00002
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 3/14)	IN0R11EZZP69A1T00003
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 4/14)	IN0R11EZZP69A1T00004
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 5/14)	IN0R11EZZP69A1T00005
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 6/14)	IN0R11EZZP69A1T00006
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 7/14)	IN0R11EZZP69A1T00007
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 8/14)	IN0R11EZZP69A1T00008
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 9/14)	IN0R11EZZP69A1T00009
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 10/14)	IN0R11EZZP69A1T00010
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 11/14)	IN0R11EZZP69A1T00011
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 12/14)	IN0R11EZZP69A1T00012
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 13/14)	IN0R11EZZP69A1T00013
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistemazione definitiva – Sezioni trasversali (TAV. 14/14)	IN0R11EZZP69A1T00014
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Pianta piano ferro, sezione longitudinale e visto dall'alto (TAV. 1/9)	IN0R11EZZP69A1T05001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Pianta piano ferro, sezione longitudinale e visto dall'alto (TAV. 2/9)	IN0R11EZZP69A1T05002
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Pianta piano ferro, sezione longitudinale e visto dall'alto (TAV. 3/9)	IN0R11EZZP69A1T05003
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Pianta piano ferro, sezione longitudinale e visto dall'alto (TAV. 4/9)	IN0R11EZZP69A1T05004
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Pianta piano ferro, sezione longitudinale e visto dall'alto (TAV. 5/9)	IN0R11EZZP69A1T05005
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Pianta piano ferro, sezione longitudinale e visto dall'alto (TAV. 6/9)	IN0R11EZZP69A1T05006
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Pianta piano ferro, sezione longitudinale e visto dall'alto (TAV. 7/9)	IN0R11EZZP69A1T05007
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Pianta piano ferro, sezione longitudinale e visto dall'alto (TAV. 8/9)	IN0R11EZZP69A1T05008
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Pianta piano ferro, sezione longitudinale e visto dall'alto (TAV. 9/9)	IN0R11EZZP69A1T05009
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Opere provvisionali – Paratia Pk 142+946.20÷Pk 143+104.23 – Pianta	IN0R11EZZPGA1T01001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Opere provvisionali – Paratia Pk 142+946.20÷Pk 143+104.23 – Profile	IN0R11EZZPGA1T01001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Opere provvisionali – Paratia Pk 142+946.20÷Pk 143+104.23 – Sezioni	IN0R11EZZPGA1T01001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Opere provvisionali – Paratia Pk 142+946.20÷Pk 143+104.23 – Sezioni tipo e particolari	IN0R11EZZPGA1T01002
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sezione tipo corrente – carpenteria e particolari costruttivi (Tav. 1/2)	IN0R11EZZB8GA1T00001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sezione tipo corrente – carpenteria e particolari costruttivi (Tav. 2/2)	IN0R11EZZB8GA1T00002
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sistema di impermeabilizzazione – Sezione tipo e particolari costruttivi	IN0R11EZZS22A1T00001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 6 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00001
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 7 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00002
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Conci 10-11-48-49 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00003
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 12 –Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00004
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Conci 1÷2-3÷4-5÷6-8÷13-17÷38-39-51÷52-53-54-55-56-62-63-64 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00005
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Conci 59-60-61-65-66 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00007
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 18 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00008
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 47 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00010
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 50 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00011
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 57 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00012
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 58 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00013
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 67 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00014
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 68 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00015
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 27 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00016
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Conci 43-44-45-46 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00019
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Conci 14-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-40 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00021
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 19 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00022
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 37 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00023
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 42 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00024
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 15 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00025
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 16A – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00026
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 16B – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00027
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 36 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00028
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Concio 41 – Carpenteria	IN0R11EZZB8GA1T00029
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sezioni tipo P1 – Armature	IN0R11EZZB2GA1T00005
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) – Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24 – Sezioni tipo P2 – Armature	IN0R11EZZB2GA1T00006
GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17) –