TAPPO DI SICUREZZA TERMOREVIRATO PER TUBO DI PROTEZIONE

NOTE:
- LA DIMENSIONE DI CIASCUN SCAVO E' RIPORTATA SUCCESSIVAMENTE NELLA TABELLA DEGLI SCAVI PER OGNI SINGOLA PALA EOLICA.
- LA DIMENSIONE DEGLI SCAVI PUO' ESSERE MODIFICATA IN FASE ESECUTIVA IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TERRENO ED ALLA PRESENZA DI SOTTOSERVIZI.

DIMENSIONI GENERALI DEGLI SCAVI

LARGHEZZA MASSIMA	3.00
LARGHEZZA MINIMA	1.00
PROFONDITA' MASSIMA	1.50 (1.00 + 0.50)
PROFONDITA' MINIMA	1.00
PENDENZA DI SCAVO	3/2
ALTEZZA DI SICUREZZA	0.50
PENDENZA DEL FONDO	1/100

SEZIONE A-B

SEZIONE A-A

SEZIONE C-C

SEZIONE D-D

SEZIONE E-E

SEZIONE F-F

PARTICOLARE "A"

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1 - Tre tubazioni DN 110 (PE80 SDR 17) per cavidotto MT (20 kV) e fibre ottiche (vedi particolare costruttivo)	0.80 m
Tre tubazioni DN 110 (PE80 SDR 17) per cavidotto BT (0.4 kV) e fibre ottiche (vedi particolare costruttivo)	0.80 m
2 - Tubazione DN 110 (PE80 SDR 17) per cavidotto MT (20 kV) e fibre ottiche (vedi particolare costruttivo)	0.80 m
3 - Tubazione DN 110 (PE80 SDR 17) per cavidotto BT (0.4 kV)	0.80 m
4 - Tubazione DN 110 (PE80 SDR 17) per fibre ottiche	0.80 m
5 - Rete di terra (Cf.) (vedi relazione specialistica)	0.50 m
6 - Pozzetto (vedi particolare costruttivo)	0.50 m
7 - Cavidotto (vedi particolare costruttivo)	0.80 m
8 - Cavidotto (vedi particolare costruttivo)	0.80 m
9 - Cavidotto (vedi particolare costruttivo)	0.80 m