

DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE
 GI03 - Scavi - Profili longitudinali
 GI03 - Scavi - Sezioni trasversali
 GI03 - Tabella materiali

CODICE
 INR11EE2F9G10300001
 INR11EE2W9G10300001
 INR11EE247G10300001

NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD.

FASI ESECUTIVE

- 1) preparazione del piano di lavoro fino alla quota di testa dei pali;
- 2) realizzazione dei pali;
- 3) realizzazione della trave in c.a. di collegamento in testa pali;
- 4) scavo di sbancamento fino alla profondità di -0.50 m rispetto alla quota dei tiranti;
- 5) perforazione, posa in opera e prelievo dei tiranti del livello in esame;
- 6) Ripetizione delle fasi 4 e 5 nel caso di più ordini di tiranti;
- 7) scavo di sbancamento fino alla quota di fondo scavo finale.

TRACCIAMENTO PARATIE

COORDINATE	QUOTE ESTRADOSSO TRAVE DI TESTA
A1	X= 3497565.06 Y= 6500572.98 + 144.00
A2	X= 3497564.42 Y= 6500552.76 + 144.00
A3	X= 3497585.61 Y= 6500552.12 + 144.00
A4	X= 3497638.27 Y= 6500537.66 + 144.80
A5	X= 3497631.85 Y= 6500516.26 + 144.80
B1	X= 3497631.24 Y= 6500514.92 + 144.80
B2	X= 3497638.32 Y= 6500505.56 + 144.80
A6	X= 3497627.89 Y= 6500504.23 + 144.80
A7	X= 3497628.85 Y= 6500488.27 + 144.80
B3	X= 3497622.21 Y= 6500486.94 + 144.80
B4	X= 3497619.16 Y= 6500477.53 + 144.80
A8	X= 3497618.72 Y= 6500476.30 + 144.80
C1	X= 3497617.85 Y= 6500473.64 + 144.80
C2	X= 3497580.64 Y= 6500485.97 + 144.80
C3	X= 3497538.11 Y= 6500500.05 + 142.00
C4	X= 3497535.45 Y= 6500500.94 + 141.51
C5	X= 3497522.01 Y= 6500508.24 + 139.00



COMMITENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SOVRIGLIANZA: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: **Cepav due** Consorzio ENI per l'Alta Velocità

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. I.A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA

Lotto funzionale Brescia-Verona

PROGETTO ESECUTIVO

GALLERIA NATURALE LONATO IMBOCCO LATO MILANO (GI03)

PK 115+990.00

Scavi

Planimetria

GENERAL CONTRACTOR: **Cepav due** Consorzio Cepav due Il Direttore del Consorzio (ing. T. G. ...)

DIRETTORE LAVORI: Valido per Costituzione

SCALA: 1:200

Data: 06 OTT 2016

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OFFERTE DISCIPLINA Progr. REV.

INOR 11 E E2 P9 GI0300 002 A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione	Aut.	Data
A	EMISSIONE	...	21.09.16
B			
C			

Stampato dal Servizio di progettazione ITALFERR S.p.A. File: INR11EE2P9G10300002A.dwg

CIG: 751447334A

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

ALBA S.r.l.

CUP: I311F100000008

Scala di plot: 1:1