



DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
G03 - Scavi - Planimetria	INOR11E2P9G0300002
G03 - Scavi - Profili longitudinali	INOR11E2P9G0300001
G03 - Scavi - Sezioni trasversali	INOR11E2P9G0300001
G03 - Tabella materiali	INOR11E24TG0300001

LEGENDA SIMBOLI STRUMENTAZIONE

	INCLINOMETRO (IN)		MIRA OTTICA TARGHET/PRISMA (MO)
	PIEZOMETRO (PZ)		MIRA OTTICA MISURAZIONI DI CONVERGENZA (MC)
	ESTENSO-INCLINOMETRO (EN)		FESSURIMETRO (FE)
	ESTENSIMETRO A BARRE (EB)		ELETTROLIVELLE (EL)
	ESTENSIMETRO INCREMENTALE (EI)		CELLE ASSESIMETRICHE (CA)
	CAPISALDI TOPOGRAFICI (CT)		ESTENSIMETRO A CORDA VIBRANTE (EC)
	CAPISALDI TOPOGRAFICI PER LIVELLAZIONE (CS)		MARTINETTI PIATTI (MP)
			CELLE DI CARICO (CC)
			CLINOMETRO (CL)
			VIBROMETRO (VB)

STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO ESTERNO

STRUMENTO	FREQUENZA LETTURA *
CAPISALDI TOPOGRAFICI E MIRE OTTICHE PARATE	1 lettura / 2 settimane durante l'esecuzione della paratia 1 lettura / giorno negli scavi 1 lettura / settimana fino a rifilamento
STRUMENTI IN FORO (PIEZOMETRI E INCLINOMETRI)	1 lettura / 2 settimane durante l'esecuzione della paratia 1 lettura / settimana negli scavi 1 lettura / mese fino a rifilamento

* In presenza di misurazioni anomale, le frequenze andranno opportunamente incrementate

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V. I.A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
Lotto funzionale Brescia-Verona
PROGETTO ESECUTIVO
GALLERIA NATURALE LONATO IMBOCCO LATO MILANO (GIO3)
Pk 115+990.00
Planimetria e sezioni monitoraggio paratie e scavi

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cepav due Il Direttore dei Lavori (ing. V. Stranica)	Valido per Costituzione	Varie
Data: 06 OTT 2018	Data:	
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.	110R 11 E E2 PZ GIO3/00 001 A	

PROGETTAZIONE	IL PROGETTISTA
Rev. Descrizione	Rev. Descrizione
A EMISSIONE	B
B	C
C	

Stampato dal Servizio di progetto TALFERR S.p.A. ALBA S.r.l. File: INOR11E2P9G0300001A.dwg