



LEGENDA QUANTITA' BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI	
ATTIVITA'	m <sup>2</sup>
BONIFICA DI SUPERFICIE per la ricerca fino a 1m di profondità' dal p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dai lavori piu' un'area di sicurezza di 1,5m lungo il perimetro della predetta area. la bonifica di superficie e' propedeutica a qualsiasi bonifica profonda.	6450
BONIFICA PROFONDA con trivellazioni spinte fino a m 3,00 con garanzia fino a m 4,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 1,00 e fino a m 3,00 e dove verranno realizzate opere a carattere permanente fino a m 2,00 di altezza.	-
BONIFICA PROFONDA con trivellazioni spinte fino a m 5,00 con garanzia fino a m 6,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 3,00 e fino a m 5,00 e dove verranno realizzate opere a carattere permanente oltre m 2,00 di altezza.	1430
BONIFICA PROFONDA con trivellazioni spinte fino a m 7,00 con garanzia fino a m 8,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 5,00 e dove verranno realizzate opere in c.a. profonde nonché ove si realizzeranno palificazioni, in fissioni di palandole e/o diaframmi.	5020

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE TECNICA**  
**U.O. GALLERIE**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA**  
**II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA**

**GALLERIA HIRPINIA - CAMERONE DI DIRAMAZIONE E POZZO LATO NAPOLI**  
 Pozzo di lancio TBM e tratto interasse binari da 5m-8m - Planimetria BOE

SCALA:  
 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF1V	02	D	07	P9	PZO100	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	E. Figlioli	Sett. 2018	P. Pitoli	Sett. 2018	D. Agosta	Sett. 2018	A. Scioneaux	Sett. 2018

FATTORE DI FOTOCOPIAGGIO: LAVORI11 - unità: layout1 - 1 - 281\_1.dwg