



**LEGENDA**

① Porta con infissi in alluminio  
 ② Finestra con infissi in alluminio

QUOTE ESPRESSE IN MILLIMETRI  
 ELAVAZIONI ESPRESSE IN METRI

**ATTENZIONE**  
 Per la posizione di tubazioni (afferrenati al locale), pozzetti per cassetteria, cavi MT, acque meteoriche, rete di terra, consultare gli elaborati di riferimento.

**ATTENZIONE**  
 Tutti gli infissi e i serramenti saranno in alluminio con taglio termico. Per le caratteristiche termiche e fisiche dei materiali consultare il capitolato speciale d'appalto - prescrizioni tecniche.

**LOCALE QUADRI MT, TRAFIO**  
 Locali con sistema di ventilazione forzata. Le aperture di areazione di ciascuna porta, ottenute con sistemi di alette fisse, devono garantire, una superficie minima pari a 4000 cm<sup>2</sup>.

**LOCALE RT, TLC E MSURE**  
 Locali con sistema di condizionamento. Le porte di accesso saranno dotate di vetro camera. Le aperture di areazione, previste su ciascuna porta, saranno dotate di serrando in sovrappressione.

**ATTENZIONE**  
 LA QUOTA 0,00 E' RIFERITA AL PIANO FINITO DELLE FONDAZIONI DELLE APPARECCHIATURE AT

**DIMENSIONAMENTO SOLAIO PRIMO IMPALCATO**  
 Carico uniformemente distribuito minimo pari a 500 daN/m<sup>2</sup>.

REGIONE PUGLIA  
 PROVINCIA DI FOGGIA

Comune:  
 Ascoli Satriano  
 Località "Torretta"

IMPIANTO EOLICO "SAN POTITO" (AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.L.29 DICEMBRE 2003, n.387)  
 PROGETTO DEFINITIVO

Sezione:  
 -  
 Sottosezione:  
 -

Titolo elaborato:  
**EDIFICIO STAZIONE ELETTRICA AT/MT: PIANTE E PROSPETTI**

N. Elaborato: A.16.b.6

Scala: 1:50

Committente

**WINDERG S.r.l.**

Via Trento, 64  
 20871 Vimercate (MB)  
 P.IVA 04702520968

Progettazione



**sede legale e operativa**  
 San Giorgio Del Sannio (BN) via de Gasperi 61  
**sede operativa**  
 Lucera (FG) S.S.17 loc. Vaccarella snc c/o Villaggio Don Bosco  
 P.IVA 01465940623  
 Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873



Amministratore Delegato  
**Michele GIAMBELLI**

Progettista  
 **Dott. Ing. Nicola FORTE**



00	OCTOBRE 2018	RC	MO	NF	Progetto Definitivo - Richiesta benessere TERNA
Rev.	Data	Elaborazione	Approvazione	Emissione	DESCRIZIONE
Nome File sorgente	GE_ASS03_PD.A.16.b.6.dwg	Nome file stampa	GE_ASS03_PD.A.16.b.6.pdf	Formato di stampa	420x840