



MOLO OTTAGONO
mq 800,00

MOLO OTTAGONO
Interventi previsti:

- Ripristino pavimentazione esistente nei tratti deteriorati
- sostituzione apparecchi illuminanti con lampade a vapori di sodio (n°6) ●
- sostituzione colonnine per energia elettrica e acqua(n°5) □
- messa in opera di bitte d'ormeggio
- messa in opera di scala di risalita in acciaio inox

MOLO NORD
mq 1550,00

BANCHINA NORD
Interventi previsti:

- Ripristino pavimentazione esistente nei tratti deteriorati
- Ripristino ed eventuale sostituzione dell'impianto di illuminazione a pavimento ●

BANCHINA EST
mq 1630,00

BANCHINA EST
Interventi previsti:

- Ripristino pavimentazione esistente nei tratti deteriorati
- sostituzione apparecchi illuminanti con lampade a vapori di sodio (n°11) ●
- sostituzione colonnine per energia elettrica e acqua (n°11) □
- messa in opera di bitte d'ormeggio
- messa in opera di scala di risalita in acciaio inox

ZONA VEICOLARE
mq 4.800,00 circa

Interventi previsti:

- Asportazione pavimentazione in calcestruzzo esistente
- realizzazione sottofondo in cls armato
- realizzazione pavimentazione in calcestruzzo architettonico tipo sistema Levocel o equivalente
- ripristino e sostituzione impianto di illuminazione
- realizzazione fioriere e sistema a verde dell'area
- installazione barriere nei due ingressi al porto

PONTILE ZONA ALAGGIO
mq 470,00

PONTILE ZONA ALAGGIO
Interventi previsti:

- Ripristino pavimentazione esistente nei tratti deteriorati
- sostituzione apparecchi illuminanti con lampade a vapori di sodio (n°3) ●
- sostituzione colonnine per energia elettrica e acqua(n°6) □
- messa in opera di bitte d'ormeggio
- messa in opera di scala di risalita in acciaio inox

BANCHINA SUD
mq 770,00

BANCHINA SUD Interventi previsti:

- Ripristino pavimentazione esistente nei tratti deteriorati
- sostituzione apparecchi illuminanti con lampade a vapori di sodio (n°6) ●
- sostituzione colonnine per energia elettrica e acqua(n°8) □
- messa in opera di bitte d'ormeggio
- messa in opera di scala di risalita in acciaio inox

PROGETTO - individuazione interventi
Aerofotogrammatico - scala 1:1500
Aree d'intervento



UNIONE DI COMUNI
"Metalla e il Mare"
COMUNE DI BUGGERU
Provincia del Sud Sardegna

OPERE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' E
MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI BUGGERU
codice PO LLP_020, CUP: DG3118000010002
D.G.R. n.30/15 del 20.06.2017, D.G.R. n.55/25 del 13.12.2017

PROGETTO PRELIMINARE
(a sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 207/2010)

Oggetto

Progetto: individuazione interventi

Tavola

E03

Il Sindaco
Ing. Laura Cappelli

Il Responsabile del procedimento
Ing. Cristina Rola

Il progettista
Ing. Maura Gessa