



NOTE GENERALI

QUADRO D'UNIONE
1:10000

INQUADRAMENTO 2

INQUADRAMENTO 1

LEGENDA

- CANTIERE BASE
- CANTIERI OPERATIVI
- AREE DI INTERVENTO
- PARTI D'OPERA IN COMPLETAMENTO
- PARTI D'OPERA GIÀ REALIZZATE
- VIABILITA' SS 51
- VIABILITA' SECONDARIE
- VIABILITA' TEMPORANEA
- PISTE DI CANTIERE
- RECINZIONE DI CANTIERE
- NEW-JERSEY
- IMPIANTO SEMAFORICO
- OPERA PROVVISORIALE

FASE 1:

- Perimetrazione, livellamento e sistemazione Campo Base e campi operativi;
- Installazione cartellonistica di sicurezza sulle viabilità principali con interferenza dei mezzi di cantiere;
- Realizzazione di n°1 viabilità provvisoria da utilizzare in fase 2 per deviare il traffico di via G. Alpine sulla S551;

Trotto Tr-2 collegamento tra rot. 3 e rot. 4:

- Perimetrazione area di cantiere;
- Realizzazione delle opere di contenimento (Muri e paratie);
- Livellamento superficiale del terreno in corrispondenza del nuovo tracciato;
- Realizzazione galleria artificiale;
- Realizzazione spallo B Ponte Rio Sigontina;
- Realizzazione Spallo A e B e muri lato rot. 4 del Ponte Rio, completamento del Ponte;
- Livellamento e realizzazione del nuovo tracciato;

Rotatoria 3:

- Perimetrazione area di cantiere;
- Realizzazione parziale della nuova Rotatoria;
- Realizzazione dello Spallo A del Ponte Rio Sigontina e completamento dell'impalcato;

Asse 5 - Via dei Campi

- Perimetrazione area di cantiere;
- Saremo posto un impianto semaforico che gestirà il senso unico alternato per la durata della prima fase di lavoro;
- Realizzazione parziale della nuova viabilità di via dei Campi;

anas

Coordinamento Territoriale Nord Est
Area Compartmentale Veneto
Via E. Milosovich, 69 - 30173 Venezia Mestre T (+39) 041 2911415 - F (+39) 041 5317321
P.le. area veneto@coordinamento-nord-est.it - www.areas.com

cortina 2021

S.S. n° 51 "di Magnagna"
Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021

Miglioramento della viabilità di accesso all'abitato di cortina

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE ANAS S.p.A.
Coordinamento Territoriale Nord Est - Area Compartmentale Veneto

IL PROGETTISTA:
Ing. Pietro Leonardo CARLUCCI

IL GEOLOGO:
Geol. Emanuela AMICI

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Arch. Lisa ZANNONER

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:
IDROESSE
Arch. Ing. Alberto Cecchini

ING. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Gabriella MANGINELLI

PROTOCOLLO:
DATA:

N. ELABORATO:
CANTIERIZZAZIONE, CAVE E SITI DI DEPOSITO
Planimetria Fase 1

CODICE PROGETTO: T01CA00CANPLO2_B.dwg

PROGETTO: M5VE14 D 1728

ELABORAZIONE: T01CA00CANPLO2

REVISIONE: B

SCALA: 1:1000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMMISSIONE	NOVEMBRE 2018			