



INCIDENZA ARMATURE:

Muri di recinzione (paramento e fondazione)	Muri di recinzione piazzale Finestra 1 (paramento e fondazione)
- Spessore 30cm: 45 kg/m ³	- Spessore 50cm: 50 kg/m ³
- Spessore 40cm: 55 kg/m ³	- Spessore 40cm: 55 kg/m ³
- Spessore 30cm: 70 kg/m ³	

TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZI

Rapporto q/c max	Classe di lavorabilità	Classe di resistenza minima C(fck)/R(fyk)	Classe di esposizione ambientale	Minimo contenuto cemento	Campi di Impiego
0.55	S4-S5	C28/35	XC3	320 kg/m ³	- Strutture in c.a. in elevazione - Solette in c.a. gettate in opera in elevazione
0.55	S3-S4	C28/35	XC2	320 kg/m ³	- Opere sotterranee e muro di sostegno
0.60	S4-S5	C25/30	XC2	300 kg/m ³	- Fondazioni armate
---	---	C12/15	X0	---	- Magrone di pulizia, riempimento o livellamento

ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE PER GETTI E RETI ELETTRISALDATE

B 450 C Controllato SALDABILE
 $1.15 < (f_t/f_y) < 1.35$
 Come da D.M. 14-1-08 dove:
 f_y : Tensione caratteristica di snervamento
 f_t : Tensione caratteristica di rottura

PRESCRIZIONI COPRIFERRO NETTO

- STRUTTURE IN C.A. IN ELEVAZIONE s ≥ 40 mm
 - STRUTTURE A CONTATTO CON IL TERRENO s ≥ 40 mm

COMMITTENTE: **RFI** RETI FERROVIARIE ITALIANE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **CONSORZIO CFT** **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: **PIZZAROTTI** **Sintagma** **INTERBRA**

PROGETTISTA: Ing. FEDERICO DURASTANTI

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIETRO MAZZOLI

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

RILEVATI E TRINCEE

Piazzale in corrispondenza delle uscite di emergenza della Galleria Monte Aglio Piazzale a servizio dell'uscita di emergenza al km 2+969.152 b.d. - Opere di sostegno: piante e sezioni di carpenteria

APPALTATORE: CONSORZIO CFT & DIRETTORE TECNICO Gen. C. BIANCHI 10/07/2018

SCALA: 1:100/1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

IFIN 01 EZZ BZ RI 000 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	G. Calogari	10/07/2018	F. Durastanti	10/07/2018	F. Mazzoli	10/07/2018	F. Durastanti

File: IFIN.0.1.E.ZZ.BZ.RI.00.0.0.002.A.dwg n. Elab.: