



TIPOLOGIA	
1	Con palizzate senza opera trasversale e pietrame
2	Con palizzate con opera trasversale e pietrame
3	Con fascinate senza opera trasversale e pietrame
4	Con fascinate con opera trasversale e pietrame

SCHEMA DIMENSIONALE	A	B	C	D
h (m)	0.30-0.60	0.60-0.90	0.90-1.20	1.20-1.50
H (m) DN Ø (cm) Interasse (m)	P A L I V E R T I C A L I			
	1.20-1.50	1.50-2.00	2.50-3.00	4.50-5.00
	8 - 12	10 - 12	12 - 16	18 - 22
	0.50	0.60	0.80	1.00
L (m) DN Ø (cm) N. FILANDRE	P A L I O R I Z Z O N T A L I ( P E R T I P O L O G I A 1 E 2 )			
	2.00-4.00	2.00-4.00	2.00-4.00	2.00-4.00
	4 - 6	6 - 8	8 - 10	8 - 10
	8 - 10	8 - 10	10 - 12	12 - 14

MATERIALI:

- PALI VERTICALI ED ORIZZONTALI (PER TIPOLOGIA 1 E 2) SCORTECCIATI DI SPECIE FORTE (COME CASTAGNO, ROBINIA, ROVERE, ETC.) CON LE DIMENSIONI RIPORTATE IN DISEGNO;
- FASCINATE COSTITUITE DA UNA DOPPIA FILA DI FASCINE VIVE O MORTE DI GENERE SALICE O PIOPPO (PER TIPOLOGIE 3 E 4);
- FILO IN FERRO ZINCATO (DIAMETRO MINIMO 2 mm) PER IL COLLEGAMENTO DEI PALI ORIZZONTALI E VERTICALI;
- IL PIETRAME, PER LA PROTEZIONE IDRAULICA DEL FONDO ALVEO, SARA' DI NATURA CALCAREA, BASALTICA, GRANITICA O TRACHITICA PRIVI DI INCLUSIONI E/O PIANI DI SFALDAMENTO.

CRITERI DI ESECUZIONE:

- LE OPERE VERRANNO REALIZZATE CON CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ADEGUATE PER RICOSTITUIRE L'ORIGINARIA MORFOLOGIA SPONDALE. IN PARTICOLARE NON VERRANNO EFFETTUATE RETTIFICAZIONI DELL'ALVEO O ALTERAZIONI DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DEL PROFILO DEL FONDO;
- L'EVENTUALE INERBIMENTO VIENE ESEGUITO USANDO UN MISCUGLIO DI SPECIE ADATTE ALLE CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI DELL'AREA DI LAVORO.

0	15/06/2004	Emissione	Mazzoli	Casati	Matteucci
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		Proprietario	Progettista		
		<b>Snam Rete Gas</b>	<b>Snamprogetti</b>		
METANODOTTO: MASSAFRA - BICCARI DN 1200 (48") P 75 bar			LC-D-83452		
			COMM. 662100		
			INDICE		
			SCALA		
REGIMAZIONE IN LEGNAME DI PICCOLI CORSI D'ACQUA			SOSTITUISCE IL SOSTITUITO DAL		