



**SEGNALETICA ORIZZONTALE** Art.40 Codice della Strada

**ISCRIZIONI E SIMBOLI**  
Art.140 (A.40 Cod. Str.)

**STRISCIE TRASVERSALI**  
Art.144 (A.40 Cod. Str.)

**STRISCIE LONGITUDINALI**  
Art.138 (A.40 Cod. Str.)

**ATTRAVERSAMENTI PEDONALI**  
Art.145 (A.40 Cod. Str.)

**SEGNALETICA VERTICALE** Art.39 Codice della Strada

**INSTALLAZIONE SEGNALE VERTICALI**  
Art.81 (A.139 Cod. Str.)

**SEGNALI DI PRESCRIZIONE**  
Art.104 (A.43 Cod. Str.)

**SEGNALI DI PRECEDENZA**  
Segnale fermata a dare precedenza Art.107 (A.43 Cod. Str.)

**SEGNALI DI OBBLIGO**  
Segnali di obbligo generale Art.102 (A.43 Cod. Str.)

- Computo segnaletica verticale**
- Segnale verticale di Stop e Obbligo voce VA.IF0F.A01.13.0001  
quantità = 1 elemento
  - Segnale verticale di Dare Precedenza voce VA.IF0F.A01.13.0005  
quantità = 3 elementi
  - Segnale verticale di Obbligo voce VA.IF0F.A01.13.0009  
quantità = 2 elementi
  - Segnale verticale di Delimitatore di ostacolo voce VA.IF0F.A01.13.0009  
quantità = 5 elementi
  - Segnale verticale di attraversamento pedonale voce VA.IF0F.A01.13.0006  
quantità = 4 elementi
  - Segnale verticale di limitazione velocità voce VA.IF0F.A01.13.0002  
quantità = 2 elementi
  - Segnale verticale di obbligo voce VA.IF0F.A01.13.0002  
quantità = 2 elementi
  - Preavviso intersezione urbana  
quantità = 1 elemento

- Computo segnaletica orizzontale**
- Striscia longitudinale bianca sp= 12cm voce FA.TV.D.3 01.A  
quantità = 1150 m strisce di separazione dei sensi di marcia  
quantità = 1300 m strisce di margine (bianca)
  - Scritte, bande e zebraature voce FA.TV.D.3 01.B  
quantità = 4.5 mq bande trasversali STOP  
380 mq zebraature  
38 mq attraversamento pedonale  
2 mq scritte  
10 mq simbologia dare precedenza
- BARRIERA BORDO LATERALE
  - BARRIERA BORDO LATERALE - PONTE
  - BARRIERA BORDO PONTE
  - PARAPETTO METALLICO h=1,10 m

COMMITTENTE: **RFI** GRUPPO FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO INNOVATI DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **CONSORZIO CPT** **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: **PIZZAROTTI** **ING. LUCIA D'AMALI** **ING. PIETRO MAZZOLI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO**  
**1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI**

VIABILITA'  
Tratta Canello-Frasso Telesino - Via della Vigna km 2+942  
Pianimetria segnaletica e barriere di sicurezza

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IFIN	01	EZZ	PR	IF0905	007	A	

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emessa	M. Di Tano	10/07/2018	L. Di Bari	10/07/2018	P. Mazzoli	10/07/2018	10/07/2018

Fig: IFIN.0.1.E.ZZ.PB.IF.09.0.007.A.dwg n. Ediz.: 1