



INCIDENZA ARMATURE:

Muri di recinzione	FONDAZIONE: spessore: 0.50m	Incidenza: 45 kg/m ³
	spessore: 0.60m	Incidenza: 50 kg/m ³
	spessore: 0.70m	Incidenza: 55 kg/m ³
ELEVAZIONE: spessore: 0.40m	Incidenza: 55 kg/m ³	
	spessore: 0.50m	Incidenza: 50 kg/m ³
	spessore: 0.60m	Incidenza: 50 kg/m ³

TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZI

Rapporto c/f max	Classe di lavorabilità	Classe di resistenza minima C(fck)/Max(f _{yk})	Classe di esposizione ambientale	Minimo contenuto cemento	Campi di Impiego
0.55	S4-S5	C28/35	XC3	320 kg/m ³	- Strutture in c.a. in elevazione - Solette in c.a. gettate in opera in elevazione
0.55	S3-S4	C28/35	XC2	320 kg/m ³	- Opere controllate e muro di sostegno
0.60	S4-S5	C25/30	XC2	300 kg/m ³	- Fondazioni armate
---	---	C12/15	X0	---	- Magrone di pulizia, riempimento o livellamento

ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE PER GETTI E RETI ELETTROSALDATE

B 450 C Controllato SALDABILE
 $1.15 < (f_t/f_y)_k < 1.35$
 Come da D.M. 14-1-08 dove:
 f_{yk} = Tensione caratteristica di snervamento
 f_{tk} = Tensione caratteristica di rottura

PRESCRIZIONI COPRIFERRO NETTO

- STRUTTURE IN C.A. IN ELEVAZIONE s ≥ 40 mm
- STRUTTURE A CONTATTO CON IL TERRENO s ≥ 40 mm

COMMITTENTE: RFI INFRASTRUTTURE ITALIANE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: CONSORZIO CFT PIZZAROTTI

PROGETTAZIONE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI PIZZAROTTI, Sintagma, INTERFERA

PROGETTISTA: Ing. FILIPPO PAMBIANO

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIETRO MAZZOLI

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

SE02 - SSE FRASSO

Opere civili e Impiantistica SSE
 Piazzale SSE: Opere di sostegno: sezioni longitudinali

APPALTATORE: CONSORZIO CFT & DIRETTORE TECNICO Gen. C. BIANCHI 10/07/2018

SCALA: 1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IFIN 01 EZZ ZA SE0200 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emesso	F.Pambiano	10/07/2018	F.Pambiano	10/07/2018	F.Pambiano	10/07/2018	F.Pambiano

File: IFIN.01.EZZ.ZA.SE.02.0.001.A.dwg n. Elab.: 10/07/2018