

**LEGENDA CARTELLONISTICA D.LGS 81/08 E S.M.I.**

	PERICOLO GENERICO <small>(FORMA TRIANGOLARE - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)</small>		DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>
	CADUTA MATERIALI <small>(FORMA TRIANGOLARE - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)</small>		DIVIETO DI PASSARE SOTTO I CARICHI SOSPESI <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>
	TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA <small>(FORMA TRIANGOLARE - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)</small>		DIVIETO DI SOSTARE NEL RAGGIO D' AZIONE DELL' ESCAVATORE <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>
	PERICOLO DI MORTE <small>(FORMA TRIANGOLARE - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)</small>		CONTROLLO TRIMESTRALE DELLE FUNI <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>
	CARICHI SOSPESI <small>(FORMA TRIANGOLARE - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)</small>		CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>
	MATERIALE INFIAMMABILE O ALTA TEMPERATURA <small>(FORMA TRIANGOLARE - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)</small>		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UDITO <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>
	SOSTANZE NOCIVE IRRITANTI <small>(FORMA TRIANGOLARE - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)</small>		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>
	SCHIACCIAMENTO DELLE MANI <small>(FORMA TRIANGOLARE - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)</small>		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>
	PERICOLO SCHEGGE <small>(FORMA TRIANGOLARE - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)</small>		GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>
	PERICOLO DI INCIAMPO <small>(FORMA TRIANGOLARE - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)</small>		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>
	CARRELLO DI MOVIMENTAZIONE <small>(FORMA TRIANGOLARE - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)</small>		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>
	DIVIETO DI AVVICINARSI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>		PRONTO SOCCORSO <small>(FORMA QUADRATA - FOTOGRAFIA BIANCO SU FONDO VERDE)</small>
	DIVIETO DI PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELL'AUTOGRU <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>		PERCORSO / USCITA DI EMERGENZA <small>(FORMA QUADRATA - FOTOGRAFIA BIANCO SU FONDO VERDE)</small>
	VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>		ESTINTORE <small>(FORMA QUADRATA - FOTOGRAFIA BIANCO SU FONDO VERDE)</small>
	DIVIETO DI SPENGERE CON ACQUA <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>		CARTELLI STOP <small>(FORMA QUADRATA - FOTOGRAFIA BIANCO SU FONDO ROSSO)</small>
	DIVIETO DI RIMOVERE LE PROTEZIONI E I DISPOSITIVI DI SICUREZZA <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>		LAVORI IN CORSO <small>(FORMA TRIANGOLARE - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>
	DIVIETO DI INQUINARE <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>		PERICOLO RESTRINGIMENTO DI CORSIA <small>(FORMA ROTONDA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>
	CARTELLI LIMITE DI VELOCITA' <small>(FORMA QUADRATA - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)</small>		CARTELLI DI GRANDE FORMATO DATI DI CANTIERE <small>(FORMA RETTANGOLO - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO)</small>
	CARTELLI LIMITE DI VELOCITA' POSIZIONAMENTO: in prossimità di opere in realizzazione poste in adiacenza alla strada		CARTELLI DI GRANDE FORMATO NORME DI SICUREZZA <small>(FORMA TRIANGOLARE - FOTOGRAFIA NERO SU FONDO BIANCO)</small>
	PERICOLO RESTRINGIMENTO DI CORSIA POSIZIONAMENTO: in prossimità di opere in realizzazione poste in adiacenza alla strada		
	SEMAFORO POSIZIONAMENTO: in prossimità di incroci e/o intersezioni stradali e regolazioni della visibilità in caso di senso unico alterato		

NOTE:  
 1) PRELIMINARMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERIZZAZIONE, IN TUTTE LE AREE, DOVRA' ESSERE EFFETTUATA LA BONIFICA DEGLI ORDIGNI BELLICI.  
 2) L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE AREE DI CANTIERE POTRA' SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN RAPPORTO ALLE NECESSITA', PURCHE' SIANO MANTENUTE LE MEDESIME MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI.  
 3) LE AREE DI LAVORO DOVRANNO ESSERE TUTTE DELIMITATE MEDIANTE RECINZIONE IN PLASTICA STAMPATA, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI GRAFICI



Cantiere:	CO2L2
Area:	32.320 mq
Opere:	finestra costruttiva e galleria naturale

**LEGENDA**

	OPERE IN PROGETTO		AREE DI CANTIERE BASE
	OPERE OGGETTO DI ALTRO INTERVENTO		AREE DI CANTIERE OPERATIVO
	VIABILITA' EXTRAURBANA PRINCIPALE		AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO TERRE
	VIABILITA' ORDINARIA IMPIEGATA DAI MEZZI DI CANTIERE		AREE TECNICHE
	VIABILITA' LOCALE E STRADE		AREE DI CANTIERE PER ARMAMENTO E TECNOLOGIE
	PISTA DI CANTIERE		AREE DI CANTIERE A CURA DI ALTRO APPALTO
	VIABILITA' INTERNA CANTIERI OPERATIVI		AREE DI STOCCAGGIO
	LINEA FERROVIARIA ESISTENTE		AREE DI LAVORO
	RECINZIONE IN PANNELLI METALLICI DI RETE ELETTRISALDATA		ACCESSI ALLE AREE DI CANTIERE
	PANNELLI METALLICI DI RETE ELETTRISALDATA SU NEW-JERSEY		DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIE
			RECINZIONE IN PLASTICA STAMPATA H=1.50/2.00 m
			BARRIERA ANTIRUMORE H=3 m

- |   |  |
|---|--|
| 1) Guardiola  | 17) Spogliatoi   |
| 2) Parcheggi  | 18) Servizi igienici   |
| 3) Lavaggio ruote   | 19) Infermeria   |
| 4) Sottostazione elettrica su slitta  | 21) Cabina elettrica   |
| 5) Impianto di depurazione completo di disoleatore                          | 23) Magazzino  |
| 6) Vasca prima pioggia e disoleatore  | 24) Officina elettrica e meccanica                               |
| 7) Elettrocompressori   | 25) Lavaggio automezzi   |
| 8) Ventilatore assiale  | 26) Deposito rifiuti urb. e ass.                                 |
| 9) Serbatoio/vasca di accumulo acqua  | 27) Dissabbiatore  |
| 10) Serbatoio acqua: pompaggio in galleria, acqua industriale e antincendio | 28) Area di deposito temporaneo                                  |
| 11) Cabina elettrica di trasformazione                                      | 29) Parcheggi mezzi pesanti                                      |
| 12) Generatore  | 30) Deposito carburante  |
| 13) Containers  | 31) Bacino di sedimentazione ed accumulo                         |
| 14) Stoccaggio con caratterizzazione  | 32) Torre faro   |
| 15) Pesa automezzi  | 33) Ufficio cantiere   |
| 16) Imbocco galleria  | 34) Duna di perimetrazione                                       |
|   | 35) Intubamento del fosso  |
|   | 36) Duna di protezione (rif. elaborato P.N.0.1.E.ZZ.LG.03.00.00) |

COMMITTENTE:  
  
 DIREZIONE LAVORI:  
  
 APPALTATORE:  
  
  
  
 PROGETTAZIONE:  
  
  
  
 IL RESPONSABILE DEI LAVORI (ai sensi del D.Lgs. 81/2008):  
 Incaricato con nota RFI-DIN-DIP S.PNBA/011/P/2019/0000020 del 27/03/2015  
 Dicembre 2018  
 Ing. Tommaso Martellucci  
 Data  
 Firma

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO**  
**1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI**

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
 Sezione Particolare: Aree di cantiere - Canello-Frasso dal km 3+100 al km 3+700

APPALTATORE CONSORZIO CFT IL DIRETTORE TECNICO Geom. C. Bianchi 23/09/2018	IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE in materia di sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) Incaricato con lettera AGCS/RMBF/0010448.18.U del 16/02/2018	Ing. Francesco Mazzeo Data Dicembre 2018 Firma
--	--	---

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	1	N	0	1	E	Z Z P U
							S Z 0 0 0 2
							0 0 5
							D

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	S. Mirco	10/07/2018	F. Mazzeo	10/07/2018	P. Mazzoli	10/07/2018	P. Mazzoli
B	Rev. istruttoria ITF 07/09/18	S. Mirco	23/09/2018	F. Mazzeo	23/09/2018	P. Mazzoli	23/09/2018	
C	Rev. istruttoria ITF 30/11/2018	S. Mirco	07/12/2018	F. Mazzeo	07/12/2018	P. Mazzoli	07/12/2018	
D	Rev. istruttoria ITF 12/12/18	S. Mirco	13/12/2018	F. Mazzeo	13/12/2018	P. Mazzoli	13/12/2018	
								13/12/2018