



TABELLA MATERIALI	
Calcestruzzo per fondazioni classe di resistenza C28/35 (R _a = 35 MPa) classe di esposizione XC2 rapporto A/C ≤ 0.60 contenuto di cemento ≥ 320 kg/m ³ classe di consistenza ≥ S4 diametro inerte ≤ 30mm	Calcestruzzo soletta superiore classe di resistenza C35/45 (R _a = 45 MPa) classe di esposizione XF4 rapporto A/C ≤ 0.45 contenuto di cemento ≥ 360 kg/m ³ contenuto di aria ≥ 3% classe di consistenza S5 diametro inerte ≤ 25mm
Calcestruzzo per muri, piedritti e colonne classe di resistenza C32/40 (R _a = 40 MPa) classe di esposizione XF2 rapporto A/C ≤ 0.50 contenuto di cemento ≥ 340 kg/m ³ contenuto di aria ≥ 3% classe di consistenza ≥ S4 diametro inerte ≤ 25mm	Calcestruzzo per magrone classe di resistenza C12/15 (R _a = 15 MPa) Acciaio armatura ordinaria Barre ad aderenza migliorata tipo B450 C (controllato in stabilimento)



anas

Coordinamento Territoriale Nord Est
 Area Compartmentale Veneto
 Via E. Milosovich, 49 - 30173 Venezia Mestre T (+39) 041 2911411 - F (+39) 041 5317321
 Pagine web: www.proteccat.veneto.it - www.ianas.it
 email: info@proteccat.veneto.it - info@ianas.it

S.S. n° 51 "di Alemagna"
 Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità
 a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE ANAS S.p.A.
 Coordinamento Territoriale Nord Est - Area Compartmentale Veneto

IL PROGETTISTA: Ing. Pietro Leonardo CARLUCCI	IL GEOLOGO: Geol. Emanuela AMICI	IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Dott. Marco FORMENTELLO Arch. Lisa ZANNONER
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:  Ing. Geol. Massimo Platramoni Ordine Ingegneri Roma n. 4/20113 PIAZZA CANTIERI S.P.A. n. 126		VITO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Gabriella MANGONELLI
PROTOCOLLO: DATA:		

OPERE D'ARTE MAGGIORI
GALLERIE ARTIFICIALI
 Galleria artificiale km 0+487 - 0+670. Planimetria di inquadramento, pianta scavi e prospetto

CODICE PROGETTO TOOGA01STRD101_B	NOME FILE TOOGA01STRD101_B	REVISIONE B	SCALA: varie
PROGETTO MSVE14 D 1718	CODICE ELAB. TOOGA01STRD101	REVISIONE B	SCALA: varie
D	C	B REVISIONE	DICEMBRE 2018
A EMISSIONE	C	A EMISSIONE	LUGLIO 2017
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATO
VERIFICATO	APPROVATO		