



MATERIALI

TIRANTI
 TIRANTI A TREFOLI DA 0,6" IN ACCIAIO ARMONICO, AVENTE $f_{ptk} \geq 1860 \text{ MPa}$ E $f_{pk} \geq 1670 \text{ MPa}$
 DIAMETRO PERFORAZIONE $\geq 180 \text{ mm}$
 MALTA ANTITIRO $R_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$
 ACCIAIO ARMONICO PER TIRANTI 150kN/trefolo
 MISCELA DI INIEZIONE PER TIRANTI: - $R_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$
 - $A/C \geq 0,5$
 - Additivi fluidificanti
 - Massa volumica $1,75 \text{ g/cm}^3$
 ACCIAIO PER CARPENTERIA: - S355

CLS DIAFRAMMI e TRAVE DI TESTA
 Classe di resistenza C25/30
 Classe di esposizione XC2
 Classe di consistenza S4
 Classe di contenuto cloruri Cl 0,20

ACCIAIO PER C.A.
 - tipo di acciaio B450C
 - Copriferro nominale: $C_{nom} = C_{min} + t$
 - Copriferro minimo (C_{min}) = 70 mm

DRENAGGI IN PVC MICROFESSURATO
 TUBI $L=10,00 \text{ m}$ DISPOSTI A PASSO 5,00m, INCLINAZIONE 5°, DIAMETRO ESTERNO $\phi 62 \text{ mm}$, $sp=5 \text{ mm}$
 MICROFESSURE DI LARGHEZZA 0,5 mm, PERFORAZIONE $\geq 90 \text{ mm}$

Stretto di Messina
 Concessionario per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente
 Organismo di diritto pubblico
 Legge n° 1108 del 10 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003

EUROLINK S.p.A.
 IMPRESA S.p.A. (Mandatante)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatante)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatante)
 SACOTIS S.A.S. (Mandatante)
 ISHKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatante)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatante)

IL PROGETTISTA
 Dott. Ing. F. Colla
 Ordine Ingegneri Milano
 n° 20320

IL CONTRATTORE GENERALE
 Project Manager
 (Ing. P.P. Marcheselli)

STRETTO DI MESSINA
 Direttore Generale e
 RUP Isolazione
 (Ing. G. Fommemghit)

Amministratore Delegato
 (Dott. P. Ciucci)

COLLEGAMENTI VERSANTE CALABRIA [CD0137_F0]
 CENTRO DIREZIONALE
 OPERE CIVILI EDILI
 PARCHEGGIO CENTRO DIREZIONALE
 PARATIA CORPI DI FABBRICA 2-3-4 - PIANTE DELL'OPERA, PROSPETTO E SEZIONI TRASVERSALI

CODICE: [CD0137_F0]
 DATA: 20/08/2011
 DESCRIZIONE: EMISSIONE FINALE
 REDATTO: S. OSSERIA
 VERIFICATO: F. BERTONI
 APPROVATO: F. COLLA

SCALA: 1:200
 NOME DEL FILE: CD0137_F0.dwg