

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 08905
Certificate of Calibration

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| - data di emissione <i>date of issue</i> | 2017/07/11 |
| - cliente <i>customer</i> | Coccia ing. Fabio Bezzecca, 39 - 71016 San Severo (FG) |
| - destinatario <i>receiver</i> | Coccia ing. Fabio |
| - richiesta <i>application</i> | T172/17 |
| - in data <i>date</i> | 2017/06/30 |
| <u>Si riferisce a</u> <i>referring to</i> | |
| - oggetto <i>item</i> | Fonometro |
| - costruttore <i>manufacturer</i> | 01 dB |
| - modello <i>model</i> | Solo |
| - matricola <i>serial number</i> | 65355 |
| - data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i> | 2017/07/11 |
| - data delle misure <i>date of measurements</i> | 2017/07/11 |
| - registro di laboratorio <i>laboratory reference</i> | FON08905 |

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accREDITAMENTO LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.

ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 08905
*Certificate of Calibration***DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA**

| |
|------------------------------------------------------------|
| Fonometro 01 dB tipo Solo matricola n° 65355 |
| Preamplificatore 01 dB tipo PRE 21S matricola n° 15282 |
| Capsula Microfonica 01 dB tipo MCE 212 matricola n° 142764 |

ESITO DELLA TARATURA

Il fonometro sottoposto alle prove periodiche ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della CEI EN 61672-3:2006-10, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poiché è disponibile la prova pubblica, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguite secondo la CEI EN 61672-2:2003-04, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato completamente conforme alle prescrizioni della CEI EN 61672-1:2002-05, il fonometro sottoposto alle prove è conforme alle prescrizioni della classe 1 della CEI EN 61672-1:2002-05.

PROCEDURA DI TARATURA

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura:
PR010 rev. 02 del del Manuale Operativo del laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

"La Norma Europea EN 61672-1:2002-05 unitamente alla EN 61672-2:2003-04 sostituisce la EN 60651:1994 + A1:1994 + A2:2001 e la EN 60804:2000 (precedentemente denominate IEC 60651 e IEC 60804) non più in vigore. La parte terza della Norma (EN 61672-3:2006-10) riporta l'elenco e le modalità di esecuzione delle misure necessarie per la verifica periodica del corretto funzionamento degli strumenti."

CAMPIONI DI LABORATORIO

| Strumento | Marca e Modello | Matricola n° | Data taratura | Certificato n° | Ente |
|-------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|-----------|
| Multimetro | Keithley 2000 | 0641058 | 2017-03-27 | 046 355213 | ARO |
| Pistonofono | B&K 4228 | 1793028 | 2017-03-28 | 17-0234-02 | I.N.RI.M. |
| Microfono | B&K 4180 | 2412885 | 2017-03-28 | 17-0234-01 | I.N.RI.M. |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| Fase Prova | Temperatura / °C | Umidità relativa / % | Pressione / hPa |
|------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Inizio | 25,9 | 44,5 | 1010,73 |
| Fine | 25,8 | 48,7 | 1010,74 |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 08905
Certificate of Calibration

| INCERTEZZA ESTESA | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Prova | Frequenza | <i>U</i> |
| Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (pistonofono) | 250 Hz | 0,12 dB |
| Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (calibratore) | 1000 Hz | 0,16 dB |
| Rumore autogenerato con microfono installato | | 2,82 dB |
| Rumore autogenerato con dispositivo per i segnali di ingresso elettrici | | 2,50 dB |
| Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici con accoppiatore attivo | 31,5 Hz | 0,32 dB |
| | 63 Hz | 0,30 dB |
| | 125 Hz | 0,28 dB |
| | 250 Hz | 0,28 dB |
| | 500 Hz | 0,28 dB |
| | 1000 Hz | 0,28 dB |
| | 2000 Hz | 0,28 dB |
| | 4000 Hz | 0,30 dB |
| | 8000 Hz | 0,36 dB |
| | 12500 Hz | 0,60 dB |
| 16000 Hz | 0,66 dB | |
| Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici con calibratore multifrequenza | 31,5 Hz | 0,34 dB |
| | 63 Hz | 0,32 dB |
| | 125 Hz | 0,30 dB |
| | 250 Hz | 0,28 dB |
| | 500 Hz | 0,28 dB |
| | 1000 Hz | 0,28 dB |
| | 2000 Hz | 0,30 dB |
| | 4000 Hz | 0,32 dB |
| | 8000 Hz | 0,40 dB |
| | 12500 Hz | 0,64 dB |
| 16000 Hz | 0,70 dB | |
| Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici | | 0,16 dB |
| Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz | | 0,16 dB |
| Linearità di livello nel campo di misura di riferimento | | 0,16 dB |
| Linearità di livello comprendente il selettore del campo di misura | | 0,16 dB |
| Risposta a treni d'onda | | 0,20 dB |
| Livello sonoro di picco C | | 0,20 dB |
| Indicazione di sovraccarico | | 0,20 dB |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 08905
*Certificate of Calibration***CONDIZIONI PER LA VERIFICA**

Il misuratore di livello di pressione sonora viene sottoposto alla verifica unitamente a tutti i suoi accessori, compresi microfoni aggiuntivi ed il manuale di istruzioni per l'uso.

Prima di ogni misura, lo strumento ed i suoi componenti vengono ispezionati visivamente e si eseguono tutti i controlli che assicurino la funzionalità dell'insieme. Lo strumento viene sottoposto ad un periodo di preriscaldamento per la stabilizzazione termica come indicato dal costruttore.

PROVE PERIODICHE**Indicazione alla frequenza di verifica della taratura**

Verifica ed eventuale regolazione della sensibilità acustica del complesso fonometro-microfono per predisporre lo strumento alla esecuzione delle prove successive.

| Livello prima della regolazione /dB | Livello dopo la regolazione /dB |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 93,6 | 94,0 |

Rumore autogenerato con microfono installato

Misura del livello del rumore autogenerato dello strumento con il microfono installato sul fonometro, nel campo di misura più sensibile.

| Ponderazione di frequenza | Leq o Lp /dB |
|---------------------------|--------------|
| A | 20,2 |

Rumore autogenerato con adattatore capacitivo

Misura del livello del rumore autogenerato dello strumento sostituendo il microfono del fonometro con il dispositivo per i segnali d'ingresso elettrici (adattatore capacitivo) e terminato con un cortocircuito, nel campo di misura più sensibile.

| Ponderazione di frequenza | Leq o Lp /dB |
|---------------------------|--------------|
| A | 11,2 |
| C | 10,3 |
| Z | 18,5 |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 08905
Certificate of Calibration
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici

Vengono inviati al microfono in prova segnali sinusoidali continui di frequenza variabile tra 31,5 Hz e 16 kHz ed ampiezza di 94 dB tramite il calibratore multifrequenza (B&K 4226).

| Freq. /Hz | Risposta in frequenza /dB | Toll. /dB |
|-----------|---------------------------|------------|
| 31,5 | 0,3 | (-2;2) |
| 63 | 0,2 | (-1,5;1,5) |
| 125 | 0,2 | (-1,5;1,5) |
| 250 | 0,1 | (-1,4;1,4) |
| 500 | 0,1 | (-1,4;1,4) |
| 1k | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 2k | 0,2 | (-1,6;1,6) |
| 4k | -0,2 | (-1,6;1,6) |
| 8k | -0,3 | (-3,1;2,1) |
| 12,5k | -1,5 | (-6;3) |
| 16k | -3,7 | (-17;3,5) |

Prove di ponderazione di frequenza con segnali elettrici

La prova è effettuata applicando un segnale d'ingresso sinusoidale, di 45 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento, la cui ampiezza varia in modo opposto alle attenuazioni dei filtri di ponderazione in modo da avere una indicazione costante. Le ponderazioni in frequenza (A, C e Z) sono determinate in rapporto alla risposta a 1 kHz.

| Freq. /Hz | Deviazione Lp /dB | | | Toll. /dB |
|-----------|-------------------|---------|---------|------------|
| | Pond. A | Pond. C | Pond. Z | |
| 31,5 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | (-2;2) |
| 63 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | (-1,5;1,5) |
| 125 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | (-1,5;1,5) |
| 250 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | (-1,4;1,4) |
| 500 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | (-1,4;1,4) |
| 1k | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 2k | -0,1 | 0,0 | -0,1 | (-1,6;1,6) |
| 4k | -0,2 | -0,2 | -0,1 | (-1,6;1,6) |
| 8k | -0,6 | -0,6 | -0,1 | (-3,1;2,1) |
| 12,5k | -2,4 | -2,4 | -0,2 | (-6;3) |
| 16k | -5,5 | -5,5 | -0,1 | (-17;3,5) |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 08905
Certificate of Calibration
Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz

La verifica è articolata in due prove. Viene inviato un segnale d'ingresso sinusoidale stazionario a 1 kHz di ampiezza pari a 94 dB con ponderazione di frequenza A. Per la prima prova vengono registrate le indicazioni per le ponderazioni di frequenza C e Z e la risposta piatta, se disponibili, con il fonometro regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F. Per la seconda prova vengono registrate le indicazioni per la ponderazione di frequenza A, con il fonometro regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F, il livello sonoro con ponderazione temporale S e il livello sonoro con media temporale.

1^a prova

| Indicazione | Dev. /dB | Toll. /dB |
|-------------|----------|------------|
| Lp Fast C | -0,1 | (-0,4;0,4) |
| Lp Fast Z | -0,1 | (-0,4;0,4) |

2^a prova

| Indicazione | Dev. /dB | Toll. /dB |
|-------------|----------|------------|
| Lp Fast A | 0,0 | (-0,3;0,3) |
| Lp Slow A | 0,0 | (-0,3;0,3) |
| Leq A | 0,0 | (-0,3;0,3) |

Linearità di livello nel campo di riferimento

Misura della linearità di livello del campo di misura di riferimento. La prova viene eseguita applicando segnali sinusoidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz con il fonometro impostato con la ponderazione di frequenza A, il livello del segnale varia a gradini di 5 dB e di 1 dB in prossimità degli estremi del campo.

| Livello /dB | Dev. Lp /dB | Toll. /dB |
|-------------|-------------|------------|
| 94 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 99 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 104 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 109 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 114 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 119 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 124 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 129 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 130 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 131 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 132 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 133 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 134 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 135 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 94 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 89 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 84 | -0,1 | (-1,1;1,1) |
| 79 | -0,1 | (-1,1;1,1) |
| 74 | -0,1 | (-1,1;1,1) |
| 69 | -0,1 | (-1,1;1,1) |
| 64 | -0,1 | (-1,1;1,1) |
| 59 | -0,1 | (-1,1;1,1) |
| 54 | -0,1 | (-1,1;1,1) |
| 49 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 44 | -0,1 | (-1,1;1,1) |
| 39 | -0,1 | (-1,1;1,1) |
| 34 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 29 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 28 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 27 | 0,0 | (-1,1;1,1) |
| 26 | 0,1 | (-1,1;1,1) |
| 25 | 0,1 | (-1,1;1,1) |
| 24 | 0,1 | (-1,1;1,1) |
| 23 | 0,2 | (-1,1;1,1) |
| 22 | 0,3 | (-1,1;1,1) |
| 21 | 0,4 | (-1,1;1,1) |
| 20 | 0,5 | (-1,1;1,1) |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 08905
Certificate of Calibration
Risposta a treni d'onda

La prova viene eseguita applicando treni d'onda di 4 kHz estratti da segnali di ingresso elettrici sinusoidali stazionari di 4 kHz. Il fonometro deve essere impostato con la ponderazione di frequenza A nel campo di misura di riferimento.

Il livello del segnale di ingresso stazionario deve essere regolato per indicare un livello sonoro con ponderazione temporale F, con ponderazione temporale S o con media temporale, che sia 3 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento ad una frequenza di 4 kHz.

| Indicazione | Durata treno d'onda /ms | Dev. /dB | Toll. /dB |
|-------------|-------------------------|----------|------------|
| Lp FastMax | 200 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| Lp FastMax | 2 | -0,1 | (-1,8;1,3) |
| Lp FastMax | 0,25 | -0,2 | (-3,3;1,3) |
| Lp SlowMax | 200 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| Lp SlowMax | 2 | -0,1 | (-3,3;1,3) |
| SEL | 200 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| SEL | 2 | 0,0 | (-1,8;1,3) |
| SEL | 0,25 | -0,2 | (-3,3;1,3) |

Livello sonoro di picco C

La prova viene eseguita applicando segnali di un ciclo completo di una sinusoide ad una frequenza 8 kHz e mezzi cicli positivi e negativi di una sinusoide ad una frequenza 500 Hz nel campo di misura meno sensibile. Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario deve essere regolato per fornire un indicazione di livello sonoro con ponderazione C e ponderazione temporale F, che sia di 8 dB inferiore al limite superiore del campo di misura meno sensibile.

| N° cicli | Freq. /Hz | Dev. /dB | Toll. /dB |
|----------|-----------|----------|------------|
| Uno | 8k | -0,1 | (-2,4;2,4) |
| Mezzo + | 500 | -0,3 | (-1,4;1,4) |
| Mezzo - | 500 | -0,3 | (-1,4;1,4) |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 08905
*Certificate of Calibration***Indicazione di sovraccarico**

La prova viene eseguita applicando segnali di mezzo ciclo, positivo e negativo, di una sinusoide ad una frequenza 4 kHz nel campo di misura meno sensibile. Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario a 4 kHz, dal quale sono estratti i mezzi cicli positivi e negativi, deve essere regolato per fornire un indicazione di livello sonoro con media temporale e ponderazione A, che sia di 1 dB inferiore al limite superiore del campo di misura meno sensibile. I livelli dei segnali di ingresso di mezzo ciclo che hanno prodotto le prime indicazioni di sovraccarico devono essere registrati.

| N° cicli | Indicazione di sovraccarico |
|----------|-----------------------------|
| Mezzo + | 139,3 |
| Mezzo - | 139,4 |

| Dev. /dB | Toll. /dB |
|----------|------------|
| -0,1 | (-1,8;1,8) |