



CONDIZIONI DI PROGETTO

- TUBO A SPESSORE MAGGIORATO PER TUTTA LA LUNGHEZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO.
- LA TUBAZIONE DOVRA' ESSERE APPESANTITA. IL TIPO E LA LUNGHEZZA DELL' APPE= SANTIMENTO SARA' DEFINITO DI VOLTA IN VOLTA
- L'APPESANTIMENTO SARA' TALE CHE IL PESO DELLA CONDOTTA VUOTA E APPESANTITA SIA SUPERIORE DEL 10% DELLA SPINTA IDROSTATICA RICEVUTA
- COPERTURA MINIMA M.2.00 SOPRA LA GENERATRICE SUPERIORE DELL'APPESANTIMENTO SALVO CHE IN ROCCIA O IN ALVEI RIVESTITI.

0	15-12-03	EMISSIONE	MARIOTTI	CASATI	SOIA
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		PROGETTISTA 			COMMESSA 659750
			UNITA' N. 10		
Metanodotto: SULMONA - ORICOLA DN 1200 (48") - P 75 bar			LC-D-83325		
			REVISIONE	0	
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI FIUMI-TORRENTI E CANALI			FG.	1	di 1
			SCALA		