STRALCIO PLANIMETRICO
Scala 1:200
GUADO PROVVOSORIO 1

GUADO A

FIUME

239,2

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

22.10

GUADO N°1
7 ARMCO
DN 2500 / 4.00m

RAMPA DI
SCAVALCO TURA

238,6

TURA PROVVISORIA
PER ESECUZIONE
INTERVENTI
SULLE PILE

PONTE FIUME SESIA L=820.00m
100.00m

N°17 PALI
SECANTI Ø1200

3.50
Ø1200
Ø1000
2.52
2.00
7.00

238,5

RA PROVVISIONALE
PALI Ø600 / 0.80

N°17 PALI
SECANTI Ø1200

STRALCIO PLANIMETRICO
Scala 1:200
GUADO PROVVOSORIO 1

GUADO B

FIUME

238,2

GUADO N°2
5 ARMCO
DN 3500 / 4.00m

RAMPA DI
SCAVALCO TURA

100.00m

TURA PROVVISORIA
PER ESECUZIONE
INTERVENTI
SULLE PILE

N°17 PALI
SECANTI Ø1200

3.50
Ø1200
Ø1000
2.52
2.00
9.00

238,7

5.50
9.00

PLANIMETRIA
Scala 1:1000

GUADO A

GUADO B

FIUME

SESIA

PONTE FIUME SESIA L=820.00m

PONTE FIUME SESIA L=820.00m

MASSERANO

GHEMME

anas
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Collegamento tra l'A4 (Torino–Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri–Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1

PROGETTO DEFINITIVO

COD.

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

IL PROGETTISTI:
ing. Vincenzo Morzi
Ordine Ing. di Bari n.3594
ing. Arch. Achille Devitofrancesch
Ordine Ing. di Roma n.19116

IL GEOLOGO:
geol. Serena Migatto
Ordine Geol. del Lazio n.928

RESPONSABILE DEL SIA
arch. Giovanni Mogardi
Ordine Arch. di Roma n.16161

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
geom. Fabio Guondam

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
ing. Nicolò Canepa

PROTOCOLLO | DATA

PONTE FIUME SESIA - VI06

STRALCI PLANIMETRICI CON SISTEMAZIONE IDRAULICA - GUADI PROVVISORI

CODICE PROGETTO				NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.		DPT007_D_1701_T00_VI06_GET_DI12_A.DWG		
DPT007	D	1701	CODICE ELAB.	T00VI06GETDI12	A	1:200

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B					
A	Emissione	18/5/2018	Ing. A. Mangiola	Ing. E. Mittiga	Ing. A. Micheli