



LEGENDA IMPIANTI

- Palo in acciaio zincato dritto, troncoconico, a sezione circolare, h=9 m f.t., posato in pozzetto prefabbricato in c/c, equipaggiato con plafoniera a LED con flusso luminoso 11.130 lm, potenza 106 W
- Palo in acciaio zincato dritto, troncoconico, a sezione circolare, h=12 m f.t., posato in pozzetto prefabbricato in c/c, equipaggiato con n. 2 plafoniere a LED con flusso luminoso 33.075 lm, potenza 315 W
- Torre Faro in acciaio zincato, troncoconica, a sezione poligonale, h=30 m f.t., posata su fondazione in c/c costruita in opera, equipaggiata con n. 12 proiettori a LED con flusso luminoso 47.250 lm, potenza 450 W
- Pozzetto realizzato in c/c, dimensioni interne 60x60 cm, equipaggiato con chiusino in ghisa sferoidale classe C250
- Cavidotto costituito da tubo in polietilene a doppia parete diametro 160 mm
- Quadro elettrico di alimentazione dell'impianto di illuminazione stradale, costituito da carpenteria in SMC (vetrovetrina) e gradi di protezione IP65

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Collegamento tra l'A4 (Torino-Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri-Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI:
 Ing. Vincenzo Marzi
 Ing. Stefano Ing. di Roma n.3394
 Ing. Andrea DeVito/Ingegnere
 Ing. Ing. di Roma n.19116

IL DELEGATO:
 geom. Daniela Magenta
 Direzione Gen. del Lotto n.328

RESPONSABILE DEL SA:
 geom. Giovanni Magardi
 Direzione dist. di Roma n.12182

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 geom. Fabio Quondam

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 Ing. Nicolò Campo

PROTOCOLLO DATA

IMPIANTI
 Svincolo di Masserano
 Planimetria impianto di illuminazione

CODICE PROGETTO	FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: 001000 IMP_PLO5_A	FILE: 001000 IMP_PLO5_A	REVISIONE: A	SCALA: 1:1000
LAB.: 001000 IMP_PLO5_A	FILE: 001000 IMP_PLO5_A	REVISIONE: A	SCALA: 1:1000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B					
A	emissione	18/5/2018			